別紙

仕　　様　　書

１　業務名

光市民ホール変圧器搬出作業

２　業務期間

契約締結日から令和８年１２月１７日まで

３　業務場所

光市民ホール（光市島田四丁目１３番１５号）

４　変圧器規格及び数量

１５０ＫＶＡ　約６７０ｋｇ（ＰＣＢ入）　　１台

２５０ＫＶＡ　約１，３００ｋｇ以上（ＰＣＢ入）　　１台

５　業務内容

（１）　搬出事前作業　一式

搬出準備のため階段部スロープ制作

（２）　変圧器２台搬出作業

光市民ホール地下室に保管している変圧器２台を光市民ホール敷地内に搬出する。

※別紙１－１及び１－２参照

６　作業日

作業日については文化・社会教育課文化振興係と調整し、行うこと。

７　報告

業務完了後、受託者は委託者に報告書を提出すること。

８　現地確認

現地確認は、質問期限の前日までとする。現地確認を希望する場合は、必ず担当課と日時を調整すること。

９　その他

（１）　資格が必要な施工等は、有資格者が行うこと。

（２）　施工、完成等に必要な諸機関への手続等は、受託者において行うこと。

（３）　業務遂行中に生じた業務に関わる事故の責任は、受託者に帰すものとし、これに要する費用は受託者の負担とする。

（４） その他疑義が生じたときは、相互協議の上、決定すること。

１０　担当課

光市教育委員会文化・社会教育課文化振興係
７４３－００１１　光市光井九丁目１８番３号
ＴＥＬ：０８３３－７４－３６０７
ＦＡＸ：０８３３－７２－２２４６