

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 7 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 令和 7 年度管渠改築工事補助第 1 - 2 工区

工 事（業 務）場 所 光市浅江、光井地内

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休 2 日モデル工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。
(例) 4 週 8 休 (× 1.04)

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-07.09.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T補正区分 労務割増パターン 労務割増	31 下水道(2) 03 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし 02 時間的制約を受ける作業 03 割増率 1.14		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
1-	管路									Y0801	
2-	マンホール工				式					Y080105	
		1			式					明第0001 表	
2-	付帯工									Y080109	
		1			式					明第0002 表	
2-	仮設工									Y080111	
		1			式					明第0003 表	
* * 直接工事費 * *											
共通仮設費 (率分)											
* * 共通仮設費計 * *											
* * 純工事費 * *											

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相 当額 * *						
* * 工事費 * *						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-土工					Y08010501
		式			
4-床掘					Y0801050101
		箇所			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	4	m3			単第0 -0001 表
4-残土処分 B箇所					Y0801050101
		箇所			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)					SPK24040002 00
	4	m3			単第0 -0002 表
処分費 建設残土 産廃税対象外					SA091 00
	4	m3			単第0 -0003 表
3-マンホール蓋取替工					Y08010502
		式			
4-マンホール蓋撤去工					Y0801050201
		箇所			
マンホール蓋取替工 調整コンクリートあり					V1111 00
	8	箇所			単第0 -0004 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-マンホール蓋据付工					Y0801050202
		箇所			
蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工					SG1D0044004 00
	8	組			単第0 -0005 表
下水道用鋳鉄製マンホール蓋 (JSWAS G4) T-25 φ600 受枠とも ロック付転落防止用梯子付	8	組			F000002 00
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満					SPK24040118 00
	24	孔			単第0 -0006 表
あと施工アンカー ホーク・カットアンカー(ステンス)同等品 M16×全長60mm	24	本			F000001 00
調整金具 調整高25mmまで					T2W30 00
	8	組			
調整リング 600×100mm					T0908 00
	8	個			
無収縮モルタル 25kg袋					F000005 00
	4	袋			
*** 単位当たり ***					
	1	式			

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0002 表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-構造物撤去工					Y08010901
		式			
4-舗装版切断		m			Y0801090101
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	58	m			SPK24040306 00 単第0 -0007 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			V0000000001 00 単第0 -0008 表
4-舗装版破碎		m 2			Y0801090102
舗装版破碎積込(小規模土工)	22	m2			SPK24040018 00 単第0 -0010 表
4-As殻運搬処理 B箇所		m 3			Y0801090104
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)	1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0011 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 00 単第0 -0012 表

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0002 表

頁0-0008

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-Con殻運搬処理 B箇所		m 2			Y0801090102
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間有り 運搬距離9.8km	0.3	m3			SY000200 00 単第0 -0013 表
3-道路復旧工		式			Y08010903
4-表層		m 2			Y0801090305
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	22	m2			SPK24040241 00 単第0 -0015 表
4-上層路盤		m 2			Y0801090303
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	22	m2			SPK24040235 00 単第0 -0016 表
4-下層路盤		m 2			Y0801090302
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚80mm 1層施工 RC-40	22	m2			SPK24040233 00 単第0 -0017 表

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0002 表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-スクラップ控除					Y08010904
		式			
4-スクラップ控除					Y4999
スクラップ控除 鉄くず 特級 A					S6086 00
	0.7	t			単第0 -0018 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-交通管理工					Y08011114
		式			
4-交通誘導警備員					Y0801111401
		人日			
交通誘導警備員 B					SA063 00
	8	人・日			単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

* 費目 X 6 0 0 0 * 内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
費目 X 6 0 0 0						X6000
1-管路			式			Y0801
2-マンホール工			式			Y080105
2-付帯工	1		式			明第0004 表 Y080109
2-仮設工	1		式			明第0005 表 Y080111
	1		式			明第0006 表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費 (率分)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						

* 費目 X 6 0 0 0 * 内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相 当額 * *						
* * 工事費 * *						
* * 工事費計 * *						

* 費目 X 6 0 0 0 * 内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-土工					Y08010501
		式			
4-床掘					Y0801050101
		箇所			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)					SPK24040015 00
	9	m3			単第0 -0001 表
4-残土処分 A箇所					Y0801050101
		箇所			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)					SPK24040002 00
	4	m3			単第0 -0002 表
処分費 建設残土 産廃税対象外					SA091 00
	4	m3			単第0 -0003 表
4-残土処分 B箇所					Y0801050101
		箇所			
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)					SPK24040002 00
	4	m3			単第0 -0002 表
処分費 建設残土 産廃税対象外					SA091 00
	4	m3			単第0 -0003 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-残土処分 C箇所		箇所			Y0801050101
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)	2	m3			SPK24040002 00 単第0 -0020 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	2	m3			SA091 00 単第0 -0003 表
3-マンホール蓋取替工		式			Y08010502
4-マンホール蓋撤去工		箇所			Y0801050201
マンホール蓋取替工 調整コンクリートあり	18	箇所			V1111 00 単第0 -0004 表
4-マンホール蓋据付工		箇所			Y0801050202
蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工	18	組			SG1D0044004 00 単第0 -0005 表
下水道用鋳鉄製マンホール蓋 (JSWAS G4) T-25 φ600 受枠とも ロック付転落防止用梯子付	18	組			F000002 00

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満	39	孔			SPK24040118 00 単第0 -0006 表
あと施工アンカー ホーク・カットアンカー(スチルス)同等品 M16×全長60mm	39	本			F000001 00
調整金具 調整高25mmまで	18	組			T2W30 00
調整リング 600×100mm	18	個			T0908 00
無収縮モルタル 25kg袋	10	袋			F000005 00
*** 単位当たり ***	1	式			

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0005 表

頁0-0017

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-構造物取壊し工					Y08010901
		式			
4-舗装版切断					Y0801090101
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	131	m			SPK24040306 00 単第0 -0007 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装 単独分	1	現場			F000006 00
4-舗装版破碎					Y0801090102
		m 2			
舗装版破碎積込(小規模土工)	50	m2			SPK24040018 00 単第0 -0010 表
4-As殻運搬処理 A箇所					Y0801090104
		m 3			
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)	1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0011 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 00 単第0 -0012 表

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0005 表

頁0-0018

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-As殻運搬処理 B箇所		m 3			Y0801090104
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)	1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0011 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 00 単第0 -0012 表
4-As殻運搬処理 C箇所		m 3			Y0801090104
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離15.0km以下(11.0km超)	1	m3			SPK24040151 00 単第0 -0021 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 00 単第0 -0022 表
4-Con殻運搬処理 A箇所		m 2			Y0801090102
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間有り 運搬距離13.4km	0.3	m3			SY000200 00 単第0 -0023 表
4-Con殻運搬処理 B箇所		m 2			Y0801090102

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0005 表

頁0-0019

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間有り 運搬距離9.8km	0.3	m3			SY000200 00 単第0 -0013 表
4-Con殻運搬処理 C箇所		m 2			Y0801090102
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間有り 運搬距離8.4km	0.1	m3			SY000200 00 単第0 -0025 表
3-道路復旧工		式			Y08010903
4-表層		m 2			Y0801090305
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	22	m2			SPK24040241 00 単第0 -0027 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	19	m2			SPK24040241 00 単第0 -0015 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚50mm	8	m2			SPK24040241 00 単第0 -0015 表
4-上層路盤		m 2			Y0801090303

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0005 表

頁0-0020

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	19	m2			SPK24040235 00 単第0 -0016 表
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 M-30	8	m2			SPK24040235 00 単第0 -0016 表
4-下層路盤		m 2			Y0801090302
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚180mm 1層施工 RC-40	22	m2			SPK24040233 00 単第0 -0028 表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚80mm 1層施工 RC-40	19	m2			SPK24040233 00 単第0 -0017 表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚80mm 1層施工 RC-40	8	m2			SPK24040233 00 単第0 -0017 表
3-スクラップ控除		式			Y08010904
4-スクラップ控除					Y4999
スクラップ控除 鉄くず 特級 A	1.6	t			S6086 00 単第0 -0018 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
*** 単位当たり ***		1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-交通管理工		式			Y08011114
4-交通誘導警備員		人日			Y0801111401
交通誘導警備員 A	16	人・日			SA063 00 単第0 -0029 表
交通誘導警備員 B	10	人・日			SA063 00 単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

SPK24040015

単第0 -0001 表

1 m3

当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040002

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0002 表

1 m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37 距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

処分費
建設残土

SA091
産廃税対象外

施 工 代 価 表

単第0 -0003 表

頁0-0025

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=3 産廃税対象外			B=11 建設残土		

施 工 代 価 表

V1111

単第0 -0004 表

1 箇所 当り

マンホール蓋取替工
調整コンクリートあり

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費		式			#99
*** 単位当たり ***	1	箇所			

蓋(受枠とも)及び調整Coブロック据付工

SG1D0044004

施 工 代 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0027

1 組 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費		%			#09
*** 単位当たり ***	1	組			
A=1 -					

施工代価表

SPK24040118

単第0 -0006 表

1 孔 当り

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音			<賃>発動発電機(ガソリン発電機) 定格容量2kVA 低騒音		KTPC00041 KTPT00041
電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm			電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		MTPC00146 MTPT00146
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施 工 代 価 表

SPK24040118

単第0 -0006 表

コンクリート削孔(電動ハンマドリル)

削孔深さ30mm以上200mm未満

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 孔 当り
標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満					

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK24040306
アスファルト舗装版厚15cm以下
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0007 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ (45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0007 表

1 m

当り

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK24040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施 工 代 価 表

V0000000001

単第0 -0008 表

1 現場 当り

舗装版切断排水・冷却排水処分費
アスファルト舗装

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 単第0-0009 表
全体割増					+00 58.24 ÷ 189.28 = 0.307 (切捨)
*** 単位当たり ***	1	現場			

SD691

單第0 -0009 表

1 現場 当り

[illegible]

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

施工代価表

単第0 -0010 表

頁0-0034

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工代価表

SPK24040151

単第0 -0011 表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：
労務構成比：
材料構成比：
市場単価構成比：
標準単価：
1 m3 当り

DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=45 運搬距離11.0km以下(8.0km超)		

施工代価表

頁0-0036

処分費
As殻(密粒粗粒)

SA091

単第0 -0012 表

100 m3 当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=3 As殻(密粒粗粒)		

施工代価表

産業廃棄物等運搬・処分(複合)

SY000200

単第0 -0013 表

Con殻(無筋) 2t車相当

DID区間有り 運搬距離9.8km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Con殻(無筋)運搬 2t車相当 0km以上10km未満 DID有り	1	m3			TUY00082
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0014 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 Con殻(無筋) C=1 2t車相当			B=2 DID区間有り D=9.8 運搬距離(km) F=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)		

Con殼(無筋)

SA091

100

m3

当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

[illegible]

施工代価表

頁0-0039

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040241

1層当り平均仕上り厚50mm

材料構成比：

単第0 -0015 表

標準単価：1 m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生アスファルト混合物 密粒度(20)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPCD0038 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

単第0 -0015 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK24040241

1層当り平均仕上り厚50mm

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=6 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工代価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工

SPK24040235

単第0 -0016 表

M-30

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 M-30			再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

SPK24040235

単第0 -0016 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比：

M-30

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚80mm 1層施工
機械構成比：

RC-40

SPK24040233

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0017 表

標準単価：1 m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚80mm 1層施工
機械構成比：

SPK24040233

RC-40

単第0 -0017 表

1 m2

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=80 全仕上り厚(mm) D=1 -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):80.000(mm)					

施 工 代 価 表

S6086

単第0 -0018 表

1 t 当り

スクラップ控除
鉄くず 特級A

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ控除額 鉄くず ヘビーH1	1.000	t			TSY04
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=1 鉄くず 特級A					

交通誘導警備員 B

SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0019 表

頁0-0046

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 B		人			RA227
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	人・日			
A=2 交通誘導警備員 B					

施工代価表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK24040002

DID区間有り 距離19.5km以下(14.0km超)

材料構成比：

単第0 -0020 表

標準単価： 1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=43 距離19.5km以下(14.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

施工代価表

SPK24040151

単第0 -0021 表

DID区間有り 運搬距離15.0km以下(11.0km超)

1 m3

当り

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=51 運搬距離15.0km以下(11.0km超)		

As殻(密粒粗粒)

SA091

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

單第0 -0022 表

100

m3

当り

[illegible]

施工代価表

産業廃棄物等運搬・処分(複合)

SY000200

単第0 -0023 表

Con殻(無筋) 2t車相当

DID区間有り 運搬距離13.4km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Con殻(無筋)運搬 2t車相当 10km以上20km未満 DID有り	1	m3			TUY00084
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 Con殻(無筋) C=1 2t車相当			B=2 DID区間有り D=13.4 運搬距離(km) F=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)		

Con殼(無筋)

SA091

100

m3

当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

[illegible]

施工代価表

産業廃棄物等運搬・処分(複合)

SY000200

単第0 -0025 表

Con殻(無筋) 2t車相当

DID区間有り 運搬距離8.4km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Con殻(無筋)運搬 2t車相当 0km以上10km未満 DID有り	1	m3			TUY00082
処分費 Con殻(無筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0026 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=5 Con殻(無筋) C=1 2t車相当			B=2 DID区間有り D=8.4 運搬距離(km) F=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)		

施工代価表

頁0-0053

処分費
Con殻(無筋)

SA091

単第0 -0026 表

100 m3 当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=1 Con殻(無筋)		

施工代価表

頁0-0054

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040241

1層当り平均仕上り厚50mm

材料構成比：

単第0 -0027 表

標準単価：1 m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK24040241

1層当り平均仕上り厚50mm

材料構成比:

市場単価構成比:

単第0 -0027 表

1 m2

当り

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=50 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):50.000(mm)					

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚180mm 1層施工

SPK24040233

単第0 -0028 表

RC-40

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャラン RC-40			再生クラッシャラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPC00008 TTPT00352
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

単第0 -0028 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚180mm 1層施工
機械構成比：

RC-40

SPK24040233

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=180 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=4 RC-40		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):180.000(mm)					

交通誘導警備員 A

SA063

施 工 代 価 表

単第0 -0029 表

1 人・日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
交通誘導警備員 A		人			RA226
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	人・日			
A=1 交通誘導警備員 A					