

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 令和 8 年度フィッシングパーク棧橋改修工事

工 事（業 務）場 所 光市 室積六丁目 地先

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて

入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

- (2) 仮設、施工方法等

仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (3) 建設機械の指定について

設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (4) 積算条件について

設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。

従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。

なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。

(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット

- (5) 週休2日の補正について

週休 2 日モデル工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。

ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

(例) 4 週 8 休 (× 1.04)

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.07.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	08 鋼橋架設 00 補正なし 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本 工 事 費										X1000	
	1- 棧橋・係船杭									Y1205	
	2- 棧橋塗装工				式					Y010101	
	3- 棧橋補修塗装				式					Y01040901	
	4- 現場塗装工				式					Y0702230204	
					m 2						
	塗替塗装(清掃・水洗い) 清掃・水洗い									SDT00029 00	
		339			m2					単第0 -0001 表	
	塗替塗装(素地調整) 素地調整									SDT00029 00	
		339			m2					単第0 -0002 表	
	防食下地工 ラストボンドSG 標準使用量 0.12kg/m ²									V000001 00	
		337			m ²					単第0 -0003 表	
	下塗り塗装工1 カーボマスチック15HB 標準使用量 0.26kg/m ²									V000002 00	
		339			m ²					単第0 -0004 表	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
下塗り塗装工2 カーボマスチックマイティ 標準使用量 0.20kg/m ²	339		m ²						V000003 00	単第0 -0005 表
上塗り塗装工 シロキサンエースHB 標準使用量 0.15kg/m ²	225		m ²						V000004 00	単第0 -0006 表
手摺上塗り塗装工 カーボタン234HSアルミニウム 標準使用量 0.17kg/m ²	114		m ²						V000008 00	単第0 -0007 表
2-主桁補強工				式					Y010101	
3-現場鋼材溶接工				式					Y01010101	
4-現場溶接鋼桁補強				m 3					Y0101010104	
現場溶接 橋梁補強 すみ肉脚長6mm	43		m						SPK25040321 00	単第0 -0008 表
補強鋼板 t9 × 220 × 1140 SM400A	5		枚						F000005 00	
補強鋼板 t9 × 220 × 1240 SM400A	5		枚						F000006 00	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
補強鋼板 t12×65×1400 SM400A	5		枚			F000007 00
2-仮設工			式			Y120501
3-足場工			式			Y12050101
4-塗装足場			m 3			Y1205010101
主体足場 パイプ吊足場 設置・撤去	160		m2			S3402 00 単第0 -0009 表
板張防護工 両面朝顔	360		m2			S3070081 00 単第0 -0010 表
朝顔足場 プレートガード・ボックスガード 設置・撤去	100		m2			S3406 00 単第0 -0011 表
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費 (率分)						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊						
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊						
現場管理費						
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊						
一般管理費率 分						
契約保証費						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相 当額 ＊ ＊						

*** 本工事費 ***

内訳表

頁0-0007

[illegible]

施 工 代 価 表

SDT00029

単第0 -0001 表

1 m2 当り

塗替塗装(清掃・水洗い)
清掃・水洗い

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 清掃・水洗い 時間的制約なし	1.000	m2			TDT001015
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 H=1 -			B=1 清掃・水洗い I=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

SDT00029

単第0 -0002 表

1 m2 当り

塗替塗装(素地調整)
素地調整

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_塗替塗装【材工共】 素地調整_3種ケレンA 時間的制約なし	1.000	m2			TDT001033
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 昼間施工 C=3 3種ケレンA(動力工具と手工具の併用) I=1 時間的制約なし			B=2 素地調整 H=1 -		

施工代価表

頁0-0010

防食下地工
ラストボンドSG

V000001
標準使用量 0.12kg/m²

単第0 -0003 表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.0238	*人			RA115
ラストボンドSG	0.12	kg			F000001
雑材料	9	*%			#01
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 代 価 表

頁0-0011

下塗り塗装工1
カーボマスチック15HB

V000002
標準使用量 0.26kg/m²

単第0 -0004 表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.0238	*人			RA115
カーボマスチック15HB	0.26	kg			F000002
雑材料	9	*%			#01
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 代 価 表

頁0-0012

下塗り塗装工2
カーボマスチックマイティ

V000003
標準使用量 0.20kg/m²

単第0 -0005 表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.0238	*人			RA115
カーボマスチックマイティ	0.20	kg			F000003
雑材料	9	*%			#01
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 代 価 表

頁0-0013

上塗り塗装工
シロキサンエースHB

V000004
標準使用量 0.15kg/m²

単第0 -0006 表

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.0222	*人			RA115
シロキサンエースHB	0.15	kg			F000004
雑材料	9	*%			#01
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 代 価 表

頁0-0014

手摺上塗り塗装工

V000008

単第0 -0007 表

カーボタン234HSアルミニウム

標準使用量 0.17kg/m²

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁塗装工	0.0222	*人			RA115
カーボタン234HSアルミニウム	0.17	kg			F000017
雑材料	9	*%			#01
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 代 価 表

SPK25040321

単第0 -0008 表

1 m

当り

現場溶接 橋梁補強

すみ肉脚長6mm

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
溶接工			溶接工		RTPC00019 RTPT00019
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 すみ肉脚長6mm					

施 工 代 価 表

単第0 -0009 表

主体足場
パイプ吊足場

S3402
設置・撤去

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工		人			RTPC00020
足場賃料	1.000	m2			E0001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 プレートガーダ・ボックスガーダ C=1 設置・撤去			B=1 パイプ吊足場 D=1.5 主体足場を供用している月数(月)		

板張防護工
両面朝顔

S3070081

施 工 代 価 表

単第0 -0010 表

頁0-0017

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
板張防護工費	1.000	m2			E0001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1.5 防護部を供用している月数(月)			B=1 両面朝顔		

施 工 代 価 表

単第0 -0011 表

朝顔足場
プレートガーダ・ボックスガーダ

S3406
設置・撤去

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋りょう特殊工		人			RTPC00020
足場賃料	1.000	m2			E0001
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 プレートガーダ・ボックスガーダ C=1.5 朝顔を供用している月数(月)			B=1 設置・撤去 D=1 両側朝顔		