

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.09.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	31 下水道(2) 03 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
1-	管路									Y0801	
2-	管きょ工(開削)				式					Y080101	
		1			式					明第0001 表	
2-	マンホール工									Y080105	
		1			式					明第0002 表	
2-	取付管およびます工									Y080107	
		1			式					明第0003 表	
2-	付帯工									Y080109	
		1			式					明第0004 表	
* * 直接工事費 * *											
運	搬費									Z0004	
2-	運搬費									YZ004	
					式						

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-運搬費						YZ00401
4-運搬費			式			YZ0040101
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 2.5km 製品長 12m以内	1		式			S1000007 00 単第0 -0047 表
* * 共通仮設費 (積上分) * *						
共通仮設費 (率分)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費 ＊ ＊						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管路土工					Y08010101
		式			
4-管路掘削					Y0801010101
		m 3			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	73	m3			単第0 -0001 表
4-管路埋戻					Y0801010102
		m 3			
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土					SG1D0002003 00
	47	m3			単第0 -0003 表
機械投入埋戻工(バックホウ) 良質土埋戻 流用土					SG1D0002003 00
	7	m3			単第0 -0005 表
4-流用土仮置き					Y0801010103
		m 3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	59	m3			単第0 -0006 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK25040007 00
	59	m3			単第0 -0008 表

管きょ工(開削)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0001 表

頁0-0007

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	59	m3			SPK25040002 00 単第0 -0009 表
4-発生土処理		m 3			Y0801010103
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	14	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0006 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	14	m3			SPK25040007 00 単第0 -0010 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	14	m3			SPK25040002 00 単第0 -0011 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	14	m3			SA091 00 単第0 -0012 表
3-管布設工		式			Y08010102
4-硬質塩化ビニル管		m			Y0801010203
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	35.3	m			SG1D0006001 00 単第0 -0013 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール用可とう継手 VUφ200 貼付タイプ 本管VU	2	個			F000001 00
3-管基礎工		式			Y08010103
4-砂基礎		m			Y0801010301
砂基礎工(機械施工)	12	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0014 表
3-管路土留工		式			Y08010105
4-軽量鋼矢板土留		m			Y0801010502
軽量鋼矢板建込工(両側分)	36.2	m			SG1D0033001 00 単第0 -0015 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	36.2	m			SG1D0033002 00 単第0 -0016 表
土留支保工(軽量金属支保工)	36.2	m			SG1D0033008 00 単第0 -0017 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土留支保工(軽量金属支保工)					SG1D0033008 00
	36.2	m			単第0 -0018 表
鋼矢板 賃料 H=2.5 軽量鋼矢板 1型 供用日数7日 当初より切断を行わず撤去する場合	0.4	t			SB529 00 単第0 -0019 表
鋼矢板 賃料 H=2.5 軽量鋼矢板 1型 供用日数7日 当初より切断を行わず撤去する場合	4.0	t			SB529 00 単第0 -0020 表
軽量金属腹起し水圧サポート支保材損料 支保工2段 30m施工材料	7	日			V000002 00 単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-組立マンホール工					Y08010502
		式			
4-組立1号マンホール					Y0801050202
		箇所			
組立1号マンホール 1号(内径900mm) 深さ3m以下	1	箇所			SG1D0053002 00 単第0 -0022 表
下水道用鋳鉄製マンホール蓋 (JSWAS G4) T-14 φ600 受枠とも ロック付転落防止用梯子付	1	組			F000007 00
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0023 表
底部工(組立式)(組立1号マンホール)	1	箇所			SG1D0053001 00 単第0 -0025 表
モルタル上塗工 (マンホール用)	1	m ²			VV000003 00 単第0 -0026 表
1号マンホール (種) 底版 有効高130mm	1	個			T2W66 00
1号マンホール (種) く体ブロック 内径900×高1500mm	1	個			T2W60 00

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1号マンホール(種) 斜壁 上径600×下径900×高450mm	1	個			T2W48 00
調整リング 600×100mm	1	個			T0908 00
無収縮モルタル	1	袋			F000008 00
削孔費 VUφ200 0号、1号(1種) RC製組立マンホール削孔費	2	箇所			F000005 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管路土工					Y08010701
		式			
4-管路掘削					Y0801070101
		m 3			
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	6	m3			単第0 -0028 表
4-管路埋戻					Y0801070102
		m 3			
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 流用土					SG1D0002002 00
	2	m3			単第0 -0030 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 良質土埋戻 流用土					SG1D0002002 00
	0.9	m3			単第0 -0031 表
4-発生土処理					Y0801070103
		m 3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	2	m3			単第0 -0032 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK25040007 00
	2	m3			単第0 -0010 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	2	m3			SPK25040002 00 単第0 -0011 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	2	m3			SA091 00 単第0 -0012 表
3-取付管布設工		式			Y08010703
4-取付管		m			Y0801070301
取付管布設および支管取付工 管径 150 mm	4	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0034 表
VUキャップ φ150	4	個			F000013 00
*** 単位当たり ***	1	式			

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0004 表

頁0-0014

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-舗装撤去工					Y08010901
		式			
4-舗装版切断					Y0801090101
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	168	m			SPK25040307 00 単第0 -0035 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 補助区間					V000004 00
	1	式			単第0 -0036 表
4-舗装版破碎					Y0801090102
		m 2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	92	m2			SPK25040306 00 単第0 -0038 表
4-殻運搬処理					Y0801090104
		m 3			
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間有り 運搬距離60.0km以下(19.5km超)	3	m3			SPK25040155 00 単第0 -0039 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	8	t			SA093 00 単第0 -0040 表

08-000-0679-0929-1-0

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0004 表

頁0-0015

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-道路復旧工					Y08010903
		式			
4-不陸整正		m 2			Y0801090301
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満	56	m2			SPK25040234 00 単第0 -0041 表
4-下層路盤		m 2			Y0801090302
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 RC-30	36	m2			SPK25040236 00 単第0 -0042 表
4-上層路盤		m 2			Y0801090303
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工 M-30	36	m2			SPK25040238 00 単第0 -0043 表
4-表層		m 2			Y0801090305
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚40mm	5	m2			SPK25040244 00 単第0 -0044 表

08-000-0679-0929-1-0

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0004 表

頁0-0016

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚40mm	51	m2			SPK25040244 00 単第0 -0045 表
4-仮舗装		m 2			Y0801090305
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚30mm	36	m2			SPK25040247 00 単第0 -0046 表
*** 単位当たり ***	1	式			

* 費目 X 6 0 0 0 * 内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
費目 X 6 0 0 0						X6000
1-管路			式			Y0801
2-管きょ工(開削)			式			Y080101
	1		式			明第0005 表
2-マンホール工			式			Y080105
	1		式			明第0006 表
2-取付管およびます工			式			Y080107
	1		式			明第0007 表
2-付帯工			式			Y080109
	1		式			明第0008 表
* * 直接工事費 * *						
運搬費						Z0004
2-運搬費			式			YZ004

* 費目 X 6 0 0 0 * 内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-運搬費						YZ00401
4-運搬費			式			YZ0040101
仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 2.5km 製品長 12m以内	1		式			S1000007 00 単第0 -0064 表
* * 共通仮設費 (積上分) * *						
共通仮設費 (率分)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						

* 費目 X 6 0 0 0 * 内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費率分						
契約保証費						
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相当額 * *						
* * 工事費 * *						
* * 工事費計 * *						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管路土工					Y08010101
		式			
4-管路掘削					Y0801010101
		m 3			
機械掘削工(バックホウ)					SG1D0001002 00
	107	m3			単第0 -0001 表
4-管路埋戻					Y0801010102
		m 3			
機械投入埋戻工(バックホウ) 流用土					SG1D0002003 00
	55	m3			単第0 -0003 表
機械投入埋戻工(バックホウ) 良質土埋戻 流用土					SG1D0002003 00
	13	m3			単第0 -0005 表
4-流用土仮置き					Y0801010103
		m 3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	76	m3			単第0 -0006 表
積込(ルーズ) 土砂 小規模(標準)					SPK25040007 00
	76	m3			単第0 -0008 表

管きょ工(開削)

Y080101

工 種 明 細 表

明第0005 表

頁0-0021

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)	76	m3			SPK25040002 00 単第0 -0009 表
4-発生土処理		m 3			Y0801010103
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)	31	m3			SG1E0003002 00 単第0 -0006 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	31	m3			SPK25040007 00 単第0 -0010 表
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	31	m3			SPK25040002 00 単第0 -0011 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	31	m3			SA091 00 単第0 -0012 表
3-管布設工		式			Y08010102
4-硬質塩化ビニル管		m			Y0801010203
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 200mm	70.2	m			SG1D0006001 00 単第0 -0013 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール用可とう継手 VUφ200 貼付	2	個			F000001 00
3-管基礎工		式			Y08010103
4-砂基礎		m			Y0801010301
砂基礎工(機械施工)	24	m3			SG1D0019002 00 単第0 -0014 表
3-管路土留工		式			Y08010105
4-軽量鋼矢板土留		m			Y0801010502
軽量鋼矢板建込工(両側分)	18.0	m			SG1D0033001 00 単第0 -0050 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	26.8	m			SG1D0033001 00 単第0 -0051 表
軽量鋼矢板建込工(両側分)	26.9	m			SG1D0033001 00 単第0 -0015 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	18.0	m			SG1D0033002 00 単第0 -0052 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	26.8	m			SG1D0033002 00 単第0 -0053 表
軽量鋼矢板引抜工(両側分)	26.9	m			SG1D0033002 00 単第0 -0016 表
土留支保工(軽量金属支保工)	44.8	m			SG1D0033008 00 単第0 -0054 表
土留支保工(軽量金属支保工)	44.8	m			SG1D0033008 00 単第0 -0055 表
土留支保工(軽量金属支保工)	26.9	m			SG1D0033008 00 単第0 -0017 表
土留支保工(軽量金属支保工)	26.9	m			SG1D0033008 00 単第0 -0018 表
鋼矢板 賃料 H=2.0 軽量鋼矢板 1型 供用日数7日 当初より切断を行わず撤去する場合	3.0	t			SB529 00 単第0 -0056 表
鋼矢板 賃料 H=2.0 軽量鋼矢板 1型 供用日数7日 当初より切断を行わず撤去する場合	3.1	t			SB529 00 単第0 -0057 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板 賃料 H=2.5 軽量鋼矢板 1型 供用日数5日 当初より切断を行わず撤去する場合	0.3	t			SB529 00 単第0 -0058 表
鋼矢板 賃料 H=2.5 軽量鋼矢板 1型 供用日数5日 当初より切断を行わず撤去する場合	3.0	t			SB529 00 単第0 -0059 表
軽量金属腹起し水圧サポート支保材損料 支保工1段 30m施工材料	7	日			V000001 00 単第0 -0060 表
軽量金属腹起し水圧サポート支保材損料 支保工2段 30m施工材料	5	日			V000002 00 単第0 -0021 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-組立マンホール工					Y08010502
		式			
4-副管					Y0801050205
		箇所			
内副管取付工					SG1D0051002 00
	1	箇所			単第0 -0061 表
内副管用マンホール継手 φ200×φ150 組立1号用	1	個			F000010 00
VU150 PE直管 φ150 JIS K 6741	1	本			F000011 00
下水道用硬質塩化ビニル管継手 90°曲管 90ST φ150	1	個			F000012 00
3-小型マンホール工					Y08010503
		式			
4-小型マンホール					Y0801050301
		箇所			
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm～200mm	3	箇所			SG1D0057001 00 単第0 -0062 表

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製防護蓋 (JSWAS G-3) ます径300 T-14 標準型 ロック式	3	組			F000009 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-管路土工					Y08010701
		式			
4-管路掘削					Y0801070101
		m 3			
機械掘削工(小型バックホウ)					SG1D0001001 00
	8	m3			単第0 -0028 表
4-管路埋戻					Y0801070102
		m 3			
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 流用土					SG1D0002002 00
	2	m3			単第0 -0030 表
機械投入埋戻工(小型バックホウ) 良質土埋戻 流用土					SG1D0002002 00
	2	m3			単第0 -0031 表
4-発生土処理					Y0801070103
		m 3			
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)					SG1E0003002 00
	4	m3			単第0 -0032 表
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満					SPK25040007 00
	4	m3			単第0 -0010 表

取付管およびます工

Y080107

工 種 明 細 表

明第0007 表

頁0-0028

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)	4	m3			SPK25040002 00 単第0 -0011 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	4	m3			SA091 00 単第0 -0012 表
3-取付管布設工		式			Y08010703
4-取付管		m			Y0801070301
取付管布設および支管取付工 管径 150 mm	5	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0034 表
取付管布設および支管取付工 管径 150 mm	2	箇所			SG1D0089002 00 単第0 -0063 表
VUキャップ φ150	7	個			F000013 00
*** 単位当たり ***	1	式			

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0008 表

頁0-0029

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-舗装撤去工					Y08010901
		式			
4-舗装版切断					Y0801090101
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	327	m			SPK25040307 00 単第0 -0035 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装 単独区間 全体処分費 - 補助区間処分費	1	式			F100000 00
4-舗装版破碎					Y0801090102
		m 2			
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	179	m2			SPK25040306 00 単第0 -0038 表
4-殻運搬処理					Y0801090104
		m 3			
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離60.0km以下(19.5km超)	6	m3			SPK25040155 00 単第0 -0039 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	15	t			SA093 00 単第0 -0040 表

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0008 表

頁0-0030

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-道路復旧工					Y08010903
		式			
4-不陸整正		m 2			Y0801090301
不陸整正 補足材料有り M-30 補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満	109	m2			SPK25040234 00 単第0 -0041 表
4-下層路盤		m 2			Y0801090302
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚110mm 1層施工 RC-30	71	m2			SPK25040236 00 単第0 -0042 表
4-上層路盤		m 2			Y0801090303
上層路盤(歩道部) 全仕上り厚70mm 1層施工 M-30	71	m2			SPK25040238 00 単第0 -0043 表
4-表層		m 2			Y0801090305
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚40mm	8	m2			SPK25040244 00 単第0 -0044 表

08-000-0679-0929-1-0

付帯工

Y080109

工 種 明 細 表

明第0008 表

頁0-0031

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚40mm	100	m2			SPK25040244 00 単第0 -0045 表
4-仮舗装		m 2			Y0801090305
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚30mm	71	m2			SPK25040247 00 単第0 -0046 表
*** 単位当たり ***	1	式			

機械掘削工(バックホウ)

SG1D0001002

施 工 代 価 表

単第0 -0001 表

頁0-0032

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3					

施 工 代 価 表

機-01 バックホウ運転
113 標準型 排2

SM0102020
山積0.28m3(平積0.2m3)

単第0 -0002 表

1 時間 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		時間			MTPC00062
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=3 113_標準型 排2			B=1 D=5.9	山積0.28m3(平積0.2m3) 燃料消費量(L/時間)	

機械投入埋戻工(バックホウ)
流用土

SG1D0002003

施 工 代 価 表

単第0 -0003 表

頁0-0034

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			SM0102020 単第0-0002 表
タンバ締固め	100	m3			SPK25040021 単第0-0004 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

タンパ締固め

SPK25040021

施 工 代 価 表

単第0 -0004 表

頁0-0035

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

機械投入埋戻工(バックホウ)
良質土埋戻 流用土

SG1D0002003

施 工 代 価 表

単第0 -0005 表

頁0-0036

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			SM0102020 単第0-0002 表
タンバ締固め	100	m3			SPK25040021 単第0-0004 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 山積0.28m3			C=6 材料別途		

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施 工 代 価 表

単第0 -0006 表

頁0-0037

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 4t積級		日			SM2203010 単第0-0007 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.28m3 C=2 [有]DID区間 E=1 路面状況:良好			B=1 4t積級 D=1 0.5以下		

施 工 代 価 表

SM2203010

単第0 -0007 表

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

4t積級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級		供用日			MTPC00017
タイヤ損耗費 ダンプトラック 4 t（良）		供用日			K1019
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル			B=2 4t積級 D=32 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施工代価表

SPK25040007

単第0 -0008 表

1 m3

当り

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比：

労務構成比：

小規模(標準)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=4 小規模(標準)		

施工代価表

頁0-0040

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040002

DID区間有り 距離1.0km以下(0.2km超)

材料構成比：

単第0 -0009 表

標準単価： 1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=5 距離1.0km以下(0.2km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

施工代価表

単第0 -0010 表

1 m3

当り

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排2014 山積0.8/平積0.6m3		MTPC00153 MTPT00153
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=1 土量50,000m3未満		

施工代価表

SPK25040002

単第0 -0011 表

土砂等運搬

標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比:

労務構成比:

DID区間有り 距離14.0km以下(11.0km超)

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=37 距離14.0km以下(11.0km超)			B=1 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) D=2 DID区間有り		

100 m3

当り

SA091
産廃税対象外

08-000-0679-0929-1-0

硬質塩化ビニル管布設工
呼び径 200mm

SG1D0006001

施 工 代 価 表

単第0 -0013 表

頁0-0044

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
硬質塩化ビニル管設置【材工共】 管径200mm	1	m			TSG00059
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 呼び径 200mm C=1 -			B=1 [規]20m以上 D=1 -		

砂基礎工(機械施工)

SG1D0019002

施工代価表

単第0 -0014 表

頁0-0045

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砂 クッション用	1.263	m3			T1030319
砂基礎設置【手間のみ】 機械施工	1	m3			TSG00075
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 砂 D=1 [規]10m3以上 F=1 -			C=1.263 E=1	土量変化率を考慮した土量(m3/m3) -	

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

施 工 代 価 表

単第0 -0015 表

頁0-0046

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=3 掘削深 2.5m以下		

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

施 工 代 価 表

単第0 -0016 表

頁0-0047

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=3 掘削深	2.5m以下	

施 工 代 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=2 設置段数 2段(掘削深3.5m以下) D=1 - L=1 -		

施 工 代 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=2	設置段数 2段(掘削深3.5m以下)	

施 工 代 価 表

鋼矢板 賃料 H = 2.5
軽量鋼矢板 1型 供用日数7日

SB529
当初より切断を行わず撤去する場合

単第0 -0019 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料	1	t			E0001 単価計算：整数止め
修理費及び損耗費	1	t			E0002 単価計算：整数止め
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 1型 F=7 総供用日数(日)			B=6 当初より切断を行わず撤去する場合 G=7 供用日数(日) I=3 1現場での使用回数(回)		
J=1 補助工法無し					

施 工 代 価 表

単第0 -0020 表

鋼矢板 賃料 H=2.5
軽量鋼矢板 1型 供用日数7日

SB529
当初より切断を行わず撤去する場合

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料	1	t			E0001 単価計算：整数止め
修理費及び損耗費	1	t			E0002 単価計算：整数止め
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 1型 F=7 総供用日数(日)			B=6 当初より切断を行わず撤去する場合 G=7 供用日数(日) I=2 1現場での使用回数(回)		
J=1 補助工法無し					

施 工 代 価 表

軽量金属腹起し水圧サポート支保材損料
支保工2段 30m施工材料

V000002

単第0 -0021 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ腹起し材 70～80mm×115～130mm×4.0m	16	本			F000002
アルミ腹起し材 110～120mm×120～130mm×4.0m	16	本			F000014
アルミ水圧サポート 590mm～900mm	16	本			F000003
アルミ水圧サポート 450mm～650mm	16	本			F000015
水圧手動ポンプ タンク水量15～19 L	1	台			F000004
*** 単位当たり ***	1	日			

施 工 代 価 表

SG1D0053002

単第0 -0022 表

組立1号マンホール
1号(内径900mm) 深さ3m以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール設置工【手間のみ】 1号(内径900mm) 3m以下	1	箇所			TSG00039
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 1号(内径900mm) 深さ3m以下 D=1 -			B=2 [規]4箇所未満		

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

施工代価表

単第0 -0023 表

頁0-0054

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
再生クラッシャーラン RC-40	0.228	m3			TTPC00008
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.150	m3			SPK25040157 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=2 RC-40 D=0.2 砕石厚(m) F=0.15 インバートコンクリート工使用数量(m3)			C=0.95 砕石面積(m2) E=1 - G=2 小型構造物		
H=3 人力打設 L=2 一般養生 P=1 -			I=2 18-8-40BB N=2 現場内小運搬無し Q=1 -		

施工代価表

SPK25040157

単第0 -0024 表

1 m3

当り

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

底部工(組立式)(組立1号マンホール)

SG1D0053001

施工代価表

単第0 -0025 表

頁0-0056

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.150	m3			SPK25040157 単第0-0024 表
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=4 材料別途 F=0.15 インバートコンクリート工使用数量(m3) H=3 人力打設			E=1 - G=2 小型構造物 I=2 18-8-40BB		
L=2 一般養生 P=1 -			N=2 現場内小運搬無し Q=1 -		

モルタル上塗り（マンホール用）

VV000003

施工代価表

単第0 -0026 表

頁0-0057

1 m² 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
左官	0.33	人			R0350
普通作業員	0.33	人			RTPC00002
モルタル練 普通	0.020	m3			SPK25040158 単第0-0027 表
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施 工 代 価 表

SPK25040158

単第0 -0027 表

1 m3

当り

モルタル練
普通
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
セメント(袋) 普通ポルトランド 25kg/袋			セメント(高炉B) 25kg袋入		TTPCD0094 TTPT00063
コンクリート用骨材 砂(細目(洗い))			砂 細目(洗い)		TTPC00066 TTPT00066
積算単価			積算単価		EP001
A=2 普通			B=1 -(全ての費用)		

機械掘削工(小型バックホウ)

SG1D0001001

施 工 代 価 表

単第0 -0028 表

頁0-0059

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)		日			SM1802010 単第0-0029 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3					

施 工 代 価 表

機-18 小型バックホウ運転
113 標準型 排2

SM1802010
山積0.13m3(平積0.10m3)

単第0 -0029 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手 (特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		供用日			MTPC00077
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=3 113_標準型 排2			B=13 D=23	山積0.13m3(平積0.10m3) 燃料消費量(L/日)	

機械投入埋戻工(小型バックホウ)
流用土

SG1D0002002

施 工 代 価 表

単第0 -0030 表

頁0-0061

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)		日			SM1802010 単第0-0029 表
タンバ締固め	100	m3			SPK25040021 単第0-0004 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

機械投入埋戻工(小型バックホウ)
良質土埋戻 流用土

SG1D0002002

施 工 代 価 表

単第0 -0031 表

頁0-0062

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
普通作業員		人			RTPC00002
機-18_小型バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.13m3(平積0.10m3)		日			SM1802010 単第0-0029 表
タンバ締固め	100	m3			SPK25040021 単第0-0004 表
諸雑費	1	式			#92
1m3当り(計/100m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 山積0.13m3			B=6 材料別途		

発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み)

SG1E0003002

施工代価表

単第0 -0032 表

頁0-0063

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運転 011_オンロード ディーゼル 2t積級		日			SM2203010 単第0-0033 表
1m3当り(計/10m3)					+00
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 山積0.13m3 D=1 0.5以下			C=2 [有]DID区間 E=1 路面状況:良好		

施 工 代 価 表

SM2203010

単第0 -0033 表

ダンプトラック運転
011 オンロード ディーゼル

2t積級

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手（一般）		人			RTPC00007
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級		供用日			MTPC00016
タイヤ損耗費 ダンプトラック 2 t（良）		供用日			K1016
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=1 011_オンロード ディーゼル			B=1 2t積級 D=21 燃料消費量(L/日) F=1 路面状況:良好		

施 工 代 価 表

SG1D0089002

単第0 -0034 表

取付管布設および支管取付工
管径 150mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工および支管取付工【材工共】 管径150	1	箇所			TSG00013
取付管布設工および支管取付工【材工共】 管径150 可とう性支管設置 加算額	1	箇所			TSG00091
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 150mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=2 可とう性支管を設置する場合			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		

施工代価表

頁0-0066

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0035 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ (45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0035 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

施 工 代 価 表

V000004

単第0 -0036 表

1 式 当り

舗装版切断排水・冷却排水処分費
補助区間

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 単第0-0037 表
処分費の按分					+00 168.40/ (168.40+326.70) = 0.340 (切捨
*** 単位当たり ***	1	式			

舗装版切断排水・冷却排水処分費
アスファルト舗装

SD691

施工代価表

單第0 -0037 表

1 現場 当り

[illegible]

施工代価表

単第0 -0038 表

1 m2

当り

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040306

障害等無し 舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)			バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		KTPC00066 KTPT00066
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 アスファルト舗装版 C=1 騒音振動対策不要 F=1 積込作業有り			B=1 障害等無し D=1 舗装版厚15cm以下 G=1 -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0071

殻運搬
 舗装版破碎
 機械構成比：

SPK25040155
 DID区間有り 運搬距離60.0km以下(19.5km超)

単第0 -0039 表
 1 m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=3 機械積込(騒音対策不要, 舗装版厚15cm以下) D=73 運搬距離60.0km以下(19.5km超)		

AS殻(密粒粗粒)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100 t

当り

08-000-0679-0929-1-0

施工代価表

頁0-0073

不陸整正
補足材料有り M-30
機械構成比：

SPK25040234

補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0041 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
粒度調整砕石 M-30			再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0021 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0074

不陸整正
補足材料有り M-30
機械構成比：

SPK25040234

補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0041 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料有り C=6 M-30			B=2 補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満 E=1 -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0075

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工

SPK25040236

単第0 -0042 表

RC-30

1

m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3			小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャー RC-30			再生クラッシャー RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352

施工代価表

SPK25040236

単第0 -0042 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚110mm 1層施工
機械構成比：

RC-30

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=110 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):110.000(mm)					

施工代価表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚70mm 1層施工
機械構成比：

SPK25040238

M-30

単第0 -0043 表

1

m2

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3			小型バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排3 山積0.09/平積0.07m3		MTPC00169 MTPT00169
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
粒度調整碎石 M-30			再生粒度調整碎石 RM-30 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0021 TTPT00360

施工代価表

SPK25040238

単第0 -0043 表

上層路盤(歩道部)
全仕上り厚70mm 1層施工
機械構成比：

M-30

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=70 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=2 M-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):70.000(mm)					

施工代価表

頁0-0079

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040244

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比：

単第0 -0044 表

標準単価： 1 m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK25040244

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比:

市場単価構成比:

単第0 -0044 表

1 m2

当り

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工代価表

頁0-0081

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比：

SPK25040244
1層当り平均仕上り厚40mm
労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0045 表

1 m2
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

頁0-0082

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m以上3.0m以下

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040244

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比：

単第0 -0045 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3, プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工代価表

頁0-0083

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比： 労務構成比：

SPK25040247

1層当り平均仕上り厚30mm

材料構成比：

単第0 -0046 表

標準単価： 1 m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生粗粒度アスコン(20)			再生アスファルト混合物 再生密粒度(13) [標準数量]平均仕上り厚 40mm		TTPC00023 TTPT00293
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014

施工代価表

単第0 -0046 表

表層(歩道部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK25040247

1層当り平均仕上り厚30mm

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=8 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生粗粒度アスファルト混合物(20) - -(全ての費用)		B=30 E=5 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) 瀝青材料無し -	
【アスファルト混合物単価】(積算地区) 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施 工 代 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 2.5km 製品長 12m以内

単第0 -0047 表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 2.5km 製品長 12m以内 運搬質量 4.8t	1.000	式			S1000009 単第0-0048 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			S1000009 単第0-0049 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.5 運搬距離(km) C=1 - E=4.8 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

S1000009

單第0 -0048 表

製品長 12m以内 運搬質量 4.8t

1 式 当り

08-000-0679-0929-1-0

施 工 代 価 表

積み込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0049 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費 (基地)	4.800	t			KR00E006
仮設材取卸し費 (現場)	4.800	t			KR00E009
仮設材積み込み費 (現場)	4.800	t			KR00E008
仮設材取卸し費 (基地)	4.800	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積み込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=4.8 運搬質量(t)		

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

施 工 代 価 表

単第0 -0050 表

頁0-0088

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=1 掘削深	1.5m以下	

軽量鋼矢板建込工(両側分)

SG1D0033001

施 工 代 価 表

単第0 -0051 表

頁0-0089

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
機-01_バックホウ運転 113_標準型 排2 山積0.28m3(平積0.2m3)		時間			SM0102020 単第0-0002 表
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 山積0.28m3			B=2 掘削深	2.0m以下	

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

施 工 代 価 表

単第0 -0052 表

頁0-0090

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=1 掘削深	1.5m以下	

軽量鋼矢板引抜工(両側分)

SG1D0033002

施 工 代 価 表

単第0 -0053 表

頁0-0091

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
<作>トラッククレーン(油圧伸縮ジブ型) 4.9t吊,オペレータ付		日			KTPC00024
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 TC4.9t吊			B=2 掘削深	2.0m以下	

施工代価表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 設置 C=1 水圧式パイプサポート H=1 -			B=1 設置段数 1段(掘削深2.0m以下) D=1 - L=1 -		

施 工 代 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
1m当り(計/100m)					+00
*** 単位当たり ***	1	m			
A=2 撤去 C=1 水圧式パイプサポート			B=1	設置段数 1段(掘削深2.0m以下)	

施工代価表

鋼矢板 賃料 H=2.0
軽量鋼矢板 1型 供用日数7日

SB529
当初より切断を行わず撤去する場合

単第0 -0056 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料	1	t			E0001 単価計算：整数止め
修理費及び損耗費	1	t			E0002 単価計算：整数止め
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 1型 F=7 総供用日数(日)			B=6 当初より切断を行わず撤去する場合 G=7 供用日数(日) I=2 1現場での使用回数(回)		
J=1 補助工法無し					

施工代価表

単第0 -0057 表

SB529

鋼矢板 賃料 H=2.0
軽量鋼矢板 1型 供用日数7日

当初より切断を行わず撤去する場合

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料	1	t			E0001 単価計算：整数止め
修理費及び損耗費	1	t			E0002 単価計算：整数止め
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 1型 F=7 総供用日数(日)			B=6 当初より切断を行わず撤去する場合 G=7 供用日数(日) I=1 1現場での使用回数(回)		
J=1 補助工法無し					

施 工 代 価 表

鋼矢板 賃料 H = 2.5
軽量鋼矢板 1型 供用日数5日

SB529
当初より切断を行わず撤去する場合

単第0 -0058 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料	1	t			E0001 単価計算：整数止め
修理費及び損耗費	1	t			E0002 単価計算：整数止め
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 1型 F=5 総供用日数(日)			B=6 当初より切断を行わず撤去する場合 G=5 供用日数(日) I=3 1現場での使用回数(回)		
J=1 補助工法無し					

施 工 代 価 表

鋼矢板 賃料 H = 2.5
軽量鋼矢板 1型 供用日数5日

SB529
当初より切断を行わず撤去する場合

単第0 -0059 表

1 t 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼矢板賃料	1	t			E0001 単価計算：整数止め
修理費及び損耗費	1	t			E0002 単価計算：整数止め
諸雑費	1	式			#99
*** 単位当たり ***	1	t			
A=5 軽量鋼矢板 1型 F=5 総供用日数(日)			B=6 当初より切断を行わず撤去する場合 G=5 供用日数(日) I=2 1現場での使用回数(回)		
J=1 補助工法無し					

施 工 代 価 表

軽量金属腹起し水圧サポート支保材損料
支保工1段 30m施工材料

V000001

単第0 -0060 表

1 日 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ腹起し材 70～80mm×115～130mm×4.0m	16	本			F000002
アルミ水圧サポート 590mm～900mm	16	本			F000003
水圧手動ポンプ タンク水量15～19 L	1	台			F000004
*** 単位当たり ***	1	日			

内副管取付工

SG1D0051002

施工代価表

単第0 -0061 表

頁0-0099

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 段差 1.0m未満					

施工代価表

小型マンホール工 (塩化ビニル製)
マンホール径300mm 起点および中間形式

SG1D0057001

単第0 -0062 表

深さ2m以下 本管径150mm ~ 200mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
小型マンホール工(塩化ビニル製)【材工共】 マンホール径300mm 深さ2m以下,本管径150mmおよび200mm	1	箇所			TSG00017
加算額【手間のみ】 鋳鉄製防護蓋設置費	1	箇所			TSG00085
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=1 起点および中間形式 C=2 [規]5箇所未満 F=1 -			B=1 深さ2m以下 本管径150mm ~ 200mm E=1 - G=2 鋳鉄製防護蓋を設置する場合		

施 工 代 価 表

SG1D0089002

単第0 -0063 表

取付管布設および支管取付工
管径 1 5 0 mm

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
取付管布設工および支管取付工【材工共】 管径150	1	箇所			TSG00013
諸雑費	1	式			#92
*** 単位当たり ***	1	箇所			
A=3 管径 1 5 0 mm C=1 - E=2 取付管長が3m未満 G=1 -			B=1 [規]5箇所以上 D=1 - F=1 -		

施 工 代 価 表

仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 S1000007
運搬距離 2.5km 製品長 12m以内

単第0 -0064 表
1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃 運搬距離 2.5km 製品長 12m以内 運搬質量 10.3t	1.000	式			S1000009 単第0-0065 表
往復					+00
積込み,取卸しに要する費用	1.000	式			S1000009 単第0-0066 表
*** 単位当たり ***	1	式			
A=2.5 運搬距離(km) C=1 - E=10.3 運搬質量(t)			B=1 12m以内 D=1 - F=1 -		
H=1 - L=1 基地積込み・取卸し,現場積込み・取卸し			J=1 -		

施 工 代 価 表

単第0 -0065 表

S1000009

製品長 12m以内 運搬質量 10.3t

基本運賃

運搬距離 2.5km

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基本運賃	1.000	式			JU001
t当り基本運賃	10.300	t			非計上項目 E0001
*** 単位当たり ***	1	式			
A=1 基本運賃 C=1 12m以内			B=2.5 運搬距離(km) D=10.3 運搬質量(t)		

施 工 代 価 表

積み込み, 取卸しに要する費用

S1000009

単第0 -0066 表

1 式 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材積み込み費 (基地)	10.300	t			KR00E006
仮設材取卸し費 (現場)	10.300	t			KR00E009
仮設材積み込み費 (現場)	10.300	t			KR00E008
仮設材取卸し費 (基地)	10.300	t			KR00E007
*** 単位当たり ***	1	式			
A=5 積み込み, 取卸しに要する費用 K=1 基地積み込み・取卸し, 現場積み込み・取卸し			D=10.3 運搬質量(t)		