

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 8 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 令和8年度冠山総合公園法面整備工事

工 事（業 務）場 所 光市大字室積村地内

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休 2 日工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

総括情報表

頁 -0002

事務所	99 市町村共通		
適用単価地区	06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内)		
適用基準日	00-08.07.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	09 公園 00 補正なし 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本	工 事 費									X1000	
	1-法面整備									Y0501	
	2-土工				式					Y050101	
		1			式					明第0001 表	
	2-法面工									Y050103	
		1			式					明第0002 表	
	2-構造物撤去工									Y050111	
		1			式					明第0003 表	
	2-舗装工									Y050203	
		1			式					明第0004 表	
	2-仮設工									Y050112	
		1			式					明第0005 表	
* * 直接工事費 * *											
	準備費									Z0005	

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
2-準備費									YZ005	
	1			式					明第0006	表
＊ ＊ 共通仮設費（積上分） ＊ ＊										
共通仮設費（率分）										
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊										
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊										
現場管理費										
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊										
一般管理費率分										
契約保証費										

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
一般管理費計						
* * 工事価格 * *						
* * 消費税相 当額 * *						
* * 工事費計 * *						

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-掘削工		式			Y05010101
4-掘削		m 3			Y0501010104
掘削 土砂 現場制約あり	150	m3			SPK25040001 00 単第0 -0001 表
岩掘削(人力) 軟岩()	100	m3			SY000300 00 単第0 -0002 表
3-法面整形工		式			Y05010104
4-法面整形(切土部)		m 2			Y0501010401
法面整形 切土部 現場制約有り レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	400	m2			SPK25040025 00 単第0 -0003 表
法面整形 切土部 現場制約有り 軟岩Ⅰ,軟岩Ⅱ,中硬岩,硬岩	350	m2			SPK25040025 00 単第0 -0004 表
3-残土処理工		式			Y05010105

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-土砂等運搬		m 3			Y0501010503
人力運搬（積込み～運搬～取卸し） 換算距離40m以下(20m超)	150	m3			SPK25040022 00 単第0 -0005 表
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) D1D区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)	250	m3			SPK25040002 00 単第0 -0006 表
4-残土等処分		m 3			Y0501010504
処分費 建設残土 産廃税対象外	250	m3			SA091 00 単第0 -0007 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-法枠工					Y05010303
		式			
4-吹付枠					Y0501030303
		m 2			
吹付枠工 梁断面_300×300 [規]500m以上					SS000185 00
	901	m			単第0 -0008 表
吹付枠工加算額 水切りモルタルコンクリ					RF582 00
	25	m 3			
ラス張工 [規]500m2以上1,000m2未満					SS000187 00
	754	m2			単第0 -0009 表
植生基材吹付工(枠内吹付) 厚3cm [規]250m2以上500m2未満					SS000271 00
	120	m2			単第0 -0010 表
植生基材吹付工(枠内吹付) 厚7cm [規]250m2以上500m2未満					SS000271 00
	150	m2			単第0 -0011 表
モルタル吹付工(枠内吹付) 厚10cm [規]100m2未満					SS000267 00
	85	m2			単第0 -0012 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

構造物撤去工

Y050111

工 種 明 細 表

明第0003 表

頁0-0009

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-構造物取壊し工					Y05011105
		式			
4-舗装版切断					Y0501110514
		m			
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	10	m			SPK25040307 00 単第0 -0013 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 00 単第0 -0014 表
4-舗装版破碎					Y0501110515
		m 2			
舗装版破碎積込(小規模土工)	50	m2			SPK25040018 00 単第0 -0015 表
殻運搬 舗装版破碎 D1D区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)	2	m3			SPK25040155 00 単第0 -0016 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	2	m3			SA091 00 単第0 -0017 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-アスファルト舗装工					Y05020303
		式			
4-表層(車道・路肩部)					Y0502030315
		m 2			
不陸整正 補足材料有り RC-30 補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満	50	m2			SPK25040234 00 単第0 -0018 表
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚40mm	50	m2			SPK25040244 00 単第0 -0019 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工 種 明 細 表

工 種 ・ 施 工 名 称 など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
3-防護施設工					Y05011218
		式			
4-仮囲い					Y0501121802
		m			
土工用防護柵 2 型 H = 3 . 0 m 6 ヶ月未満					S6312 00
	72	m			単第0 -0020 表
*** 単位当たり ***					
	1	式			

準備費

YZ005

工 種 明 細 表

明第0006 表

頁0-0012

工 種 ・ 施 工 名 称 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
産業廃棄物等運搬・処分(複合) 木くず(伐採木) 4t車相当 DID区間有り 運搬距離17.7km	10	m3			SY000200 00 単第0 -0026 表
産業廃棄物等運搬・処分(複合) 木くず(伐根) 4t車相当 DID区間有り 運搬距離17.7km	10	m3			SY000200 00 単第0 -0028 表
*** 単位当たり ***	1	式			

施工代価表

SPK25040001

単第0 -0001 表

1 m3

当り

掘削
土砂 現場制約あり
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 現場制約あり		

施 工 代 価 表

SY000300

単第0 -0002 表

10 m3 当り

岩掘削(人力)
軟岩()

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
空気圧縮機 可搬式・E駆動・スクリュ型・排1 吐出量5.0m3/min, 圧力0.7MPa		供用日			MTPC00059
さく岩機 コンクリートブレーカ 20kg級		供用日			MTPC00037
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
諸雑費		%			#09
*** 合計 ***	10	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 軟岩()					

施工代価表

単第0 -0003 表

法面整形
切土部 現場制約有り
機械構成比：

SPK25040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比：
材料構成比：

市場単価構成比：

1 m2
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土			C=1 現場制約有り E=1 -(全ての費用)		

施工代価表

SPK25040025

単第0 -0004 表

1 m2

当り

法面整形
切土部 現場制約有り
機械構成比：

軟岩Ⅰ,軟岩Ⅱ,中硬岩,硬岩
労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=2 切土部 D=3 軟岩Ⅰ,軟岩Ⅱ,中硬岩,硬岩			C=1 現場制約有り E=1 -(全ての費用)		

施 工 代 価 表

SPK25040022

単第0 -0005 表

1 m3

当り

人力運搬（積込み～運搬～取卸し）

換算距離40m以下(20m超)

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
積算単価			積算単価		EP001
A=2 換算距離40m以下(20m超)					

施工代価表

頁0-0018

土砂等運搬

SPK25040002

単第0 -0006 表

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

DID区間有り 距離17.0km以下(12.0km超)

1 m3

当り

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比： 市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=51 距離17.0km以下(12.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=2 DID区間有り		

処分費
建設残土

SA091
産廃税対象外

施 工 代 価 表

単第0 -0007 表

頁0-0019

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=3 産廃税対象外			B=11 建設残土		

施 工 代 価 表

単第0 -0008 表

SS000185

吹付砕工
梁断面 300×300 [規]500m以上

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル・コンクリート吹付【材工共】 梁断面300×300	1.000	m			TS930
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=3 梁断面_300×300 C=1 -			B=1 [規]500m以上		

施 工 代 価 表

SS000187

単第0 -0009 表

1 m2 当り

ラス張工
[規]500m2以上1,000m2未満

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ラス張工【材工共】	1.000	m2			TS934
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=2 [規]500m2以上1,000m2未満			C=1 -		

施 工 代 価 表

植生基材吹付工(枠内吹付)
厚3cm

SS000271

単第0 -0010 表

[規]250m2以上500m2未満

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工(機械播種施工)【材工共】 植生基材吹付工 厚3cm	1.000	m2			TS270
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=1 厚3cm D=1 -			B=3 E=2	[規]250m2以上500m2未満 枠内吹付の場合	

施 工 代 価 表

植生基材吹付工(枠内吹付)
厚7cm

SS000271

単第0 -0011 表

[規]250m2以上500m2未満

1 m2

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生工(機械播種施工)【材工共】 植生基材吹付工 厚7cm	1.000	m2			TS274
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=5 厚7cm D=1 -			B=3 E=2	[規]250m2以上500m2未満 枠内吹付の場合	

施 工 代 価 表

単第0 -0012 表

モルタル吹付工(枠内吹付)

SS000267

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
モルタル吹付工【材工共】 厚10cm	1.000	m2			TS245
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=6 厚10cm E=2 枠内吹付の場合			B=5 [規]100m2未満		

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040307
アスファルト舗装版厚15cm以下
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0013 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ (45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0013 表

1 m

当り

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK25040307

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

舗装版切断排水・冷却排水処分費
アスファルト舗装

SD691

施工代価表

單第0 -0014 表

1 現場 当り

[illegible]

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK25040018

施工代価表

単第0 -0015 表

頁0-0028

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工代価表

頁0-0029

殻運搬
 舗装版破碎
 機械構成比：

SPK25040155
 DID区間有り 運搬距離11.0km以下(8.0km超)

単第0 -0016 表

1 m3 当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=2 DID区間有り E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=45 運搬距離11.0km以下(8.0km超)		

AS殻(密粒粗粒)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100

当り

[illegible]

施工代価表

頁0-0031

不陸整正
補足材料有り RC-30
機械構成比：

SPK25040234

補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0018 表

1 m2
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m			モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		MTPC00176 MTPT00176
<賃>ロードローラ(マカダム) 質量10～12t 排出ガス対策型(第～2次基準値)			ロードローラ [マカダム]質量10t～12t		KTPC00047 KTPT00047
タイヤローラ 質量13～14t			タイヤローラ 質量13～14t		KTPC00074 KTPT00074
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
再生クラッシャーラン RC-30			再生クラッシャーラン RC-40		TTPCD0018 TTPT00008
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

頁0-0032

不陸整正
補足材料有り RC-30
機械構成比：

SPK25040234

補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0018 表

標準単価：1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=2 補足材料有り C=3 RC-30			B=2 補足材料平均厚さ6mm以上11mm未満 E=1 -(全ての費用)		

施工代価表

頁0-0033

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比：

労務構成比：

SPK25040244

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比：

単第0 -0019 表

標準単価：1 m2

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5～0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg			振動コンパクタ 前進型 運転質量40～60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK25040244

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比:

単第0 -0019 表

1 m2

当り

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 C=7 G=1 I=1	平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 再生密粒度アスファルト混合物(13) - -(全ての費用)		B=40 E=2 H=1	1層当り平均仕上り厚(mm) PK-3 -	
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施 工 代 価 表

頁0-0035

土工用防護柵

2型 H = 3 . 0 m

S6312

6ヶ月未満

単第0 -0020 表

10 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
主柱 松または杉丸太400×φ12×5本 損料率 40%	0.290	m3			S631001 単第0-0021 表
横梁 松または杉丸太400×φ12×5本 損料率 40%	0.290	m3			S631001 単第0-0022 表
控木 松または杉丸太200×φ12×5本 損料率 40%	0.140	m3			S631001 単第0-0023 表
控杭 松または杉丸太150×φ12×5本 損料率 40%	0.110	m3			S631001 単第0-0024 表
土留板 松または杉板200×20×3.6×75枚 損料率 70%	1.100	m3			S631002 単第0-0025 表
諸雑費		%			#09
とび工		人			RTPC00004
普通作業員		人			RTPC00002
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 2型			B=3 6ヶ月未満		

施 工 代 価 表

主柱 松または杉丸太400×φ12×5本
損料率 40%

S631001

単第0 -0021 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松または杉丸太 φ12cm L=4.0m (主柱)	1	m 3			T0309
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 損料率 40%			B=5 主柱(松または杉丸太400×φ12)2型/3型		

施 工 代 価 表

横梁 松または杉丸太400×φ12×5本
損料率 40%

S631001

単第0 -0022 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松または杉丸太 φ12cm L=4.0m (横梁・控木)	1	m 3			T0304
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 損料率 40%			B=6 横梁(松または杉丸太400×φ12)		

施 工 代 価 表

控木 松または杉丸太200×φ12×5本
損料率 40%

S631001

単第0 -0023 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松または杉丸太 φ12cm L=2.0m (主柱・控木・控杭)	1	m 3			T0300
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 損料率 40%			B=7 控木(松または杉丸太200×φ12)		

施 工 代 価 表

控杭 松または杉丸太150×φ12×5本
損料率 40%

S631001

単第0 -0024 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松または杉丸太 φ12cm L=1.5m (控杭)	1	m 3			T0305
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 損料率 40%			B=8 控杭(松または杉丸太150×φ12)		

施 工 代 価 表

土留板 松または杉板200×20×3.6×75枚
損料率 70%

S631002

単第0 -0025 表

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
松または杉板 厚3.6cm 幅20cm L=2.0m (土止板)	1	m 3			T0303
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=2 損料率 70%			B=1 土留板(松または杉板200×20×3.6)		

施 工 代 価 表

産業廃棄物等運搬・処分(複合)

SY000200

単第0 -0026 表

木くず(伐採木) 4t車相当

DID区間有り 運搬距離17.7km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず(伐採木)運搬 4t車相当 10km以上20km未満 DID有り	1	m3			TUY00107
処分費 木くず(伐採木) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0027 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 木くず(伐採木) C=2 4t車相当			B=2 DID区間有り D=17.7 運搬距離(km) F=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)		

SA091

100

m3

当り

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

[illegible]

施 工 代 価 表

産業廃棄物等運搬・処分(複合)

SY000200

単第0 -0028 表

木くず(伐根) 4t車相当

DID区間有り 運搬距離17.7km

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木くず(伐根)運搬 4t車相当 10km以上20km未満 DID有り	1	m3			TUY00127
処分費 木くず(伐根) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1	m3			SA091 単第0-0029 表
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=3 木くず(伐根) C=2 4t車相当			B=2 DID区間有り D=17.7 運搬距離(km) F=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)		

木くず(伐根)

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

100

m3

当り

08-679-0734-0001-1-0