

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費積上げ分含む	1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	工事価格 計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費積上げ分						
	仮囲い	枠組本足場 W=600 H=5.8m	928	m ²			
	防音シート	防炎シート I 類	928	m ²			
	キャスターゲート	W3.0*H1.8	1	か所			
	振動計・騒音計	15日間	1	式			別紙明細-4
	共通仮設費積上げ分 計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
I	1号、2号解体						
	(躯体解体)						
	コンクリートとりこわし	ブロック塀基礎含む 基礎部 圧砕機	6.7	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部(臥梁) 圧砕機	11.1	m3			
	コンクリートとりこわし	土間部 圧砕機	2.6	m3			
	CBとりこわし	庭隔壁・塀含む 集積共	19.4	m3			
	コンクリート類積込み	集積共	39.8	m3			
	埋戻し	山砂の類 締固め共	6.4	m3			
	屋外浴室解体	集積共	5.1	m ²			
	屋外浴室外壁撤去	窯業系サイディング アスベスト含有 集積共	12.5	m ²			
	増築解体	増築①	9.9	m ²			
	増築解体	増築②	1.4	m ²			
	下屋撤去	2号	14.4	m ²			
	小々計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(内部解体)						
	床組撤去	つか立て 座板 集積共	34.6	m ²			
	床下地板撤去	畳下地 集積共	44.2	m ²			
	畳撤去	一畳 集積共	26	枚			
	畳撤去	半畳 集積共	2	枚			
	フローリング撤去	集積共	20.9	m ²			
	壁下地撤去	木軸組・壁合板 集積共	58.9	m ²			
	壁ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	40.9	m ²			
	天井下地撤去	ボード別途 集積共	77.8	m ²			
	天井ボード撤去	集積共	67.5	m ²			
	天井ボード撤去	アスベスト含有 集積共	10.3	m ²			
	内装材積込		5.0	m ³			
	建具撤去	鋼製 集積共	18.9	m ²			

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	建具撤去	木製 集積共	23.2	m ²			
	ガラス撤去		21.8	m ²			
	小々計						
	(設備解体)						
	大便器撤去		2	組			
	手洗器撤去		2	組			
	流し台撤去		2	組			
	水切棚撤去		2	箇所			
	照明器具撤去	便所	2	箇所			
	給湯器撤去		2	箇所			
	浴槽撤去	ステンレス製	1	箇所			
	外灯取外し	外灯① ポール・基礎撤去含む	1	箇所			
	アンテナ撤去		1	箇所			
	煙突・排気筒撤去	石綿パイプφ100 アスベスト含有建材	2	箇所			
	小々計						
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
II	3号～10号解体						
	(躯体解体)						
	コンクリートとりこわし	ブロック塀基礎含む 基礎部 圧砕機	28.4	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部(臥梁) 圧砕機	43.0	m3			
	コンクリートとりこわし	土間部 圧砕機	11.3	m3			
	CBとりこわし	庭隔壁・塀含む 集積共	64.7	m3			
	コンクリート類積込み	集積共	147	m3			
	埋戻し	山砂の類 締固め共	27.4	m3			
	屋外浴室解体	集積共	20.5	m ²			
	増築解体	増築③	2.8	m ²			
	小々計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(内部解体)						
	床組撤去	つか立て 座板 集積共	121	m ²			
	床下地板撤去	畳下地 集積共	155	m ²			
	畳撤去	一畳 集積共	91	枚			
	畳撤去	半畳 集積共	7	枚			
	フローリング撤去	集積共	73.3	m ²			
	壁下地撤去	木軸組・壁合板 集積共	206	m ²			
	壁ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	143	m ²			
	天井下地撤去	ボード別途 集積共	272	m ²			
	天井ボード撤去	集積共	236	m ²			
	天井ボード撤去	アスベスト含有 集積共	35.9	m ²			
	床シート撤去	6号、9号 アスベスト含有 集積共	5.5	m ²			
	内装材積込		16.5	m ³			
	建具撤去	鋼製 集積共	66.3	m ²			
	建具撤去	木製 集積共	81.1	m ²			

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	ガラス撤去		76.4	m ²			
	小々計						
	(設備解体)						
	大便器撤去		7	組			
	手洗器撤去		7	組			
	流し台撤去		7	組			
	水切棚撤去		7	箇所			
	照明器具撤去	便所、居室	17	箇所			
	給湯器撤去	バランス窯・湯沸かし器含む	7	箇所			
	浴槽撤去	FRP製、ステンレス製	4	箇所			
	外灯取外し	外灯③	1	箇所			
	外灯取外し	外灯② ポール・基礎撤去含む	1	箇所			
	アンテナ撤去		5	箇所			
	煙突・排気筒撤去	石綿パイプφ100 アスベスト含有建材	8	箇所			
	小々計						
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	13号～19号解体						
	(躯体解体)						
	コンクリートとりこわし	ブロック塀基礎含む 基礎部 圧砕機	24.7	m3			
	コンクリートとりこわし	地上部(臥梁) 圧砕機	53.3	m3			
	コンクリートとりこわし	土間部 圧砕機	8.0	m3			
	CBとりこわし	庭隔壁・塀含む 集積共	60.2	m3			
	コンクリート類積込み	集積共	146	m3			
	埋戻し	山砂の類 締固め共	23.9	m3			
	屋外浴室解体	集積共	20.2	m ²			
	増築解体	増築④	10.2	m ²			
	小々計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(内部解体)						
	床組撤去	つか立て 座板 集積共	128	m ²			
	床下地板撤去	畳下地 集積共	169	m ²			
	畳撤去	一畳 集積共	98	枚			
	畳撤去	半畳 集積共	7	枚			
	フローリング撤去	集積共	86.0	m ²			
	壁下地撤去	木軸組・壁合板 集積共	199	m ²			
	壁ボード撤去	一重張り アスベスト含有 集積共	164	m ²			
	天井下地撤去	ボード別途 集積共	155	m ²			
	天井ボード撤去	集積共	141	m ²			
	天井ボード撤去	アスベスト含有 集積共	14.3	m ²			
	床シート撤去	17号、19号 アスベスト含有 集積共	2.6	m ²			
	内装材積込		15.3	m ³			
	建具撤去	鋼製 集積共	66.3	m ²			

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	建具撤去	木製 集積共	66.3	m ²			
	ガラス撤去		76.9	m ²			
	小々計						
	(設備解体)						
	大便器撤去		7	組			
	手洗器撤去		7	組			
	流し台撤去		7	組			
	水切棚撤去		7	箇所			
	照明器具撤去	便所、浴室、居室	22	箇所			
	給湯器撤去		2	箇所			
	浴槽撤去	FRP製、ステンレス製	3	箇所			
	外灯取外し	外灯④	1	箇所			
	アンテナ撤去		3	箇所			
	煙突・排気筒撤去	石綿パイプφ100 アスベスト含有建材	7	箇所			
	小々計						
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
IV	外構解体							
	除草			1,628	m ²			
	地先境界ブロック撤去	雨水枘含む		1	式			別紙明細-1
	給排水設備撤去			1	式			別紙明細-2
	アスファルト舗装撤去			1	式			別紙明細-3
	フェンス撤去	H=1200		72.8	m			
	屋外倉庫撤去	倉庫①、②		1	式			
	伐採・伐根	幹周15～25cm未満		14	本			
	伐採・伐根	幹周25～40cm未満		8	本			
	ロープ撤去			50.0	m			
	整地	締固め含む		2,448	m ²			
	ロープ設置			50.0	m			
	埋戻し	伐根箇所		2.8	m ³			
	小計							

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
V	運搬・処分						
	廃材運搬	有筋コンクリート類 4t	190	m3			
	廃材運搬	CB 4t	144	m3			
	廃材運搬	木材 4t	27.7	m3			
	廃材運搬	金属 2t	1	台			
	廃材運搬	アスファルト 4t	12.7	m3			
	廃材運搬	路盤 4t	42.4	m3			
	廃材運搬	ガラス・陶器屑 2t	1	台			
	廃材運搬	廃プラスチック 2t	1	台			
	廃材運搬	アスベスト含有建材 4t	3	台			
	廃材運搬	がれき類 4t	2	台			
	廃材運搬	石膏ボード 2t	4.1	m3			
	廃材運搬	畳 4t	11	台			
	廃材運搬	伐採 4t	1.2	m3			
	廃材運搬	伐根 4t	2.0	台			
	廃材運搬	除草 4t	1	台			

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	廃材処分	有筋コンクリート類 4t	106	台			
	廃材処分	CB 4t	73	台			
	廃材処分	木材 4t	27.7	m3			
	廃材処分	金属 2t	1	台			
	廃材処分	アスファルト 4t	8	台			
	廃材処分	路盤 4t	42.4	m3			
	廃材処分	ガラス・陶器屑 2t	1.6	t			
	廃材処分	廃プラスチック 2t	0.8	t			
	廃材処分	アスベスト含有建材 4t	5.0	m3			
	廃材処分	がれき類 4t	0.8	t			
	廃材処分	石膏ボード 2t	3.3	t			
	廃材処分	畳 4t	4.4	t			
	廃材処分	伐採 4t	1.2	m3			
	廃材処分	伐根 4t	2.8	m3			
	廃材処分	除草 4t	2.4	t			
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
VI	産廃税							
	産廃税			9.5	t			
	小計							

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-3 アスファルト舗装撤去						
	アスファルト舗装撤去		12.7	m3			
	舗装路盤撤去		42.4	m3			
	埋戻し	山砂の類	55.1	m3			
	アスファルトカッター		4.0	m			
	別紙 計						

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	別紙明細-4 振動計・騒音計							
	(振動計)							
	基本料			1	台			
	リース料	15日		15	日			
	補償料	15日		15	日			
	(騒音計)							
	基本料			1	台			
	リース料	15日		15	日			
	補償料	15日		15	日			
	(計測器)							
	基本料			1	台			
	リース料	15日		15	日			
	補償料	15日		15	日			
	別紙計							