

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	内装改修						
	(撤去)						
	ビニル巾木撤去	アスベスト含有	70.8	m			
	天井点検口撤去	集積共	5	箇所			
	岩綿吸音板撤去	下地GB-R含む 集積共	59.6	m ²			
	軒天ケイ酸カルシウム板撤去	一重張り アスベスト含有(みなし)	4.2	m ²			
	軽量鉄骨天井下地撤去	LGS19, 25 集積共	63.8	m ²			
	天井廻り縁撤去	集積共	50.6	m			
	壁GB-R t-12.5 撤去	二重張り 一般 集積共	214	m ²			
	軽量鉄骨壁下地撤去	LGS90 集積共	107	m ²			
	壁クロス撤去	集積共	214	m ²			
	木製巾木撤去	集積共	6.9	m			
	タイルペット撤去	集積共	77.9	m ²			
	OAフロアt-100撤去	集積共	34.9	m ²			
	照明ボックス撤去	集積共	25.8	m			
	埋込型消火器BOX撤去	集積共	1	箇所			
	展示パネル撤去	1,400*2,200 集積共	1	箇所			
	木製手摺撤去(一部再利用)	集積共	9.4	m			
	(改修)						
	天井岩綿吸音板張り	t9 下地GB-R t12.5 フラット	75.8	m ²			

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	軽量鉄骨天井下地	19形	75.8	m ²			
	軒天ケイ酸カルシウム板張	t6.0 突付け	4.2	m ²			
	軽量鉄骨天井下地	25形	4.2	m ²			
	軒天 EP塗り	ケイ酸板面 素地B種	4.2	m ²			
	天井点検口新設	内外枠共額縁 450角 開口補修含む	5	箇所			
	天井廻り縁新設	塩ビ製	60.4	m			
	ビニル幅木 新設	H=60	14.4	m			
	壁GB-R t-12.5 2重張り新設	突付け 厚12.5共	52.6	m ²			
	壁下地新設	LGS90 @450	30.6	m ²			
	壁開口部補強	扉等三方補強 1800×2000mm程度	2	箇所			
	壁クロス	材工共	52.6	m ²			
	タイルカーペット貼り新設	材工共	78.0	m ²			
	OAフロアt-100 新設	材工共	35.0	m ²			
	スライド式キャビネット移設		1	箇所			
	照明ボックス再設置		6.0	m			
	ビス跡補修		1	式			
	埋込型消火器BOX新設		1	箇所			
	木製手摺再設置	38φ	5.7	m			
	袖壁 木枠	材工共	3.2	m			
	小 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	建具改修						
	(撤去)						
	片引きフラッシュ扉【LSD1】	W1,200×H2,200 扉のみ	2	箇所			
	片開きフラッシュ扉【LSD2】	W850×H2,000 扉のみ	2	箇所			
	ガラス撤去		0.4	m ²			
	(改修)						
	既存スチールパーテーション	撤去・再取付					
	工事費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	軽量鋼製引戸工事【LSD3】						
	スムーズ 手動 戸袋ボード 片引き	W1,200 H2,360、2,200 2カ所	1	式			
	工事費		1	式			
	搬入費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	軽量鋼製引戸工事【LSD4】						
	軽量オーダドア 親子開き 両面フラッシュ	W1,250 H2,200 1カ所	1	式			
	工事費		1	式			
	搬入費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	小 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1-1	電灯分岐						
	LED照明	LRS1-13 LN 同等	1	台			
	非常照明	K1-LRS11-1 同等	2	台			
	電灯分電盤N1L-1改修		1	式			
	取外し再取付	LED(Hf32W直付相当)	47	台			
	取外し再取付	LED(ダウライト埋込φ150)	1	台			
	取外し再取付	K1-LRS11-2	3	台			
	メタルモール	A型	8.0	m			
	メタルモール付属品	A型用コーナ-BOX	4	個			
	メタルモール付属品	A型用スイッチBOX(1ケ用)	2	個			
	メタルモール付属品	A型用スイッチBOX(2ケ用)	2	個			
	アウトレットボックス	中浅	10	個			
	EM-EEFケーブル	1.6-2C(管内)	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-3C(管内)	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-2C(ころがし)	31.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-3C(ころがし)	72.0	m			
	EM-EEFケーブル	1.6-3C(PF内)	2.0	m			
	埋込スイッチ	1P15A×1	1	個			
	埋込スイッチ	1P15A×4	2	個			
	埋込スイッチ	1P15A×1+PL	2	個			

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1-2	コンセント分岐						
	メタルモール	A型	12.0	m			
	メタルモール	B型	10.0	m			
	メタルモール付属品	A型用コーナーBOX	8	個			
	メタルモール付属品	B型用コーナーBOX	3	個			
	メタルモール付属品	A型用スイッチBOX(1ケ用)	8	個			
	メタルモール付属品	B型用ジャンクションBOX	3	個			
	アウトレットボックス	中浅	1	個			
	EM-EEFケーブル	2.0-2C(管内)	1.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C(管内)	18.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-2C(ころがし)	6.0	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-3C(ころがし)	215	m			
	EM-EEFケーブル	2.0-2C(PF内)	14.0	m			
	埋込コンセント	2P15A×2	2	個			
	0Aタップ	2P1E15A×4(抜止形)3m	19	個			
	ハーネスジョイントBOX	4分岐送り端子付	19	個			
	カバープレート	角型	3	個			
	カバープレート	丸型	2.0	個			
	撤去工事		1	式			
	小 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(配線・配管工事)						
	EM-CEEケーブル	2.0mm2-5C ビッド・天井	73.0	m			
	EM-CEEケーブル	2.0mm2-5C 管内	9.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2-2C ビッド・天井	4.0	m			
	EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2-2C 管内	2.0	m			
	600Vポリエチレン絶縁耐燃性 ポリエチレンシースケーブル平形	EM-EEF 2.0mm-3C ビッド・天井	10.0	m			
	600V絶縁耐燃性ポリエチレン 絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	10.0	m			
	(保温)						
	排水管 保温	屋内露出 合成樹脂製カバー1 40A グラスウール	3.0	m			
	排水管 保温	天井内、パイプシャフト内 20A アルミガラス化粧筒 グラスウール	1.0	m			
	排水管 保温	天井内、パイプシャフト内 25A アルミガラス化粧筒 グラスウール	5.0	m			
	排水管 保温	天井内、パイプシャフト内 32A アルミガラス化粧筒 グラスウール	4.0	m			
	排水管 保温	天井内、パイプシャフト内 40A アルミガラス化粧筒 グラスウール	11.0	m			
	形鋼振止支持		1	式			
	はつり補修	200mm程度 ダイヤモンドカッター 100mm	1	か所			
	配管切断	樹脂管類 30A 保温有	2	か所			
	配管切断	樹脂管類 40A 保温有	2	か所			
	配管切断	樹脂管類 50A 保温無	1	か所			
	小 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	換気設備						
	(機器設備)						
	換気扇 FE-1	天井埋込形 380m ³ /h×40Pa 強弱スイッチ・吊金物共	1	台			
	換気扇 FE-2	天井埋込形 40m ³ /h×20Pa 24Hスイッチ・吊金物共	1	台			
	換気扇 据付	天井埋込形	2	台			
	(ダクト設備)						
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	100mm インサート無	27.0	m			
	スパイラルダクト (低圧ダクト)	150mm インサート無	7.0	m			
	スリット吸込口	GVS 150×150	2	個			
	ユニバーサル形吹出口	VHS 100×200	2	個			
	ユニバーサル形吹出口	VH 100×200	1	個			
	ユニバーサル形吹出口	VH 250×250	1	個			
	(ボックス類)						
	ボックス	0.5mm (～450mm) インサート無	2.4	m ²			
	ダクト塗装	亜鉛鉄板製ダクト・内面	1.7	m ²			
	消音内貼り	消音チャンバー ガラスクロス 保温厚25 グラスウール	0.7	m ³			
	(総合調整)						
	スパイラルダクト調整		16.0	m			
	小 計						

