

工 事 名

冠山総合公園レストラン棟改修工事

(請負対象工事費)

(工事価格計 税抜き)

内 訳

A 直接工事費 1 式

B 共通仮設費 1 式

C 現場管理費 1 式

D 一般管理費 1 式

工事価格 計

E 消費税及び地方消費税 1 式

請負対象工事費

光 市

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費			1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費積上げ分含む		1	式			
C	現場管理費			1	式			
D	一般管理費			1	式			
	工事価格 計							
E	消費税及び地方消費税			1	式			
	請負対象工事費							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費積上分							
	A型バリケード	駐車場廻り 120日		31.2	m			代価1
	チューブ保安灯	駐車場廻り 120日		31.2	m			代価2
	合 計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費							
1	屋根改修工事			1	式			
2	陸屋根改修工事			1	式			
3	客席改修工事			1	式			
4	バルコニー改修工事			1	式			
5	産廃税			1	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1	屋根改修工事			1.0	式			
1-1	直接仮設工事			1.0	式			
1-2	撤去工事			1.0	式			
1-3	新設工事			1.0	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1-1	【直接仮設工事】							
	外部足場	建枠幅900		87.4	m ²			
	安全手すり			25.1	m			
	養生シート	防音シート		87.4	m ²			
	仮設材運搬	外部足場 建枠幅900		87.4	m ²			
	仮設材運搬	手摺		25.1	m			
	仮設材運搬	シート類		87.4	m ²			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1-2	【撤去工事】							
	軒先瓦撤去	洋瓦 1枚分		18.2	m			
	瓦取外し	洋瓦 1枚分		18.2	m			
	ケラバ瓦撤去	洋瓦 4山分		14.0	m			
	ドレン撤去			2.0	箇所			
	廃材運搬費	ガラス・陶器屑 陸屋根の瓦含む		1.0	式			
	廃材処分費	ガラス・陶器屑 陸屋根の瓦含む		1.0	式			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1-3	【新設工事】							
	軒樋新設	耐酸被覆鋼板		18.2	m			
	同上小口新設	耐酸被覆鋼板		2.0	箇所			
	両端雨仕舞い	耐酸被覆鋼板		2.0	箇所			
	ドレン新設	SUS製		2.0	箇所			
	水切A 軒先水切新設	カラーSUSst0.4		18.2	m			
	同上下葺材	改質ゴムアス		5.5	m ²			
	同上下地材	硬質木片セメント板t18		5.5	m ²			
	同上軒先唐草	カラーSUSst0.4		36.4	m			
	同上ケラバ唐草	カラーSUSst0.4		2.0	箇所			
	水切B ケラバ水切新設	カラーSUSst0.4 立上壁取合い部共		9.6	m ²			
	同上下葺材	改質ゴムアス		9.6	m ²			
	同上水上水切り	カラーSUSst0.4		2.0	m			
	同上ケラバ唐草	カラーSUSst0.4		9.6	m			
	瓦取合い部際水切り	カラーSUSst0.4		9.6	m			
	谷納	カラーSUSst0.4		3.4	m			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称			
	立上りスパンドレル	カラーSUS _t 0.4		3.4	m			
	同上下葺材	改質ゴムアス		3.4	m			
	運搬荷揚げ費	金属屋根工事		1.0	式			
	消耗品及び諸経費	金属屋根工事		1.0	式			
	水切C 軒先水切新設	カラーSUS _t 0.4		3.3	m ²			
	ケラバ水切B下桟木新設	防腐処理材		14.0	m			
	ケラバ瓦再取付	1山分		14.0	m			
	軒先水切A下桟木新設	防腐処理材		18.2	m			
	軒先瓦再取付	面戸漆喰共		18.2	m			
	諸経費	瓦屋根工事		1.0	式			
	水切り取合いシーリング			164.0	m			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	陸屋根改修工事			1.0	式			
2-1	撤去工事			1.0	式			
2-2	新設工事			1.0	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2-1	【撤去工事】							
	棟瓦撤去	洋瓦		16.5	m			
	笠木撤去			16.5	m			
	小計							
2-2	【新設工事】							
	笠木A新設	カラーSUSst0.4		16.5	m			
	同上下葺き材			16.5	m			
	笠木掴み込み用唐草	カラーSUSst0.4		33.0	m			
	正面水切り	カラーSUSst0.4		16.5	m			
	コーナー部納まり	カラーSUSst0.4		4.0	箇所			
	壁取り合い部立上水切(ケラバ差込)	カラーSUSst0.4		2.0	箇所			
	水切り取合いシーリング			66.0	m			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	客席改修工事			1.0	式			
3-1	内部改修			1.0	式			
3-2	塗装材料			1.0	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3-1	【内部改修】							
	内部脚立足場			12.5	m ²			
	内部養生	什器養生共		12.5	m ²			
	整理整頓後片付け			12.5	m ²			
	天井塗装塗替え (結露防止塗装)	カビ撤去・クリーニング共		12.5	m ²			
	小計							
3-2	【塗装材料】							
	塗料	カビフージ [®] A(水系)同等品		1.0	缶			
	塗料	キクスイSPプライマー [®] エポ [®] 同等品		1.0	缶			
	塗料	ケツロナイン同等品		1.0	缶			
	小計							

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘要
4	バルコニー改修工事		1.0	式			
4-1	撤去工事		1.0	式			
4-2	新設工事		1.0	式			
4-3	電気工事		1.0	式			
4-4	復旧工事		1.0	式			
	合計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘要
4-1	【撤去工事】						
	既設ウッドデッキ撤去費		47.3	m ²			
	運搬費	木材:2.5m3	1.0	式			
	処分費	木材:2.5m3	1.0	式			
	既存手すり撤去費		24.8	m			
	既存テント撤去費		47.3	m ²			
	運搬費	鉄くず:1.2t	1.0	式			
	処分費	鉄くず:1.2t	1.0	式			
	運搬費	廃プラ:0.07t	1.0	式			
	処分費	廃プラ:0.07t	1.0	式			
	解体後清掃費	高圧洗浄等	1.0	式			
	小計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘要
4-2	【新設工事】						
	ウッドデッキ材	本体、幕板あり リウッドデッキS同等品	47.3	m ²			
	手すり	ルシラスデッキフェンス B03型同等品	24.8	m			
	ウッドデッキ・手すり施工費		47.3	m ²			
	独立基礎設置費		11.0	箇所			
	小計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘要
4-3	【電気工事】						
	既存照明器具一時撤去・復旧		1.0	式			
4-4	【復旧工事】						
	建物テント取付ビス穴等穴埋め補修		1.0	式			

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘要
5	産廃税		2	t			県産廃税条例
	合計						

光 市

[illegible]