

# 工 事 名

冠山総合公園ウッドデッキ改修工事

(請負対象工事費)

(工事価格計 税抜き)

内 訳

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費		1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	工事価格 計						
E	消費税及び地方消費税		1	式			
	請負対象工事費						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	スカイデッキ H=260程度		1	式			
2	幕板 H=200程度(2段)		1	式			
3	デッキ用コイン落下防止目地材		1	式			
4	その他		1	式			
5	産廃税		1	式			
	合計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1	スカイデッキ H=260程度						
	解体費		122.15	m2			
	運搬・処分費	木材 5.10m3	1.00	式			別紙明細-1
	デッキ材	リバーウッドDL 同等品 デッキ材 145×30	122.15	m2			
		ハット型根太 W60×厚40@500 ハット型大引 W60×厚40@1,000					
		鋼製束 溶融亜鉛メッキ@1,000					
	デッキ施工費		122.15	m2			
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	幕板 H=200程度(2段)						
	運搬・処分費	木材 0.12m3	1.00	式			別紙明細-2
	幕板材	H=200程度(2段)	33.00	m			
		リバーズウッドDL 同等品 幕板 145×30					
		幕板止 C-56.3×40×t 1.6					
	幕板施工費		33.00	m			
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	デッキ用コイン落下防止目地材						
	コイン落下防止目地材		122.15	m2			
	コイン落下防止目地材施工費		122.15	m2			
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
4	その他						
	解体後清掃費	高圧洗浄	1.00	式			
	運搬・処分費	鉄くず(鋼製束、ボルト) 0.5t	1.00	式			別紙明細-3
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
5	産廃税						
	産廃税		0.5	t			県産廃税条例
	小計						

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細 運搬・処分						
-1	スカイデッキ						
	廃材運搬	木材 4t車	5.10	m3			
	廃材処分	木材 4t車	4.08	t			
-2	幕板						
	廃材運搬	木材 4t車	0.12	m3			
	廃材処分	木材 4t車	0.10	t			
-3	その他						
	廃材運搬	鉄くず 2t車	1	台			
	廃材処分	鉄くず 2t車	0.5	t			