工　　事　　名

旧みたらい保育園解体工事

内　　訳

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費積上げ分含む	1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	工事価格　計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
A	直接工事費						
Ⅰ	解体工事		1	式			
Ⅱ	廃材処分費	運搬･処分	1	式			
Ⅲ	産廃税		1	式			
	直接工事費　計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	共通仮設費積上げ分						
	仮囲い	防音シート張り H3.0m　存置4か月	172	m			
	ｷｬｽﾀｰｹﾞｰﾄ	W6.0mH＝3.0m　存置4か月	1	ヶ所			
	仮設ﾄｲﾚ		1	棟			
	交通誘導員		60	人			
	振動計・騒音計	60日間	1	式			別紙明細-1
	共通仮設費積上げ分　計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
I	解体工事						
1	直接仮設工事		1	式			
2	アスベスト含有等建材撤去工事		1	式			
3	保育園 園舎解体工事		1	式			
4	倉庫-1～-7、ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ解体工事		1	式			
5	工作物解体工事		1	式			
	小計						

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
1	直接仮設工事						
	外部足場	建枠900	1	式			別紙明細-2
	養生費	防音シート	1	式			別紙明細-3
	小計						

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
2	アスベスト含有建材等撤去工事						
	隔離養生費	隔離養生ポリシート張り	1293	㎡			
	アスベスト含有建材撤去費	外壁等仕上げ塗材 集塵機付きディスクグラインダーケレン工法	807	㎡			
	保護具他消耗品		1	式			
	作業主任者	石綿作業主任者	1	式			
	粉塵濃度測定	作業中（外壁4点、内壁2点）	6	点			
	厨房ダクトﾊﾟｯｷﾝ部		16.0	m			
	建具周囲シーリング		254	m			
	門柱吹付タイル撤去		1	式			
	産業廃棄物収集運搬		1	車			
	産業廃棄物処分費	安定型処分場	1.7	m3			
	配管保温エルボ部		14	ヶ所			
	特別管理産業廃棄物運搬		1	式			
	特別管理産業廃棄物処分費		1	式			
	小計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
3	保育園 園舎解体工事						
	(躯体)						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	59.2	m3			
	〃	地上部 圧砕機 標準	295	m3			
	〃	土間ｺﾝ 圧砕機 標準	33.0	m3			
	〃	捨てｺﾝ 圧砕機	6.3	m3			
	CBとりこわし	集積共	1.8	m3			
	煙突耐火レンガこわし	集積共	2.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	集積共	398	m3			
	土間下盛土すきとり		49.6	m3			
	埋戻し(B種)	発生土	49.6	m3			
	埋戻し(A種)	山砂の類	62.3	m3			
	杭引抜	ケーシングオーガー工法	1	式			別紙明細-4
	真砂土敷き均し	t30	65.3	m3			

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価		摘　要
	土工機械運搬		1	往復			
	(外部)						
	建具撤去	鋼製　枠共　集積共	164	㎡			
	ガラス撤去	内外建具　集積共	138	㎡			
	ガラスブロック撤去	集積共	4.2	㎡			
	屋上防水撤去	シート防水　集積共	504	㎡			
	たてとい撤去	VP管　集積共	66.6	m			
	アルミ防水押え	糸巾150　t=2	20.3	m			
	アルミ防水押え	糸巾90　t=2	140	m			
	ルーフドレン	集積共	12	ヶ所			
	倉庫(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ増築)	≒8.0㎡	1	式			別紙明細-5

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員　数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	(内部)						
	内装材とりこわし	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 ﾋﾞﾆﾙ床タイル　集積共	42.8	㎡			
	内装材とりこわし	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 長尺塩ビシート　集積共	63.8	㎡			
	内装材とりこわし	畳　集積共	9	枚			
	内装材とりこわし	桜フローリング　集積共	275	㎡			
	内装材とりこわし	床タイル　集積共	45.3	㎡			
	内装材とりこわし	転がし 木造床組　集積共	148	㎡			
	内装材とりこわし	木造床組(束立て)　集積共	127	㎡			
	内装材とりこわし	木軸組	33.4	㎡			
	内装材とりこわし	壁タイル　集積共	55.6	㎡			
	内装材とりこわし	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 壁ケイカル板　集積共	17.2	㎡			
	内装材とりこわし	壁ボード類　集積共	164	㎡			
	内装材とりこわし	天井ﾎﾞｰﾄﾞ類	22.9	㎡			
	内装材とりこわし	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有 天井ﾎﾞｰﾄﾞ類張り　集積共	493	㎡			
	内装材とりこわし	天井下地(ボード別途) 木天下地　集積共	516	㎡			

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	建具撤去	木製　枠共　集積共	76.7	㎡			
	額縁撤去	集積共	487	m			
	照明器具撤去	処分共	1	式			別紙明細-6
	造り付け家具等撤去		1	式			別紙明細-7
	屋外埋設管撤去及びキャップ止め		1	式			別紙明細-8
	取壊し機械運搬	排出ｶﾞｽ対策型　油圧式ｸﾛｰﾗ型0.8m3	1	往復			
	小計						

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
4	倉庫-1～-7、ｼｬﾜｰﾕﾆｯﾄ解体工事						
	倉庫-1		1	式			別紙明細-9
	倉庫-2		1	式			別紙明細-10
	倉庫-3		1	式			別紙明細-11
	倉庫-4		1	式			別紙明細-12
	倉庫-5		1	式			別紙明細-13
	倉庫-6		1	式			別紙明細-14
	倉庫-7		1	式			別紙明細-15
	シャワーユニット		1	式			別紙明細-16
	小計						

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
5	工作物解体工事						
	⑩フジ棚		1	式			別紙明細-17
	⑪換気架台		1	式			別紙明細-18
	⑫門扉-1、-2		1	式			別紙明細-19
	⑬門柱-1、-2		1	式			別紙明細-20
	⑭スチールフェンス　H=1500		1	式			別紙明細-21
	⑮スチールフェンス　H=1000		1	式			別紙明細-22
	⑯スチールフェンス　H=1500(外周)		1	式			別紙明細-23
	⑰アスファルト舗装		1	式			別紙明細-24
	⑱アスファルトカッター切		1	式			別紙明細-25
	⑲化粧砂利敷撤去		1	式			別紙明細-26
	⑳屋外掲示板撤去		1	式			別紙明細-27
	㉑し尿浄化槽		1	式			別紙明細-28
	㉒受水槽(FRP):基礎共		1	式			別紙明細-29
	㉔アルミポール撤去		1	式			別紙明細-30
	㉕外灯撤去		1	式			別紙明細-31

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	㉖グリストラップ		1	式			別紙明細-32
	㉗スチールフェンス　H=1200(外周)		1	式			別紙明細-33
	㉘スチールフェンス　H=1800		1	式			別紙明細-34
	ⓐ 花壇縁石(テストピース)		1	式			別紙明細-35
	ⓑ 花壇縁石(花壇ﾌﾞﾛｯｸ)		1	式			別紙明細-36
	ⓒ 花壇縁石(CBt100 1段積)		1	式			別紙明細-37
	植栽撤去		1	式			別紙明細-38
	遊具その他		1	式			別紙明細-39
	花壇盛土撤去		1	式			別紙明細-40
	ヒューム管撤去(遊具)	φ800×L1500、φ500×L2200	1	式			別紙明細-41
	タイヤ撤去(遊具)	16インチ	1	式			別紙明細-42
	歩道板(丸)		1	式			別紙明細-43
	CKPL-4.5撤去		1	式			別紙明細-44
	屋外排水桝撤去		1	式			別紙明細-45
	U字側溝　W100		1	式			別紙明細-46
	擁壁北西角ペイント壁画除去		1	式			別紙明細-47

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	量水器BOX撤去		1	式			別紙明細-48
	小計						

解体工事

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
Ⅱ	廃材処分費						
	発生材運搬		1	式			別紙明細-49
	発生材処分		1	式			別紙明細-50
	スクラップ控除	H3	11.1	t			
	スクラップ控除	ｱﾙﾐくず	1030	kg			
	小計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
Ⅲ	産廃税						
	産廃税		59.0	t			
	産廃税　計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-1 振動計・騒音計						
	(振動計)						
	基本料		1	台			
	リース料	60日	60	日			
	補償料	60日	60	日			
	(騒音計)						
	基本料		1	台			
	リース料	60日	60	日			
	補償料	60日	60	日			
	(計測器)						
	基本料		1	台			
	リース料	60日	60	日			
	補償料	60日	60	日			
	別紙　計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-2 外部足場						
	外部足場	期間4ヶ月　建枠900　手摺先行方式 安全手摺・運搬費含む	830	m2			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-3 養生費						
	防音シート						
	養生シート張り	防音シート掛払い手間	830	㎡			
	養生シート張り	併用1日賃料 修理費含む	830	㎡			
	養生シート張り	基本料 修理費含む	830	㎡			
	仮設材運搬	シート・ネット類	830	㎡			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-4 杭引抜						
	重機・器具運搬費		1	回			
	機械組立・解体費		1	回			
	ケーシング制作費		9	m			
	引抜費	Φ300　L＝9.0m以下	48	本			
	ケーシング消耗費		432	m			
	掘削水注入費		432	m			
	消耗品費		432	m			
	杭頭出し・埋戻費		48	ヶ所			
	足場敷鉄板養生		1	式			
	現場管理費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	埋戻し用土	埋戻し(山砂の類)	30.5	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-5 倉庫(ﾌﾟﾚﾊﾌﾞ増築)						
	S造建物解体	大規模(集積共)ｸﾛｰﾗｸﾚｰﾝ　屋根外壁共	8.0	㎡			
	CBとりこわし		0.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	土間ｺﾝ 圧砕機	1.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	1.5	m3			
	埋戻し	残土利用	0.8	m3			
	盛土撤去		2.0	m3			
	計						
	別紙明細-6 照明器具撤去						
	照明器具(1灯)撤去(露出)	40W×1	36	個			
	照明器具(1灯)撤去(露出)	20W×1	3	個			
	照明器具(2灯)撤去(露出)	40W×2	8	個			
	照明器具(ﾌﾞﾗｹｯﾄ)撤去		5	個			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-7 造り付け家具等撤去						
	1階 ①窓下戸棚	W4300 D420 H750	1.8	㎡			
	②既製流し台	W1850 D550 H800	1	台			
	③棚	W5550 D450 H1600	2.5	㎡			
	④棚	W3800 D450 H1600	1.7	㎡			
	⑤下駄箱	W5800 D220 H900	1.3	㎡			
	⑥下駄箱(L型)	W(1800+1900) D220 H900	0.8	㎡			
	⑦ﾌﾄﾝ入(下部戸棚)	W1600 D900 H2700	2.2	㎡			
	⑧ロッカー30人分	W4450 D450 H720	2.0	㎡			
	⑨洗面化粧台	W1200 D470 H550	1	台			
	⑩SUS手洗い	W1100 D430 H550	1	台			
	⑪ミニキッチン	W1200 D640 H1800	1	台			
	⑫洗体槽	W1070 D780 H1130	1	台			
	⑬棚	W2250 D500 H900	1.1	㎡			
	⑭鏡	W350 H500	5	枚			
	⑮下駄箱	W1500 D400 H850	0.6	㎡			

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	2階						
	①ロッカー30人分	W4450 D450 H720	2.0	㎡			
	②ロッカー	W3650 D450 H720	1.6	㎡			
	③黒板	W2700 H900	1	ヶ所			
	④フトン入（下部戸棚）	W1700 D700 H2700	1.2	㎡			
	⑤ロッカー30人分	W5450 D450 H720	2.5	㎡			
	⑥SUS手洗い	W1700 D400 H630	1	ヶ所			
	⑦SUS手洗い	W1400 D400 H630	1	ヶ所			
	⑧木製ガード	W1860 H1200 t30	0.1	㎡			
	⑨鏡	W600 H1200	1	枚			
	S製窓手摺	H=600	36.8	m			
	階段室木製格子	W1800H1500	1	ヶ所			
	木製手摺	H=1100	15.0	m			

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員　数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	スチール製格子目隠し	W2300 H1850	1	ヶ所			
	ガス給湯器	20号、16号、32号	1	式			
	厨房換気扇設備	ダクト、換気扇	1	式			
	SUSｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ	W350 L1000 t20	1	枚			
	リフト		1	式			
	揚水ポンプ	15kw×2台	1	式			
	マンホール蓋		2	ヶ所			
	小便器		6	組			
	洋大便器		7	組			
	和大便器		4	組			
	手洗い器		5	組			
	汚物流し		2	組			
	テレビアンテナ		1	ヶ所			
	暖房機	オイルタンク共	4	ヶ所			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-8 屋外埋設管撤去及びキャップ止め						
	VP100	雨水排水管	81.2	m			
	HP100	ヒューム管	89.9	m			
	キャップ止め	VP50	1	ヶ所			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-9 倉庫-1						
	S造建物解体	機械併用	4.9	㎡			
	CBとりこわし		0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	計						
	別紙明細-10 倉庫-2						
	S造建物解体	機械併用	4.2	㎡			
	CBとりこわし		0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-11 倉庫-3						
	S造建物解体	機械併用	3.3	㎡			
	CBとりこわし		0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	計						
	別紙明細-12 倉庫-4						
	S造建物解体	機械併用	4.1	㎡			
	CBとりこわし		0.1	m3			
	コンクリート撤去		0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.5	m3			
	埋戻し		0.5	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-13 倉庫-5						
	S造建物解体	機械併用	0.7	㎡			
	計						
	別紙明細-14 倉庫-6						
	S造建物解体	機械併用	0.4	㎡			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-15 倉庫-7						
	S造建物解体	機械併用	5.2	㎡			
	CBとりこわし		0.1	m3			
	コンクリート撤去		0.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.4	m3			
	計						
	別紙明細-16 シャワーユニット						
	S造建物解体	機械併用	1.2	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	土間ｺﾝ 圧砕機 標準	0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.4	m3			
	埋戻し	残土利用	0.5	m3			
	計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-17 ⑩フジ棚						
	S造建物解体	機械併用	24.0	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機 標準	0.5	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.5	m3			
	埋戻し	残土利用	0.6	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-18 ⑪換気架台						
	S造建物解体	機械併用	0.8	㎡			
	CBとりこわし	集積共	0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	埋戻し	残土利用	0.1	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-19 ⑫門扉-1、-2						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機	0.6	m3			
	埋戻し	残土利用	1.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.6	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-20 ⑬門柱-1、-2						
	門柱-1						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機	0.2	m3			
	埋戻し	残土利用	0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.2	m3			
	門柱-2						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	圧砕機	0.2	m3			
	モルタル金鏝補修		0.4	㎡			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.2	m3			
	計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-21 ⑭スチールフェンス　H=1500						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.1	m3			
	埋戻し	残土利用	0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	ﾌｪﾝｽ　H=1500　撤去		27.2	m			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-22 ⑮スチールフェンス　H=1000						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.4	m3			
	埋戻し	残土利用	0.5	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.4	m3			
	ﾌｪﾝｽ　H=1000　撤去		37.5	m			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-23 ⑯スチールフェンス　H=1500(外周)						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.3	m3			
	埋戻し	残土利用	0.5	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積	機械	0.3	m3			
	ﾌｪﾝｽ　H=1500　撤去		115	m			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-24 ⑰アスファルト舗装						
	アスファルト舗装撤去		4.5	m3			
	舗装路盤撤去		15.0	m3			
	埋戻し		19.5	m3			
	計						
	別紙明細-25 ⑱アスファルトカッター切						
	アスファルトカッター切		7.0	m			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-26 ⑲化粧砂利敷撤去						
	化粧砂利敷撤去		11.8	m3			
	埋戻し		11.8	m3			
	計						
	別紙明細-27 ⑳屋外掲示板撤去	（自立ガラスケース式）					
	屋外掲示板撤去		1	箇所			
	コンクリートとりこわし		0.1	m3			
	埋戻し	残土利用	0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-28 ㉑し尿浄化槽						
	コンクリートとりこわし	鉄筋コンクリート	8.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類積込み	機械	8.4	m3			
	埋戻し	山砂の類	20.3	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-29 ㉒受水槽(FRP):基礎共						
	受水槽撤去	FRP製 W2200 D1150 H2000	1	ヶ所			
	コンクリートとりこわし	鉄筋コンクリート	1.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類積込み	機械	1.0	m3			
	埋戻し	残土利用	0.4	m3			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-30 ㉔アルミポール撤去						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.4	m3			
	埋戻し	残土利用	0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.4	m3			
	ｱﾙﾐﾎﾟｰﾙ　撤去		1	本			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-31 ㉕外灯撤去						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.2	m3			
	埋戻し	残土利用	0.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.2	m3			
	外灯　撤去		1	本			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-32 ㉖グリストラップ						
	コンクリートとりこわし	鉄筋コンクリート	0.7	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類積込み	機械	0.7	m3			
	埋戻し	残土利用	1.3	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-33 ㉗スチールフェンス　H=1200(外周)						
	ﾌｪﾝｽ　H=1200　撤去		25.0	m			
	計						
	別紙明細-34 ㉘スチールフェンス　H=1800						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.1	m3			
	埋戻し	残土利用	0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	ﾌｪﾝｽ　H=1800　撤去		4.0	m			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-35 ⓐ 花壇縁石(テストピース)						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし		1.0	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	1.0	m3			
	埋戻し	残土利用	0.6	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-36 ⓑ 花壇縁石(花壇ﾌﾞﾛｯｸ)						
	ﾌﾞﾛｯｸとりこわし		0.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.2	m3			
	埋戻し	残土利用	0.2	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-37 ⓒ 花壇縁石(CBt100 1段積)						
	ﾌﾞﾛｯｸとりこわし		0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.4	m3			
	埋戻し	残土利用	0.3	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員　数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-38 植栽撤去						
	＜伐採＞						
	植栽①	幹周20未満　15本 チェーンソー運転含む	1	式			
	植栽②	幹周20～30未満　5本 チェーンソー運転含む	1	式			
	植栽③	幹周30～60未満　12本 チェーンソー運転含む	1	式			
	植栽④	幹周60～90未満　6本 チェーンソー運転含む	1	式			
	植栽⑤	幹周60～90未満　6本 チェーンソー運転含む	1	式			
	＜伐根＞						
	植栽①	幹周20未満　15本 チェーンソー運転・クレーン運転含む	1	式			
	植栽②	幹周20～30未満　5本 チェーンソー運転・クレーン運転含む	1	式			
	植栽③	幹周30～60未満　12本 チェーンソー運転・クレーン運転含む	1	式			
	植栽④	幹周60～90未満　8本 チェーンソー運転・クレーン運転含む	1	式			
	植栽⑤	幹周60～90未満　6本 チェーンソー運転・クレーン運転含む	1	式			
	植栽機械運搬		1	往復			
	埋戻し(A)		5.8	m3			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員　数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-39 遊具その他						
	＜ジャングルジム＞						
	ジャングルジム撤去		1	箇所			
	コンクリートとりこわし		0.6	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.6	m3			
	埋戻し	残土利用	1.0	m3			
	＜肋木＞						
	肋木撤去		1	箇所			
	コンクリートとりこわし		0.2	m3			
	埋戻し	残土利用	0.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.2	m3			

番号	名　　称	種　別　寸　法	員　数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	＜雲梯＞						
	雲梯撤去		1	箇所			
	コンクリートとりこわし		0.1	m3			
	埋戻し	残土利用	0.2	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	＜鉄棒＞						
	鉄棒撤去		1	箇所			
	コンクリートとりこわし		0.3	m3			
	埋戻し	残土利用	0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.3	m3			

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	＜ブランコ＞						
	ブランコ撤去		1	箇所			
	コンクリートとりこわし		0.3	m3			
	埋戻し	残土利用	0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.3	m3			
	＜大型遊具＞						
	大型遊具撤去	滑り台、山形ラダー はん登棒、ジャングルジム	1.00	式			
	コンクリートとりこわし		0.9	m3			
	埋戻し	残土利用	1.3	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.9	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-40 花壇盛土撤去						
	敷地内仮置き		18.0	m3			
	計						
	別紙明細-41 ヒューム管撤去(遊具)						
	コンクリートとりこわし	φ800×L1500、φ500×L2200	0.3	m3			
	コンクリート類集積、積込み	機械	0.3	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-42 タイヤ撤去(遊具)						
	タイヤ撤去	16インチ	6.3	m3			
	計						
	別紙明細-43 歩道板(丸)						
	歩道板とりこわし		0.1	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-44 CKPL-4.5撤去						
	CKPL-4.5撤去	マンホール共	0.1	m3			
	計						
	別紙明細-45 屋外排水桝撤去						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	2.6	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	2.6	m3			
	埋戻し	残土利用	3.8	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-46 U字側溝　W100						
	ｺﾝｸﾘｰﾄとりこわし	基礎部 圧砕機	0.1	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類集積、積込み	機械	0.1	m3			
	埋戻し	残土利用	0.1	m3			
	計						

別紙明細

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-47 擁壁北西角ペイント壁画除去						
	看板撤去	3.0×1.1	0.1	m3			
	壁画除去		11.0	㎡			
	計						
	別紙明細-48 量水器BOX撤去						
	CBとりこわし		0.4	m3			
	ｺﾝｸﾘｰﾄ類積込み	機械	0.4	m3			
	埋戻し	残土利用	1.0	m3			
	計						

番号	名　　称	種　別　寸　法	員数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-49 発生材運搬						
	廃材運搬	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 10t	400	m3			
	廃材運搬	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類 10t	21.4	m3			
	廃材運搬	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装 10t	4.5	m3			
	廃材運搬	舗装路盤材 10t	15.0	m3			
	廃材運搬	木材 10t	10.1	m3			
	廃材運搬	石膏ボード類 4t	1.3	m3			
	廃材運搬	畳 2t	1	台			
	廃材運搬	ｶﾞﾗｽ陶器くず 4t	1	台			
	廃材運搬	がれき類 10t	5	台			
	廃材運搬	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ 10t	2	台			
	廃材運搬	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材 10t	1	台			
	廃材運搬	伐採木 4t	1.8	m3			
	廃材運搬	伐根 10t	2	台			
	計						

光　　市

番号	名　　称	種　別　寸　法	員　数	呼称	単　価	金　額	摘　要
	別紙明細-50 発生材処分						
	廃材処分	有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　10t	89	台			
	廃材処分	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ類　10t	5	台			
	廃材処分	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装　10t	2	台			
	廃材処分	舗装路盤材　10t	15.0	m3			
	廃材処分	木材　10t	10.1	m3			
	廃材処分	石膏ボード類　4t	1.0	t			
	廃材処分	畳　2t	0.1	t			
	廃材処分	ｶﾞﾗｽ陶器くず　4t	1	台			
	廃材処分	がれき類　10t	13.9	t			
	廃材処分	廃ﾌﾟﾗｽﾁｯｸ　10t	2	台			
	廃材処分	ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材　10t	0.4	t			
	廃材処分	伐採木　4t	1.8	m3			
	廃材処分	伐根　10t	5.8	m3			
	計						

光　　市