

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
A	直接工事費							
1	仮設工事			1	式			
2	屋上			1	式			
3	ロビー屋根			1	式			
4	トイレ屋根			1	式			
5	大ホール屋根軒樋			1	式			
6	実習室前屋根			1	式			
7	自転車置場屋根			1	式			
8	プロパン庫屋根			1	式			
9	外階段			1	式			
10	運搬・処分			1	式			
	合計							

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1	仮設工事						
	荷揚げ・荷降ろし	レッカー費共	1	式			
	外部足場	プロハン庫屋根、昇降用足場 手すり先行方式、枠組本足場、建地幅1200mm	50.1	m ²			
	安全手すり	プロハン庫屋根、昇降用足場 手すり先行足場用	11.3	m			
	災害防止	プロハン庫屋根、昇降用足場 メッシュシート張り	50.1	m ²			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
2	屋上						
	改質アスファルト防水	平場 AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	443	m2			
	改質アスファルト防水	立上り AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	63.4	m2			
	改質アスファルト防水	保温管下部 AS-J2工法 遮熱コート仕上げ	16.5	m2			
	改質アスファルト塗膜防水	キュービクル下部 高反射水性アクリル系保護塗料	2.9	m2			
	端末アルミ押え金物取付	I型 シーリング共	59.5	m			
	端末アルミ水切取付	シーリング共	26.5	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付		9	箇所			
	アルミ笠木仮撤去・再取付		90.2	m			
	配管保温撤去・新設	φ150 L=1900 SUSラッキング	8	箇所			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材 集積共	526	m2			
	配管足元架台撤去・新設		58	箇所			
	仮防水材塗布		462	m2			
	下地清掃		526	m2			

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	ウレタン塗膜防水	架台天端、ハト小屋顎部分 X-2工法 遮熱コート仕上げ シーリング共		30.0	m2			
	既設シート防水層撤去	集積共		30.0	m2			
	下地処理	ポリマーセメント塗		30.0	m2			
	下地清掃			30.0	m2			
	アスベスト対策費	パラペット天端から1m立上げ、シート養生		117	m2			
	小計							

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3	ロビー屋根							
	改質アスファルト防水	平場	AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	41.5	m2			
	改質アスファルト防水	立上り	AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	8.3	m2			
	端末アルミ押え金物取付	I型	シーリング共	16.0	m			
	端末アルミ水切取付		シーリング共	16.0	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付			1	箇所			
	アルミ笠木仮撤去・再取付			16.6	m			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材	集積共	50.0	m2			
	仮防水材塗布			41.5	m2			
	下地清掃			50.0	m2			
	アスベスト対策費	パラペット天端から1m立上げ、シート養生		16.6	m2			
	小計							

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
4	トイレ屋根						
	改質アスファルト防水	平場 AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	19.8	m2			
	改質アスファルト防水	立上り AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	7.4	m2			
	端末アルミ押え金物取付	I型 シーリング共	12.3	m			
	端末アルミ水切取付	シーリング共	12.3	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付		1	箇所			
	アルミ笠木仮撤去・再取付		5.1	m			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材 集積共	27.0	m2			
	仮防水材塗布		19.8	m2			
	下地清掃		27.0	m2			
	アスベスト対策費	パラペット天端から1m立上げ、シート養生	5.1	m2			
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
5	大ホール屋根軒樋							
	ウレタン塗膜防水	平場	X-2工法 遮熱コート仕上げ	57.0	m2			
	ウレタン塗膜防水	立上り	X-2工法 遮熱コート仕上げ シーリング共	34.6	m2			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材	集積共	92.0	m2			
	既設アルミ押え金物撤去	集積共		57.0	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付			4	箇所			
	下地処理	ポリマーセメント塗		92.0	m2			
	下地清掃			92.0	m2			
	アスベスト対策費	パラペット天端から1m立上げ、シート養生		57.0	m2			
	安全対策費			1	式			
	小計							

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
6	実習室前屋根						
	改質アスファルト防水	平場 AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	19.2	m2			
	改質アスファルト防水	立上り AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	6.8	m2			
	端末アルミ押え金物取付	I型 シーリング共	27.2	m			
	端末アルミ水切取付	シーリング共	27.2	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付		1	箇所			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材 集積共	26.0	m2			
	既設アルミ押え金物撤去	集積共	27.2	m			
	仮防水材塗布		19.2	m2			
	下地清掃		26.0	m2			
	小計						

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
7	自転車置場屋根						
	改質アスファルト防水	平場 AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	12.4	m2			
	改質アスファルト防水	立上り AS-T4工法 遮熱コート仕上げ	4.9	m2			
	端末アルミ押え金物取付	I型 シーリング共	6.0	m			
	端末アルミ水切取付	シーリング共	6.0	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付		1	箇所			
	アルミ笠木仮撤去・再取付		10.2	m			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材 集積共	17.0	m2			
	仮防水材塗布		12.4	m2			
	下地清掃		17.0	m2			
	アスベスト対策費	パラペット天端から1m立上げ、シート養生	10.2	m2			
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
8	プロパン庫屋根							
	ウレタン塗膜防水	平場		0.8	m2			
	ウレタン塗膜防水	立上り		1.2	m2			
	既設シート防水層撤去	アスベスト含有建材 集積共		2.0	m2			
	既設アルミ押え金物撤去	集積共		2.8	m			
	ドレン上皿仮撤去・再取付			1	箇所			
	下地処理	ポリマーセメント塗		2.0	m2			
	下地清掃			2.0	m2			
	アスベスト対策費	パラペット天端から1m立上げ、シート養生		2.8	m2			
	小計							

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
9	外階段						
	ウレタン塗膜防水	平場 X-2工法 遮熱コート仕上げ	8.4	m2			
	ウレタン塗膜防水	立上り X-2工法 遮熱コート仕上げ シーリング共	7.0	m2			
	既設塩ビシート防水層撤去	集積共	15.4	m2			
	下地処理	ポリマーセメント塗	15.4	m2			
	下地清掃		15.4	m2			
	階段用防滑ビニル床シート貼付け		20	段			
	踊り場用防滑ビニル床シート貼付け		3.1	m2			
	端末シーリング	エポキシ樹脂系シーリング	20.0	m			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
10	運搬・処分						
	発生材運搬	4t アスベスト含有建材	1	台			
	発生材運搬	2t 金属	1	台			
	発生材運搬	2t コンクリート類	1	台			
	発生材運搬	2t 廃プラ	1	台			
	発生材処分	4t アスベスト含有建材	1.5	m3			
	発生材処分	2t 金属	1	台			
	発生材処分	2t コンクリート類	1	台			
	発生材処分	2t 廃プラ	0.1	m3			
	産廃税		1.0	t			
	小計						

光 市