

工 事 名

光井小学校屋内消火栓ポンプ取替工事

内 訳

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費積上げ分含む	1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	工事価格 計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
B	共通仮設費 積上げ分						
	立会検査	申請手続含む 普通教室棟、特別教室棟	1	式			
	合計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
I	普通教室棟		1	式			
II	特別教室棟		1	式			
	合計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
I	普通教室棟						
	(撤去工事)						
	機器撤去	揚水ポンプ・消火ポンプ	1	式			
	配管撤去		1	式			
	雑工事		1	式			
	機器収集運搬・処分費		1	式			
	アスベスト撤去処分費	保温材 配管エルボ5ヶ所 みなし 運搬共 養生含む	1	式			
	小々計						
	(機器設備工事)						
	消火ポンプユニット	KTK506CE5.5T 同等品	1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	搬入・据付		1	式			
	あと施工アンカー施工費		1	式			
	電気工事費	材工共 機器接続費含む	1	式			

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	雑工事費		1	式			
	小々計						
	(配管工事)						
	配管用炭素鋼管	SGP 白管 50A	12.0	m			
	同上継手	接合材・支持材含む	1	式			
	硬質塩化ビニル管	50A	4.0	m			
	同上継手	接合材・支持材含む	1	式			
	水道用硬質塩化ビニル鋼管	SGP-VB 20A	4.0	m			
	同上継手	接合材・支持材含む	1	式			
	ゲートバルブ	JIS 10K	1	式			
	雑材消耗品費		1	式			
	削孔費	オーバーフロー管、ドレン管、フート弁	2	箇所			
	労務費		1	式			

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	保温工事		1	式			
	雑工事費		1	式			
	小々計						
	(コンクリート工事)						
	コンクリート架台工事	目荒し・配筋・型枠・打設 600×900×t100程度	1	式			
	小々計						
	小計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	特別教室棟						
	(撤去工事)						
	機器撤去	揚水ポンプ・消火ポンプ	1	式			
	配管撤去		1	式			
	雑工事		1	式			
	機器収集運搬・処分費		1	式			
	アスベスト撤去処分費	保温材 配管エルボ5ヶ所 みなし 運搬共 養生含む	1	式			
	小々計						
	(機器設備工事)						
	消火ポンプユニット	KTK506CE5.5T 同等品	1	式			
	雑材消耗品		1	式			
	搬入・据付		1	式			
	あと施工アンカー施工費		1	式			
	電気工事費	材工共 機器接続費含む	1	式			

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	雑工事費		1	式			
	小々計						
	(配管工事)						
	配管用炭素鋼管	SGP 白管 50A	12.0	m			
	同上継手	接合材・支持材含む	1	式			
	硬質塩化ビニル管	50A	4.0	m			
	同上継手	接合材・支持材含む	1	式			
	水道用硬質塩化ビニル鋼管	SGP-VB 20A	4.0	m			
	同上継手	接合材・支持材含む	1	式			
	ゲートバルブ	JIS 10K	1	式			
	雑材消耗品費		1	式			
	削孔費	オーバーフロー管、ドレン管、フート弁	2	箇所			
	労務費		1	式			
	保温工事		1	式			

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	雑工事費		1	式			
	小々計						
	(コンクリート工事)						
	コンクリート架台工事	目荒し・配筋・型枠・打設 600×900×t100程度	1	式			
	小々計						
	小計						