

工 事 名

光井小学校プール防水改修工事

内 訳

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	共通仮設費積上げ分含む	1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	工事価格 計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費積上げ分						
	仮設建物	便所くみ取り式	1	箇所			
	共通仮設費積上げ分 計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費						
1	撤去工事		1	式			
2	防水工事		1	式			
3	運搬処分		1	式			
	合計						

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1	撤去工事						
	既設プールシート撤去	防滑性シート、塩ビ鋼板含む 集積共	57.9	m2			
	飛び込み台撤去	500*450*300 集積共	14	箇所			
	プール底面下地補修	欠損部、浮部補修	57.9	m2			
	飛び込み台撤去後下地補修	モルタル塗り	14	箇所			
	小計						

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	防水工事						
	高圧水洗浄・ケレン清掃		532	m2			
	溶接固定下地サンディング		157	m2			
	プール用塩ビシート防水	底面 機械式固定工法 t=1.5mm	375	m2			
	プール用塩ビシート防水	壁面 機械式固定工法 t=1.5mm	157	m2			
	防滑性ビニル床シート増張り	長辺側 オーバーフロー部 W=300程度	50.0	m			
	防滑性ビニル床シート増張り	長辺側 天端 W=300程度	50.0	m			
	防滑性ビニル床シート増張り	短辺側 天端 W=450程度	32.4	m			
	手掛かり部シート増張り	W=110	50.0	m			
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	入隅 60mm×100mm	80.0	m			
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	長辺側 ウォーターライン部 W=54	50.0	m			
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	長辺側 手掛かり部 入隅 55mm×10mm	50.0	m			
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	長辺側 オーバーフロー部 55mm×55mm 90°	50.0	m			
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	出隅 60mm×60mm	81.2	m			

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	天端 出隅 50mm×15mm	84.2	m			
	塩ビ被覆ステンレス鋼板取付	端末 W=50mm	84.2	m			
	循環給水部防水処理		14.0	箇所			
	コースロープフック部防水処理		16.0	箇所			
	オーバーフロートレン部防水処理		8	箇所			
	ラダーハンドル根元防水処理		8	箇所			
	排水ピット内部防水処理		1	箇所			
	SUS蓋取付	980×980程度	1	箇所			
	コースライン張り	距離ライン共	232	m			
	コースナンバー表示		14	箇所			
	距離表示		8	箇所			
	水深表示		6	箇所			
	端末押えシーリング	撤去共	84.2	m			
	小計						

光 市

番 号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	運搬処分						
	運搬	コンクリート 2t	1	台			
	運搬	廃プラ 2t	1	台			
	処分	コンクリート 2t	1	台			
	処分	廃プラ 2t	0.1	m3			
	小計						

光 市