









番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1	直接仮設工事							
	整理清掃後片付け			152	m2			
	外部足場	期間3ヶ月 枠組本足場 建枠900 手摺先行方式		1	式			別紙明細-1
	安全手すり	期間3ヶ月 枠組足場用		1	式			別紙明細-2
	災害防止	期間3ヶ月 メッシュシート張り		1	式			別紙明細-3
	脚立足場	ベランダ、廊下		1	式			別紙明細-4
	仮設材運搬			1	式			別紙明細-5
	外部落下物養生	階段室出入口		2	箇所			
	小計							

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
2	外壁改修工事						
	<外壁改修>						
	施工数量調査	ベランダ上裏、小庇上裏含む	936	m2			
	シーリング工法		22.0	m			
	樹脂注入工法	ひび割れ部	10.0	m			
	アンカーピンニング全面エポキシ樹脂注入工法	浮き部 0.25㎡超	4.0	m2			
	アンカーピンニング部分エポキシ樹脂注入工法	浮き部 0.25㎡以下	0.9	m2			
	A工法	単一の鉄筋が連続して露出	14.0	m			
	A工法	複数の鉄筋が連続して露出	2.1	m2			
	A工法	10cm角程度の鉄筋が露出	4.0	箇所			
	B工法	単一の鉄筋が連続して露出	1.0	m			
	モルタル塗替え工法		9.0	m2			
	小々計						

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	<仕上改修>						
	A(ベランダ上裏・軒裏・庇裏)						
	サンダー工法	塗装面積×10%程度(既存塗膜浮部)	15.2	m2			
	水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	152	m2			
	下地調整	C-1	152	m2			
	外装薄塗材E	シホロール同等 下塗材込	152	m2			
	養生	廊下・ベランダ	113	m2			
	B(外壁・軒先)						
	サンダー工法	塗装面積×10%程度(既存塗膜浮部)	75.4	m2			
	水洗い	高圧ポンプ 10～15MPa程度	754	m2			
	可とう形改修塗材E	水性ソフトサーフSG 厚付 ローラー塗 同等 水性コンボウレタン 同等	754	m2			
	養生	開口部	140	m2			
	C(庇)						
	庇塗装	シート防水トップコート シーリング共	54.6	m2			
	小々計						
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3	雑工事							
	衛星放送アンテナ仮移設・復旧	養生共		6	箇所			
	分電盤塗装	DP3級(ウレタン) 素地調整・錆止め含む		1	箇所			
	バルコニー物干し塗装	DP3級(ウレタン) 素地調整・錆止め含む		40	箇所			
	目地シール打ち替え	撤去共		206	m			
	サッシ廻りシーリング打ち替え	撤去共		454	m			
	転落防止柵脱着	既設アンカー再利用		40	箇所			
	小計							

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
4	発生材運搬・処分							
	発生材運搬	コンクリート類	2t	1	台			
	発生材処分	コンクリート類	2t	1	台			
	発生材運搬	廃プラ	2t	1	台			
	発生材処分	廃プラ	2t	0.1	m3			
	小計							

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-1 外部足場						
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠900 掛払い手間	1,030	m2			
	枠組本足場(手摺先行方式)	併用1日賃料 修理費含む	1,030	m2			
	枠組本足場(手摺先行方式)	基本料 修理費含む	1,030	m2			
	別紙 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-2 安全手すり						
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	74.7	m			
	安全手すり(手すり先行方式)	併用1日賃料 修理費含む	74.7	m			
	安全手すり(手すり先行方式)	基本料 修理費含む	74.7	m			
	別紙 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-3 災害防止						
	養生シート張り	防災1類 ネット状養生シート張り	1,030	m2			
	養生シート張り	防災1類 併用1日賃料 修理費含む	1,030	m2			
	養生シート張り	防災1類 基本料 修理費含む	1,030	m2			
	別紙 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-4 脚立足場						
	脚立足場	掛払い手間 階高4m以下	113	m2			
	脚立足場	併用1日賃料 修理費含む 階高4m以下	113	m2			
	脚立足場	基本料 修理費含む 階高4m以下 転用数3	113	m2			
	別紙 計						

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	別紙明細-5 仮設材運搬						
	仮設材運搬	枠組本足場(手摺先行方式)	1,030	m2			
	仮設材運搬	安全手すり(手すり先行方式)	74.7	m			
	仮設材運搬	養生シート	1,030	m2			
	仮設材運搬	脚立足場	113	m2			
	別紙計						