番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1	直接仮設工事						
	整理清掃後片付け		565	m2			
	外部足場	期間4ヶ月 枠組本足場 建枠900 手摺先行方式	1	式			別紙明細-1
	安全手すり	期間4ヶ月 枠組足場用	1	式			別紙明細-2
	災害防止	期間4ヶ月 メッシュシート張り	1	式			別紙明細-3
	仮設材運搬		1	式			別紙明細-4
	屋根足場	運搬共	385	m2			
	外部落下物養生	階段室出入口	2	箇所			
	壁つなぎアスベスト養生		1	式			
	樹木撤去		4	本			
	衛星放送アンテナ仮移設・復旧		2	箇所			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
2	屋上防水改修工事						
	加硫ゴム系シート防水	平場 t=1.2mm 遮熱コート仕上げ	123	m2			
	加硫ゴム系シート防水	立上り t=1.2mm 遮熱コート仕上げ	57.4	m2			
	端末アルミ押え金物取付	L型 50*30 シーリング共	85.0	m			
	端末アルミ押え金物取付	I型 シーリング共	106	m			
	既設ドレン仮撤去及び再取付	塗装共	14	箇所			
	既設シート防水撤去	断熱材・集積共	180	m2			
	既設アルミ押え金物撤去	集積共	191	m			
	オーバーフロー管設置	φ50 コア抜き・アスベスト養生共	10	箇所			
	荷揚げ荷降ろし		1	式			
	平場下地処理	仮防水材塗布(水性アクリル系仮防水材)	123	m2			
	立上り部下地処理	ポリマーセメントモルタル塗り	57.4	m2			
	下地ケレン清掃		180	m2			
	安全対策費	親綱設置等	1	式			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3	屋根張替工事						
	既設屋根撤去	硬質木片セメント板・アスファルトルーフィング・軒樋撤去含む 集積共	385	m2			
	立ハゼ葺き屋根	カラーガルバニウム鋼板t0.4 働き幅@390 裏貼り:ペ74mm 吊子:アルミ押出型材 棧カバー共	385	m2			
	同上下地材	硬質木片セメント板 t18	254	m2			
	同上下葺材	ゴムアスファルトルーフィング	385	m2			
	軒先唐草水切	カラーガルバニウム鋼板t0.4 曲げ加工	125	m			
	軒上面戸	カラーガルバニウム鋼板t0.4 @390	125	m			
	棟包み	カラーガルバニウム鋼板t0.4 棟金物共	65.8	m			
	エプロン面戸	カラーガルバニウム鋼板t0.4 @390	150	m			
	水上面戸	屋根立上加工	150	m			
	ケラバ唐草水切	カラーガルバニウム鋼板t0.4 曲げ加工	88.4	m			
	谷納め	カラーガルバニウム鋼板t0.4	23.2	m			

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
4	発生材運搬・処分						
	発生材運搬	廃プラ 4t	2	台			
	発生材運搬	金属 2t	1	台			
	発生材運搬	アスベスト含有建材 2t	1	台			
	発生材運搬	がれき類 4t	7	台			
	発生材処分	廃プラ 4t	2.2	m3			
	発生材処分	金属 2t	1	台			
	発生材処分	アスベスト含有建材 2t	0.1	m3			
	発生材処分	がれき類 4t	7	台			
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
5	産廃税							
	産廃税			12.9	t			
	小計							

光 市

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-1 外部足場						
	枠組本足場(手摺先行方式)	建枠900 掛払い手間	1,032	m2			
	枠組本足場(手摺先行方式)	併用1日賃料 修理費含む	1,032	m2			
	枠組本足場(手摺先行方式)	基本料 修理費含む	1,032	m2			
	別紙 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-2 安全手すり						
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用 掛払い手間	122	m			
	安全手すり(手すり先行方式)	併用1日賃料 修理費含む	122	m			
	安全手すり(手すり先行方式)	基本料 修理費含む	122	m			
	別紙 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-3 災害防止						
	養生シート張り	防災1類 ネット状養生シート張り	1,032	m2			
	養生シート張り	防災1類 併用1日賃料 修理費含む	1,032	m2			
	養生シート張り	防災1類 基本料 修理費含む	1,032	m2			
	別紙 計						

番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細-4 仮設材運搬						
	仮設材運搬	枠組本足場(手摺先行方式)	1,032	m2			
	仮設材運搬	安全手すり(手すり先行方式)	122	m			
	仮設材運搬	養生シート	1,032	m2			
	別紙 計						