設計書（金抜き）

施工年度 令和 7 年度
路線・河川名
工事（業務）名 西部墓園法面整備工事
工事（業務）場所 光市大字浅江地内
箇所コード

発注者が求める仕様について
設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて
入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。
- (2) 仮設、施工方法等
仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (3) 建設機械の指定について
設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。
従って、原則として変更設計の対象とはならない。
- (4) 積算条件について
設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件（施工規模や土質等）、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。
従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。
なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。
(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット
- (5) 週休2日の補正について
週休2日モデル工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。
ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。
(例) 4週8休 (×1.04)

総括情報表

事務所 適用単価地区 適用基準日	99 市町村共通 06 周南市(地区7,26除く),下松市,光市(旧市内) 00-07.08.01(0)	
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T補正区分	09 公園 00 補正なし 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし	【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01 ~ #08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費					X1000
1-法面整備					Y0501
2-土工		式			Y050101
3-路体盛土工		式			Y05010102
3-法面整形工	1	式			明第0001 表 Y05010104
2-法面工	1	式			明第0002 表 Y050103
3-法面保護工		式			Y05010303
2-擁壁工	1	式			明第0003 表 Y050105
3-作業土工		式			Y05010501 明第0004 表
	1	式			

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
3-カゴ枠擁壁									Y05010504	
	1			式					明第0005 表	
2-排水構造物工									Y050108	
				式						
3-側溝工									Y05010802	
	1			式					明第0006 表	
3-集水桝・マンホール工									Y05010804	
	1			式					明第0007 表	
2-舗装工									Y050203	
				式						
3-アスファルト舗装工									Y05020303	
	1			式					明第0008 表	
2-構造物撤去工									Y050111	
				式						
3-構造物取壊し工									Y05011105	
	1			式					明第0009 表	
** 直接工事費 **										

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費 (率分)					
** 共通仮設費計 **					
** 純工事費 **					
現場管理費					
** 工事原価 **					
一般管理費率分					
契約保証費					
一般管理費計					
** 工事価格 **					

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-路体(築堤)盛土		m ³			Y0501010205
碎石投入	2	m ³			SPK24040084 00 単第0 -0001 表
再生クラッシャー RC-40	2	m ³			TTPC00008 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-法面整形(盛土部)		m 2			Y0501010402
法面整形 盛土部 法面締固め無し 現場制約無し レキ質土,砂及び砂質土,粘性土	180	m2			SPK24040025 00 単第0 -0002 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-法面保護工		m ²			Y0501030301
吸出し防止材(全面)設置 吸出し防止材(各種)	186	m ²			SPK24040047 00 単第0 -0003 表
法面保護工 高密度ポリエチレン樹脂製	1	式			VV10000 00 単第0 -0004 表
排水補強工パイプ施工 STK400 60.5 t=2.3mm L=2.4m(本体長さ)	1	式			VV20000 00 単第0 -0010 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-床掘り(掘削)		m ³			Y0501050103
床掘り 土砂標準 土留方式無し 障害無し	160	m ³			SPK24040015 00 単第0 -0012 表
4-埋戻し		m ³			Y0501050102
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	40	m ³			SPK24040020 00 単第0 -0013 表
4-土砂等運搬		m ³			Y0501050112
土砂等運搬(現場~仮置き場) 小規模土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離0.2km以下	120	m ³			SPK24040002 00 単第0 -0014 表
積込(ルーズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満	120	m ³			SPK24040007 00 単第0 -0015 表
土砂等運搬(仮置き場~残土処理場) 標準土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)	120	m ³			SPK24040002 00 単第0 -0016 表
処分費 建設残土 産廃税対象外	120	m ³			SA091 00 単第0 -0017 表

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-カゴ枠擁壁		m ²			Y0501050401
遮水シート張 カゴ枠擁壁	1	式			VV30000 00 単第0 -0018 表
かごマット工(多段積型)	9	m2			SC361 00 単第0 -0020 表
かごマット工(多段積型)	14	m2			SC361 00 単第0 -0022 表
かごマット工(多段積型)	80	m2			SC361 00 単第0 -0023 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-プレキャストU型側溝					Y0501080201
U型側溝 材料別途 L=1,000mm/本		m			SDT00013 00
	58	m			単第0 -0024 表
集水ポリコン側溝 片面排水 APUS-300-50-L1同等品 L=1m					F0000000012 00
	58	本			
コンクリート 小型構造物 18-8-25(20)BB 人力打設					SPK24040153 00
	1	m3			単第0 -0025 表
型枠 一般型枠 均しコンクリート					SPK24040155 00
	6	m2			単第0 -0026 表
蓋版 材料別途 40<重量 170					SDT00017 00
	47	枚			単第0 -0027 表
コンクリート蓋 GSB-300F-L1同等品 L=1m					F0000000013 00
	47	枚			
蓋版 材料別途 40 重量					SDT00017 00
	11	枚			単第0 -0028 表
グレーチング蓋 APUS-300用同等品 L=1m 細目 Dグリップ T-2 歩道用					F0000000014 00
	11	枚			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート用砂 荒目(洗い)	3	m3			T0214 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-現場打ち集水桝					Y0501080409
		箇所			
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-25(20)BB 0.36m3を超え0.38m3以下	2	箇所			SPK24040105 00 単第0 -0029 表
蓋版 材料別途 40 重量	2	枚			SDT00017 00 単第0 -0028 表
鋼製グレーチング(桝蓋・落込) T2,500×500用滑止細目 参考質量34.0kg	2	組			T2190053 00
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-下層路盤(歩道部)		m ²			Y0502030308
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚100mm 1層施工 RC-30	18	m ²			SPK24040233 00 単第0 -0030 表
4-表層(車道・路肩部)		m ²			Y0502030315
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) 1層当り平均仕上り厚40mm	18	m ²			SPK24040241 00 単第0 -0031 表
*** 単位当たり ***	1	式			

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
4-既設法枠取壊し		式			Y0501110505
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)	0.6	t			SPK24040410 00 単第0 -0032 表
処分費 廃プラスチック 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1.7	m3			SA091 00 単第0 -0033 表
4-コンクリート構造物取壊し		m 3			Y0501110501
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 鉄筋構造物 機械施工	6	m3			SDTY0003 00 単第0 -0034 表
4-舗装版切断		m			Y0501110514
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	60	m			SPK24040306 00 単第0 -0038 表
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 00 単第0 -0039 表
4-舗装版破碎		m 2			Y0501110515

工種明細表

工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
舗装版破碎積込(小規模土工)	18	m2			SPK24040018 00 単第0 -0040 表
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)	0.7	m3			SPK24040151 00 単第0 -0041 表
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	0.7	m3			SA091 00 単第0 -0042 表
*** 単位当たり ***	1	式			

碎石投入

SPK24040084

施工代価表

単第0 -0001 表

頁0-0019

1 m3 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(~2014年基準値)~超低騒音			<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.5m3(平積0.4)吊能力2.9t 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音		KTPC00038 KTPT00038
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001

施工代価表

単第0 -0002 表

法面整形
盛土部 法面締固め無し 現場制約無し
機械構成比：

SPK24040025
レキ質土,砂及び砂質土,粘性土
労務構成比：

市場単価構成比：

1 m2
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 盛土部 C=2 現場制約無し E=1 -(全ての費用)			B=2 法面締固め無し D=2 レキ質土,砂及び砂質土,粘性土		

施工代価表

SPK24040047

単第0 -0003 表

1 m2 当り

吸出し防止材(全面)設置

吸出し防止材(各種)

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8KN/m			吸出し防止材 合織不織布, t=10mm, 9.8kN/m		F000000011 TTPT00048
積算単価			積算単価		EP001
A=2 吸出し防止材(各種)			B=11 【F】吸出し防止材(m2)		

施工代価表

法面保護工
高密度ポリエチレン樹脂製

VV000001

単第0 -0005 表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラウンドセル敷設 GN-100SP同等品 展開寸法H100mm×W2,560mm ×L6,840mm	100	m ²			VV000002 単第0-0006 表
グラウンドセル内詰砕石充填 中詰材：砕石（RC-40）	12	m ³			VV000003 単第0-0007 表
材料費	100	m ²			VV000004 単第0-0009 表
諸雑費（丸め）	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工代価表

グラウンドセル敷設

VV000002

単第0 -0006 表

GN-100SP同等品 展開寸法H100mm × W2,560mm × L6,840mm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2	人			RTPC00009
普通作業員	10	人			RTPC00002
諸雑費(丸め)	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工代価表

グラウンドセル内詰砕石充填
中詰材：砕石（RC-40）

VV000003

単第0 -0007 表

100 m3 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	20	人			RTPC00002
機-1_バックホウ運転 クローラ[標準]山積0.45m3 (平積0.35m3) 排出ガス対策型1次基準	30	時間			S9006 単第0-0008 表
諸雑費(丸め)	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			

施工代価表

単第0 -0008 表

機-1_バックホウ運転

S9006

クローラ[標準]山積0.45m3 (平積0.35m3)

排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		時間			MTPC00010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	時間			
A=2 クローラ[標準]山積0.45m3 (平積0.35m3)			D=2 F=0	排出ガス対策型1次基準 燃料消費量(L/h) 標準=省略	

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
グラウンドセル GN-100SP同等品 展開寸法H100mm×W2,560mm×L6,840mm	117	m ²			F0000000001
展開用アンカーピン 13 L=300	331	本			F0000000002
セルジョイント グラウンドセル接合部	214	個			F0000000003
再生クラッシュラン RC-40	12	m ³			TTPC00008
諸雑費(丸め)	1	式			#99
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工代価表

排水補強工パイプ施工
STK400 60.5

VV000005

t=2.3mm L=2.4m(本体長さ)

単第0 -0011 表

10 組 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.7	人			RTPC00009
法面工	1.4	人			RTPC00003
普通作業員	1.4	人			RTPC00002
空気圧縮機 賃料 エンジンコンプレッサ 吐出量17.0m3/min 長期割引あり	0.7	日			F000000009
コンクリートブレーカ 賃料 30kg級 長期割引あり	0.7	基・日			F000000004
排水補強パイプ STK400 60.5 t=2.3mm L=2.4m(1.2m×2本)	10	組			F000000005
排水補強パイプ打込架台 単管足場	0.7	日			F000000006
ブレーカー用丸のみ	0.125	個			F000000007
アダプター	0.125	個			F000000008
諸雑費(丸め)	1	式			#99
*** 合計 ***	10	組			
*** 単位当たり ***	1	組			

施工代価表

単第0 -0012 表

床掘り

土砂 標準

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040015

土留方式無し 障害無し

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：
1 m3

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 C=1 土留方式無し E=1 -(全ての費用)			B=1 標準 D=1 障害無し		

施工代価表

単第0 -0013 表

埋戻し

SPK24040020

最大埋戻幅1m未満

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・超低騒音型・排2014 山積0.45/平積0.35m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回・超低騒音型・排2014 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00159 MTPT00159
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg			タンパ及びランマ 質量60～80kg		KTPC00020 KTPT00020
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=4 最大埋戻幅1m未満			D=1 -(全ての費用)		

施工代価表

土砂等運搬（現場～仮置き場）

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比： 労務構成比：

SPK24040002

DID区間無し 距離0.2km以下

材料構成比：

単第0 -0014 表

1 m3

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=1 距離0.2km以下			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施工代価表

単第0 -0015 表

積込(ルーズ)

土砂

機械構成比:

労務構成比:

SPK24040007
平均施工幅1m以上2m未満

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価: 1 m3 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排1 山積0.45/平積0.35m3		MTPC00010 MTPT00010
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂			B=3 平均施工幅1m以上2m未満		

施工代価表

土砂等運搬（仮置き場～残土処理場）
 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)
 機械構成比： 労務構成比：

SPK24040002
 DID区間無し 距離13.5km以下(10.0km超)

単第0 -0016 表

1 m3 当り
 標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 標準 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=36 距離13.5km以下(10.0km超)			B=3 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3) D=1 DID区間無し		

施工代価表

遮水シート張
カゴ枠擁壁

VV000006

単第0 -0019 表

10 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.02	人			RTPC00009
普通作業員	0.09	人			RTPC00002
加硫ゴム系シート 厚1.0mm	10.8	m ²			F000000010
諸雑費	45	%			#09 労務費の45%
*** 合計 ***	10	m ²			
*** 単位当たり ***	1	m ²			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	100.0	m			TJQ34 最上部
かごマット(多段積型)突込式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	100.0	m			TJQ36 根固め部
割栗石 200~150mm	99.000	m3			TTPC00007
吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8KN/m	150.800	m2			TTPC00048
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3		日			S9035 単第0-0021 表
諸雑費		%			#09 (労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			
A=3 C型 C=2 1:0.5を超え1:1.0以下 E=1 根固段数c			B=1 亜鉛アルミメッキ鉄線 D=1 積段数n I=1 割栗石		

施工代価表

機-28_バックホウ運転(賃料)
クローラ型山積0.8m3

S9035

単第0 -0021 表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)		人			RTPC00006
軽油 パトロール給油		L			TTPC00013
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(~2014年基準値)~超低騒音		供用日			KTPC00018
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	日			
A=7 クローラ型山積0.8m3			B=63	軽油消費量(L/日)	

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	66.7	m			TJQ34 最上部
かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	66.6	m			TJQ34 一般部
かごマット(多段積型)突込式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	66.7	m			TJQ36 根固め部
割栗石 200~150mm	99.000	m3			TTPC00007
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8KN/m	162.400	m2			TTPC00048
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3		日			S9035 単第0-0021 表
諸雑費		%			#09 (労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工代価表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役		人			RTPC00009
特殊作業員		人			RTPC00001
普通作業員		人			RTPC00002
かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	50.0	m			TJQ34 最上部
かごマット(多段積型)並列式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	100.0	m			TJQ34 一般部
かごマット(多段積型)突込式(めっき鉄線) 勾配1:1.0 C型-a	50.0	m			TJQ36 根固め部
割栗石 200~150mm	99.000	m3			TTPC00007
吸出し防止材 合織不織布 t=10mm 9.8KN/m	168.200	m2			TTPC00048
機-28_バックホウ運転(賃料) クローラ型山積0.8m3		日			S9035 単第0-0021 表
諸雑費		%			#09 (労+機)×率
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当たり ***	1	m2			

施工代価表

SDT00013

単第0 -0024 表

U型側溝
材料別途 L=1,000mm/本

1 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
再生クラッシャー RC-40	0.060	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 E=2 L=1,000mm/本 G=1 時間的制約なし			B=6 材料別途 F=3 500 重量 I=1 -		
J=1 - N=0.5 基礎碎石の設計数量(m3/10m)			K=2 RC-40		

施工代価表

単第0 -0025 表

コンクリート
 小型構造物 18-8-25(20)BB
 機械構成比：

SPK24040153

人力打設

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m3
 標準単価：

当り

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB (W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPC00003 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=3 18-8-25(20)BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=2 小型車割増有		

施工代価表

単第0 -0026 表

型枠

一般型枠

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m2

当り

SPK24040155

均しコンクリート

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=5 均しコンクリート		

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)BB

SPK24040105

0.36m3を超え0.38m3以下

単第0 -0029 表

1 箇所 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(~2014年基準値)~超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-20(25)BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPC00003 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)
18-8-25(20)BB

SPK24040105

0.36m3を超え0.38m3以下

単第0 -0029 表

1

箇所 当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=1 D=2 F=2	18-8-25(20)BB 人力打設 小型車割増有		C=9 E=1	0.36m3を超え0.38m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比:

SPK24040233

RC-30

単第0 -0030 表

1

m2

当り

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第~3次基準値)~超低騒音			小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第~3次基準値)~超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3~4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生クラッシャー RC-30			再生クラッシャー RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0018 TTPT00352
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚100mm 1層施工
機械構成比：

SPK24040233

RC-30

単第0 -0030 表

1 m2

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=100 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=3 RC-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):100.000(mm)					

施工代価表

単第0 -0031 表

表層(車道・路肩部)

平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

機械構成比:

労務構成比:

SPK24040241

1層当り平均仕上り厚40mm

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

1 m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t			振動ローラ(舗装用) ハンドガイド式 運転質量0.5~0.6t		MTPC00047 MTPT00047
振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg			振動コンパクト 前進型 運転質量40~60kg		MTPC00049 MTPT00049
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
アスファルト乳剤 PK-3(プライムコート用)			アスファルト乳剤(JISK2208) アスファルト乳剤(浸透用) PK-3,プライムコート用		TTPC00026 TTPT00026

施工代価表

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下)

SPK24040241
1層当り平均仕上り厚40mm

単第0 -0031 表

1 m2 当り

機械構成比: 労務構成比:

材料構成比: 市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=1 平均幅員1.4m未満(1層平均50mm以下) C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=40 1層当り平均仕上り厚(mm) E=2 PK-3 H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):40.000(mm)					

施工代価表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT2t級2.9t吊

機械構成比： 労務構成比：

SPK24040410

片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)

材料構成比：

単第0 -0032 表

1 t

当り

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t			トラック クレーン装置付 ベーストラック2t級吊能力2.9t		MTPC00154 MTPT00154
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 C=11	クレーン装置付BT2t級2.9t吊 片道運搬距離11.5km以下(9.0km超)		B=2 DID区間有り		

施工代価表

構造物とりこわし・運搬・処分(複合)
鉄筋構造物

SDTY0003

単第0 -0034 表

1 m3 当り

機械施工

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造物とりこわし工(鉄筋構造物) 機械施工	1		m3			SDT00033 単第0-0035 表
殻運搬 Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	1		m3			SPK24040151 単第0-0036 表
処分費 Con殻(有筋) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	1		m3			SA091 単第0-0037 表
*** 単位当たり ***	1		m3			
A=2 鉄筋構造物 D=1 - F=1 DID区間無し				B=1 昼間施工 E=1 時間的制約なし G=13.3 運搬距離(km)		
J=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)				I=2 Con殻(有筋)		

施工代価表

殻運搬
Co(鉄筋)構造物とりこわし
機械構成比：

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離14.4km以下(10.9km超)

単第0 -0036 表

1 m3
標準単価：

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00018T1 MTPT00018T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 C=1 E=1	Co(鉄筋)構造物とりこわし DID区間無し -(全ての費用)		B=1 D=50	機械積込 運搬距離14.4km以下(10.9km超)	

施工代価表

舗装版切断
 アスファルト舗装版
 機械構成比：

SPK24040306
 アスファルト舗装版厚15cm以下
 労務構成比：
 材料構成比：

単第0 -0038 表

1 m
 標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ(45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ(ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工代価表

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：

SPK24040151
DID区間無し 運搬距離17.0km以下(12.0km超)

単第0 -0041 表

1 m3
標準単価：

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=53 運搬距離17.0km以下(12.0km超)		