



番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費		1	式			
B	共通仮設費	共通仮設積上げ分含む	1	式			
C	現場管理費		1	式			
D	一般管理費		1	式			
	工事価格 計						
E	消費税及び地方消費税		1	式			
	請負対象工事費						

光 市



番号	名 称	種 別 寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	共通仮設費積上げ分						
	仮設建物	便所くみ取り式	1	箇所			
	カラーコーン H700	基本料	14	個			
		賃料	14	個			
	コーンバー L2000	基本料	13	本			
		賃料	13	本			
	コーンウエイト	基本料	14	個			
		賃料	14	個			
	共通仮設費積上げ分 計						

光 市



番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1.1	直接仮設工事						
	墨出し	管理棟男子・女子トイレ	32.9	m <sup>2</sup>			
	養生	〃	32.9	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	〃	32.9	m <sup>2</sup>			
	脚立足場		4.7	m <sup>2</sup>			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1.2	撤去工事						
	コンクリートカッター入れ	床モルタル共	12.2	m			
	タイル撤去	下地モルタル共 人力 集積共	1.6	m <sup>2</sup>			
	コンクリート撤去	人力 集積共	0.2	m <sup>3</sup>			
	トイレブース撤去	TB-1、TB-2 枠共 集積共	16.3	m <sup>2</sup>			
	既設便器撤去	和風	3	箇所			
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m <sup>3</sup>			
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1.3	改修工事							
	デッキコンクリート大便器開口補修	コンクリートFc21-S15-20、D10@150、差筋アンカー 防水補修含む		3	か所			
	床タイル補修	50角 モルタル含む		1	式			
	TB-1'	男子トイレ 取付運搬費含む		1	ヶ所			
	TB-2'	女子トイレ 取付運搬費含む		1	ヶ所			
	床置腰掛大便器	CS670B, SH670BA, TC300, YH702 同等品		3	組			
	L型手すり	T112CL10 同等品 取付金具含む		2	組			
	給水工事	材工共 既設止水栓分岐		1	式			
	排水工事	材工共 削孔含む		1	式			
	框取付	撤去・加工含む		1	式			
	窓枠塞ぎ	女子トイレ 金物・OS塗装含む		1	箇所			
	シーリング	SR-1 10×10 撤去跡・ビス穴補修共 ブラス取り合い部(腰壁タイル、面台、木部、シート等)		23.7	m			
	小計							

光 市



番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
2.1	直接仮設工事							
	墨出し	屋外男子トイレ		19.2	m <sup>2</sup>			
	養生	〃		19.2	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	〃		19.2	m <sup>2</sup>			
	小計							

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
2.2	撤去工事						
	コンクリートカッター入れ	床モルタル共	10.0	m			
	タイル撤去	下地モルタル共 人力 集積共	1.5	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート撤去	人力 集積共	0.2	m <sup>3</sup>			
	トイレブース撤去	TB-3 枠共 集積共	13.7	m <sup>2</sup>			
	既設便器撤去	和風	4	箇所			
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.2	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.3	m <sup>3</sup>			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
2.3	改修工事						
	土間コンクリート大便器開口補修	コンクリートFc21-S15-20、D10@200、差筋アンカー モルタル・タイル補修含む	4	か所			
	TB-3'	便所棟男子トイレ 取付運搬費含む	1	ヶ所			
	床置腰掛大便器	CS670B, SH670BA, TC300, YH702 同等品	4	組			
	L型手刈	T112CL10 同等品 取付金具含む	3	組			
	給水工事	材工共 既設止水栓分岐	1	式			
	排水工事	材工共	1	式			
	シーリング	SR-1 10×10 撤去跡・ビス穴補修共 ブース取り合い部(腰壁タイル、面台、木部等)	19.2	m			
	土工事	根切・埋戻し 再生クラッシュラン・砂含む	1	式			
	小計						

光 市



番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3.1	直接仮設工事							
	墨出し	屋外女子トイレ		24.0	m <sup>2</sup>			
	養生	〃		24.0	m <sup>2</sup>			
	整理清掃後片付け	〃		24.0	m <sup>2</sup>			
	小計							

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3.2	撤去工事						
	コンクリートカッター入れ	床モルタル共	15.0	m			
	タイル撤去	下地モルタル共 人力 集積共	2.3	m <sup>2</sup>			
	土間コンクリート撤去	人力 集積共	0.3	m <sup>3</sup>			
	トイレブース撤去	TB-4 枠共 集積共	21.8	m <sup>2</sup>			
	既設便器撤去	和風	6	箇所			
	発生材積込み	コンクリート類 人力	0.3	m <sup>3</sup>			
	発生材積込み	ボード・木材類 人力	0.4	m <sup>3</sup>			
	小計						

光 市

番号	名称	種別寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3.3	改修工事						
	土間コンクリート大便器開口補修	コンクリートFc21-S15-20、D10@200、差筋アンカー モルタル・タイル補修含む	6	か所			
	TB-4'	便所棟女子トイレ 取付運搬費含む	1	ヶ所			
	床置腰掛大便器	CS670B, SH670BA, TC300, YH702 同等品	6	組			
	L型手刈	T112CL10 同等品 取付金具含む	5	組			
	給水工事	材工共 既設止水栓分岐	1	式			
	排水工事	材工共	1	式			
	窓枠塞ぎ	金物・OS塗装含む	2	箇所			
	シーリング	SR-1 10×10 撤去跡・ビス穴補修共 ブース取り合い部(腰壁タイル、面台、木部等)	26.4	m			
	土工事	根切・埋戻し 再生クラッシュラン・砂含む	1	式			
	小計						

光 市

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
4	発生材処理							
	運搬	有筋コンクリート	2t	0.7	m3			
	運搬	金属	2t	1	台			
	運搬	木材	2t	1.0	m3			
	運搬	陶器類	2t	1	台			
	運搬	廃プラ	2t	1	台			
	処分	有筋コンクリート	2t	1	台			
	処分	金属	2t	0.1	m3			
	処分	木材	2t	1.0	m3			
	処分	陶器類	2t	0.7	m3			
	処分	廃プラ	2t	0.1	m3			
	産廃税			0.35	t			
	小計							

光 市