

設計書（金抜き）

施 工 年 度 令和 7 年度

路 線・河 川 名

工 事（業 務）名 やまと学園周辺環境道路整備工事

工 事（業 務）場 所 光市大字塩田 地内

箇 所 コ ー ド

発注者が求める仕様について

設計書（金抜き）に記載するもののうち、発注者が求める仕様は以下に示すものとする。

- (1) 目的物の設計数量
- (2) 工事に使用する材料の規格及び品質
- (3) 特記仕様書や施工条件書等に定めのあるもの

その他（注意事項）

- (1) 入札時の見積りについて

入札時の見積りにあたっての名称、規格、数量、単位等は、設計書（金抜き）によること。

- (2) 仮設、施工方法等

仮設、施工方法その他工事の目的物を完成させるために必要な一切の手段については、特記仕様書、施工条件書等に定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (3) 建設機械の指定について

設計書（金抜き）に記載されている建設機械の機種や規格等のうち、施工条件書等で指定していないものは、積算上参考として標準的な機種等記載しているものであり、指定事項ではない。

従って、原則として変更設計の対象とはならない。

- (4) 積算条件について

設計書（金抜き）に記載されている現場固有の条件（施工条件(施工規模や土質等)、見積により決定した歩掛、現場条件により決まる交通誘導員の人数や仮設材の供用日数等、条件明示なしでは算出困難な日当り施工量や人役等）については、積算にあたって設定したものを積算上参考として記載しているものである。

従って、これらの条件に変更があった場合には設計変更の対象となる。

なお、施工代価表内の例のような表記は、当該施工代価表における積算条件を示している。

(例) A=1 土砂 B=1 オープンカット

- (5) 週休2日の補正について

週休2日モデル工事の補正対象となる単価コードについては、該当する工種の施工代価表の備考欄へ週休補正区分とこれに対応した補正率を記載している。

ただし、施工パッケージ型積算方式についてはこの記載がないため留意すること。

(例) 4週8休(×1.04)

総括情報表

頁 -0002

事務所	67 光市		
適用単価地区	23 田布施町，平生町，光市（旧大和町）		
適用基準日	00-07.05.01(0)		
工種 施工地域・工事場所区分 緊急工事 契約保証区分 週休補正区分 I C T 補正区分	04 道路改良 03 一般交通影響有り(2) 00 通常工事 0% 01 金銭保証(0.04%) 00 補正なし 00 補正なし		
		【代価表の諸雑費】 #09 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように所定の諸雑費率以内で端数を計上している。 #91, #92, #99 ... 単位数当りの代価表の合計金額が、有効数字4桁になるように端数を計上している。 (#01～#08では、有効数字4桁になるような端数計上はしていません。)	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本 工 事 費						X1000
1-道路改良						Y0501
2-道路土工			式			Y050101
3-掘削工			式			Y05010101
4-掘削			式			Y0501010104
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	90		m 3			SPK24040001 00 単第0 -0001 表
4-床掘り			m 3			Y0101040101
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	110		m3			SPK24040015 00 単第0 -0002 表
4-埋戻し			m 3			Y0101040102

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	60	m3				SPK24040020 00 単第0 -0003 表
4-購入土			式			Y4999
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	270	m3				SPK24040002 00 単第0 -0004 表
購入土	270	m3				F0000000005 00
3-路体盛土工			式			Y05010102
4-路体(築堤)盛土		m 3				Y0501010205
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満	320	m3				SPK24040004 00 単第0 -0005 表
3-残土処理工			式			Y05010105
4-土砂等運搬		m 3				Y0501010503

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)	40	m3				SPK24040002 00 単第0 -0006 表
4-残土等処分		m 3				Y0501010504
処分費 建設残土 産廃税対象外	40	m3				SA091 00 単第0 -0007 表
2-構造物撤去工		式				Y050111
3-構造物取壊し工		式				Y05011105
4-コンクリート構造物取壊し		m 3				Y0501110501
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	21	m3				SDT00031 00 単第0 -0008 表
4-舗装版切断		m				Y0501110514
舗装版切断 アスファルト舗装版 アスファルト舗装版厚15cm以下	13	m				SPK24040306 00 単第0 -0009 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版切断排水・冷却排水処分費 アスファルト舗装	1	現場			SD691 00 単第0 -0010 表
4-舗装版破碎		m 2			Y0501110515
舗装版破碎積込(小規模土工)	11	m2			SPK24040018 00 単第0 -0011 表
3-運搬処理工		式			Y05011115
4-殻運搬		m 3			Y0501111503
殻運搬 舗装版破碎 DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)	0.4	m3			SPK24040151 00 単第0 -0012 表
4-殻処分		m 3			Y0501111504
処分費 As殻(密粒粗粒) 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	0.4	m3			SA091 00 単第0 -0013 表
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間無し 運搬距離5.2km	21	m3			SY000200 00 単第0 -0014 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
1-舗装						Y0502
			式			
2-舗装工						Y050203
			式			
3-アスファルト舗装工						Y05020303
			式			
4-表層(車道・路肩部)						Y0502030315
			m 2			
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上り厚30mm	400		m2			SPK24040241 00 単第0 -0016 表
2-排水構造物工						Y050204
			式			
3-作業土工						Y05020401
			式			
4-床掘り						Y0502040101
			m 3			
床掘り 土砂 上記以外(小規模)	30		m3			SPK24040015 00 単第0 -0002 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-埋戻し			m 3			Y0502040102
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	20		m3			SPK24040020 00 単第0 -0003 表
3-残土処理工			式			Y01010106
4-土砂等運搬			m 3			Y0501010503
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)	4		m3			SPK24040002 00 単第0 -0006 表
4-残土等処分			m 3			Y0501010504
処分費 建設残土 産廃税対象外	4		m3			SA091 00 単第0 -0007 表
3-側溝工			式			Y05020402
4-プレキャストU型側溝			m			Y0502040203

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	25		m						SDT00013 00	単第0 -0017 表
U型側溝 U型側溝(各種) L=1,000mm/本 300A [横断用]	8		m						SDT00013 00	単第0 -0018 表
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 300A[300×300×2000]	43		m						SDT00013 00	単第0 -0019 表
4-自由勾配側溝			m						Y0502040205	
自由勾配側溝 材料別途 1000 重量	137		m						SDT00015 00	単第0 -0020 表
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*400*2000 参考質量399kg	19		本						T2160047 00	
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*500*2000 参考質量450kg	36		本						T2160049 00	
自由勾配側溝 FV側溝同等品、暗渠タイプ、300*500*1237 参考質量486kg	1		本						F0000000015 00	
自由勾配側溝本体_ふた2枚掛製品_縦断用 300*600*2000 参考質量558kg	10		本						T2160051 00	

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
自由勾配側溝 FV側溝同等品、標準タイプ、300*600*1000 参考質量379kg	2		本						F0000000016	00
自由勾配側溝 FV側溝同等品、暗渠タイプ、300*600*597 参考質量252kg	1		本						F0000000017	00
自由勾配側溝 FV側溝同等品、暗渠タイプ、300*600*1230 参考質量520kg	1		本						F0000000018	00
自由勾配側溝 FV側溝同等品、暗渠タイプ、300*600*903 参考質量382kg	1		本						F0000000019	00
自由勾配側溝 FV側溝同等品、暗渠タイプ、300*700*756 参考質量355kg	1		本						F0000000020	00
4-側溝蓋				枚					Y0502040206	
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた 300[412×95×500]	40		枚						SDT00017	00
蓋版 材料別途 40 重量	10		枚						SDT00017	00
鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上) JIS300用滑止,T-25,L=0.5m 参考質量18.5kg	10		枚						T4A18	00

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
蓋版 材料別途 40 重量	8	枚				SDT00017 00 単第0 -0022 表
落ちふた式U形側溝 横断グレーチング 300、T-25、普通目、L=1.0m、ボルト固定	8	枚				F0000000014 00
蓋版 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた 300[412×95×500]	69	枚				SDT00017 00 単第0 -0023 表
蓋版 材料別途 40 重量	17	枚				SDT00017 00 単第0 -0022 表
鋼製グレーチング(溝蓋・嵩上) JIS300用滑止,T-2,L=0.5m 参考質量11.4kg	17	枚				T4A24 00
蓋版 自由勾配側溝ふた 300[400×95×500]	86	枚				SDT00017 00 単第0 -0024 表
蓋版 材料別途 40 重量	23	枚				SDT00017 00 単第0 -0022 表
鋼製グレーチング(自由勾配用) 車道用,300用滑止 参考質量35.5kg	23	組				T4B54 00
3-管渠工			式			Y05020403

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-鉄筋コンクリート台付管			m			Y0502040306
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径300mm コンクリート管(各種)	4		m			SPK24040097 00 単第0 -0025 表
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径200mm コンクリート管(各種)	2		m			SPK24040097 00 単第0 -0026 表
3-集水桝・マンホール工			式			Y05020404
4-現場打ち集水桝			箇所			Y0502040409
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 1.22m3を超え1.29m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0027 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.34m3を超え0.36m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0028 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.32m3を超え0.34m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0029 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.34m3を超え0.36m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0028 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.58m3を超え0.61m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0030 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.38m3を超え0.40m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0031 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0032 表
現場打ち集水桝・街渠桝(本体) 18-8-40BB 0.40m3を超え0.43m3以下	1		箇所			SPK24040105 00 単第0 -0032 表
4-補強コンクリート工			式			Y4999
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.1		m3			SPK24040153 00 単第0 -0033 表
型枠 一般型枠 小型構造物	2		m2			SPK24040155 00 単第0 -0034 表
4-蓋			枚			Y0502040407
蓋版 材料別途 40<重量 170	2		枚			SDT00017 00 単第0 -0035 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
鋼製グレーチング（柵蓋・落込） T25,800×800用滑止 参考質量134.6kg	1		組						T4E06	00
鋼製グレーチング（柵蓋・落込） T25,500×500用滑止 参考質量47.1kg	1		組						T4E03	00
蓋版 材料別途 40 重量	1		枚						SDT00017	00
鋼製グレーチング（柵蓋・落込） T2,600×600用滑止 参考質量35.6kg	1		組						T4E28	00
2-縁石工									Y050205	
3-縁石工				式					Y05020502	
4-歩車道境界ブロック				式					Y0502050201	
歩車道境界ブロック 山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg 設置 RC-40	3		m						SPK24040287	00
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.2		m3						SPK24040153	00

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	1	m2							SPK24040155 00	
1-雑工									単第0 -0037 表	
									Y1999	
2-駐輪場解体				式						
									Y2999	
3-構造物取壊し工				式						
									Y05011105	
4-コンクリート構造物取壊し				式						
									Y0501110501	
				m 3						
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	28	m3							SDT00031 00	
4-殻処分									単第0 -0008 表	
									Y0101030208	
				m 3						
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間無し 運搬距離5.2km	28	m3							SY000200 00	
4-駐車場上屋取壊し									単第0 -0014 表	
									Y4999	
				式						

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
内部造作材撤去 工場・倉庫						F0000000003 00
3-作業土工	263		m2			Y01010401
4-埋戻し			式			Y0101040102
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)			m 3			SPK24040020 00
4-購入土	4		m3			単第0 -0003 表 Y4999
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	4		m3			SPK24040002 00 単第0 -0004 表
購入土	4		m3			F0000000005 00
2-仮設駐輪場整備			式			Y2999
3-仮設駐輪場整備			式			Y3999

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-仮設駐輪場整備						Y4999
組立工 駐輪場1・2	2		棟			VV00001 00 単第0 -0038 表
組立工 駐輪場3・4	2		棟			VV00002 00 単第0 -0039 表
屋根材料	1		式			VV00007 00 単第0 -0040 表
下層路盤(歩道部) 全仕上り厚50mm 1層施工 C-30	231		m2			SPK24040233 00 単第0 -0041 表
2-その他解体			式			Y2999
3-作業土工			式			Y01010401
4-埋戻し			m 3			Y0101040102
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	4		m3			SPK24040020 00 単第0 -0003 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
4-購入土			式			Y4999
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)	4	m3				SPK24040002 00 単第0 -0004 表
購入土	4	m3				F0000000005 00
3-構造物取壊し工			式			Y05011105
4-コンクリート構造物取壊し		m 3				Y0501110501
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工	4	m3				SDT00031 00 単第0 -0008 表
4-殻処分		m 3				Y0101030208
産業廃棄物等運搬・処分(複合) Con殻(無筋) 2t車相当 DID区間無し 運搬距離5.2km	4	m3				SY000200 00 単第0 -0014 表
4-防球ネット撤去			式			Y4999

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0019

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
防球ネットA撤去 H=5.0m	31		m			VV00003 00 単第0 -0042 表
防球ネットB撤去	16		m			VV00004 00 単第0 -0043 表
防球ネットC撤去	10		m			VV00005 00 単第0 -0044 表
フェンスA撤去	76		m			VV00006 00 単第0 -0045 表
3-運搬処理工			式			Y01011315
4-殻運搬・処分			m 3			Y0101131503
廃プラスチック運搬 2t車相当 0km以上10km未満 DID無し	0.2		m3			TUY00061 00
処分費 廃プラスチック 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)	0.2		m3			SA091 00 単第0 -0046 表
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 片道運搬距離23.5km以下(20.0km超)	6.4		t			SPK24040410 00 単第0 -0047 表

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0020

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費 金属くず 4t車						F0000000012 00
	2		台			
産業廃棄物税相当額						T2L97 00
	6.4		t			
* * 直接工事費 * *						
共通仮設費 (率分)						
* * 共通仮設費計 * *						
* * 純工事費 * *						
現場管理費						
* * 工事原価 * *						
一般管理費率分						

＊本工事費＊

内訳表

頁0-0021

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
契約保証費						
一般管理費計						
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊						
＊ ＊ 消費税相 当額 ＊ ＊						
＊ ＊ 工事費計 ＊ ＊						

施工代価表

SPK24040001

単第0 -0001 表

1 m3

当り

掘削
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

標準

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00062 MTPT00062
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=7 標準			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

SPK24040015

単第0 -0002 表

1 m3

当り

床掘り
土砂 上記以外(小規模)
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 土砂 E=1 -(全ての費用)			B=5 上記以外(小規模)		

施工代価表

頁0-0024

埋戻し
土砂

SPK24040020

単第0 -0003 表

上記以外(小規模)

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3			バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排2 山積0.28/平積0.2m3		MTPC00083 MTPT00083
タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg			タンパ及びランマ タンパ及びランマ 質量60～80kg		MTPC00048 MTPT00048
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
積算単価			積算単価		EP001
A=5 D=1 上記以外(小規模) -(全ての費用)			B=1 土砂		

施工代価表

頁0-0025

単第0 -0003 表

埋戻し
土砂

SPK24040020

上記以外(小規模)

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考

施工代価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040002

DID区間無し 距離10.0km以下(7.5km超)

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0004 表

1 m3

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=39 距離10.0km以下(7.5km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

路体(築堤)盛土
施工幅員2.5m未満
機械構成比：

SPK24040004

施工代価表

単第0 -0005 表

頁0-0027

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m3
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t			振動ローラ(舗装用) [ハンドガイド式] 質量0.8～1.1t		KTPC00008 KTPT00008
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 施工幅員2.5m未満					

施工代価表

土砂等運搬

小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む)

機械構成比:

労務構成比:

SPK24040002

DID区間無し 距離13.0km以下(10.0km超)

材料構成比:

市場単価構成比:

単第0 -0006 表

1 m3

当り

標準単価:

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00017T1 MTPT00017T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 小規模 C=1 土砂(岩塊・玉石混り土含む) F=45 距離13.0km以下(10.0km超)			B=5 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) D=1 DID区間無し		

施 工 代 価 表

頁0-0029

処分費
建設残土

SA091
産廃税対象外

単第0 -0007 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=3 産廃税対象外			B=11 建設残土		

施 工 代 価 表

SDT00031

単第0 -0008 表

1 m3 当り

構造物とりこわし工(無筋構造物)
機械施工

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			TDT001561
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m3			
A=1 昼間施工 C=1 -			B=1 機械施工 D=1 時間的制約なし		

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK24040306
アスファルト舗装版厚15cm以下
労務構成比：
材料構成比：

単第0 -0009 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 φ56cm			コンクリートカッタ バキューム式(超低騒音型)・湿式 切削深20cm級ブレード径 φ56cm		MTPC00164 MTPT00164
その他(機械)			その他(機械)		EK009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
その他(労務)			その他(労務)		ER009
コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ (45cm) 自走式切断機用			コンクリートカッタ (ブレード) 径18インチ		TTPC00394 TTPT00394
ガソリン レギュラー,スタンド渡し			ガソリンレギュラースタンド		TTPC00014 TTPT00014
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

SPK24040306

アスファルト舗装版厚15cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m
標準単価：

単第0 -0009 表

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		EP001
A=1 E=1 アスファルト舗装版 -(全ての費用)			B=1 アスファルト舗装版厚15cm以下		

SD691

單第0 -0010 表

1 現場 当り

[illegible]

舗装版破碎積込(小規模土工)

SPK24040018

施工代価表

単第0 -0011 表

頁0-0034

機械構成比： 労務構成比： 材料構成比： 市場単価構成比： 標準単価： 1 m2 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3			小型バックホウ(クローラ型) 標準型・排2 山積0.13/平積0.10m3		MTPC00077 MTPT00077
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=1 -(全ての費用)					

施工代価表

SPK24040151

単第0 -0012 表

1 m3

当り

殻運搬
舗装版破碎
機械構成比：

DID区間無し 運搬距離12.0km以下(9.0km超)

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)			ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 2t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		MTPC00016T1 MTPT00016T1
運転手(一般)			運転手(一般)		RTPC00007 RTPT00007
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=3 舗装版破碎 C=1 DID区間無し E=1 -(全ての費用)			B=4 機械積込(小規模土工) D=47 運搬距離12.0km以下(9.0km超)		

As殻(密粒粗粒)

SA091

中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

單第0 -0013 表

100

m3

当り

[illegible]

SY000200

1 m3 当り

DID区間無し 運搬距離5.2km

[illegible]

施工代価表

頁0-0038

処分費
Con殻(無筋)

SA091
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

単第0 -0015 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=1 Con殻(無筋)		

施工代価表

頁0-0039

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下
機械構成比：

SPK24040241
1層当り平均仕上り厚30mm
労務構成比：

材料構成比：

単第0 -0016 表

1 m2
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>アスファルトフィニッシャ(ホイール型) 舗装幅1.4～3.0m 排出ガス対策型(～2014年基準値)低騒音			アスファルトフィニッシャ [ホイール型] 舗装幅1.4～3.0m		KTPC00059 KTPT00059
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
<賃>タイヤローラ 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			タイヤローラ 質量3～4t		KTPC00057 KTPT00057
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009

施工代価表

頁0-0040

表層(車道・路肩部)
平均幅員1.4m以上3.0m以下

SPK24040241

1層当り平均仕上り厚30mm

単第0 -0016 表

1 m2

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生密粒度アスコン(13)			アスファルト混合物 密粒度(20) [標準数量]平均仕上り厚 50mm		TTPC00024 TTPT00284
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=3 平均幅員1.4m以上3.0m以下 C=7 再生密粒度アスファルト混合物(13) G=1 - I=1 -(全ての費用)			B=30 1層当り平均仕上り厚(mm) E=5 瀝青材料無し H=1 -		
【アスファルト混合物単価】 1層当り平均仕上り厚(mm)/1000*(アスファルト混合物単価(円)+各種割増合計値)整数止め(小数第1位切り捨て) 1層当り平均仕上り厚(mm):30.000(mm)					

施工代価表

頁0-0041

U型側溝

SDT00013

単第0 -0017 表

落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種

300A[300×300×2000]

1 m

当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000 参考質量419kg	0.500	本			T0972
再生クラッシャー RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			M=1 -		

施 工 代 価 表

単第0 -0018 表

1 m 当り

SDT00013

U型側溝
U型側溝(各種) L=1,000mm/本

300A [横断用]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U型側溝 横断、300A、1m	1.000	本			F0000000013
再生クラッシャラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=13 【F】U型側溝(本) F=3 500 重量			B=5 U型側溝(各種) E=2 L=1,000mm/本 G=1 時間的制約なし		
I=1 - K=2 RC-40			J=1 - N=0.56 基礎碎石の設計数量(m3/10m)		

施 工 代 価 表

U型側溝
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)1種

SDT00013
300A[300×300×2000]

単第0 -0019 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000725
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種300A 300*300*2,000 参考質量348kg	0.500	本			T0951
再生クラッシャラン RC-40	0.067	m3			TTPC00008
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 C=12 300A[300×300×2000] I=1 -			B=2 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種 G=1 時間的制約なし J=1 -		
K=2 RC-40			M=1 -		

施 工 代 価 表

SDT00015

単第0 -0020 表

1 m 当り

自由勾配側溝
材料別途 1000 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_自由勾配側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			TDT000781
再生クラッシャー RC-40	0.063	m3			TTPC00008
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)	0.074	m3			TTPCD0010
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	m			
A=1 昼間施工 D=1 1000 重量 F=1 -			B=51 材料別途 E=1 時間的制約なし G=2 RC-40		
I=0.525 基礎碎石の設計数量(m3/10m) L=0.7 基礎及び底部Coの設計数量(m3/10m)			J=1 18-8-40BB M=1 -		

施 工 代 価 表

単第0 -0021 表

1 枚 当り

SDT00017

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)3種ふた

300[412×95×500]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種ふた300 412*95*500 参考質量45kg	1.000	枚			T0988
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=20 300[412×95×500] G=1 -			B=4 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種ふた F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0022 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40 重量

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=1 40 重量 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

単第0 -0023 表

1 枚 当り

SDT00017

蓋版
落ちふた式U形側溝(JIS A 5372)1種ふた

300[412×95×500]

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000817
落ちふた式U形側溝(JISA5372)1種ふた300 412*95*500 参考質量33kg	1.000	枚			T0968
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=16 300[412×95×500] G=1 -			B=3 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)1種ふた F=1 時間的制約なし		

施 工 代 価 表

単第0 -0024 表

1 枚 当り

SDT00017

300[400×95×500]

蓋版
自由勾配側溝ふた

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
自由勾配側溝ふた_ふた2枚掛製品_縦断用 車道用ふた300用(400×95×500) 参考質量41kg	1.000	枚			T2190085
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 C=23 300[400×95×500] G=1 -			B=5 自由勾配側溝ふた F=1 時間的制約なし		

施工代価表

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径300mm

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040097
コンクリート管(各種)

材料構成比：

単第0 -0025 表

1 m
標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管渠型側溝300 DR2重圧管タイプ同等品			鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		F0000000001 TTPT00134
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0025 表

1 m

当り

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径300mm

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040097

コンクリート管(各種)

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=3 コンクリート管(各種) E=1 -(全ての費用)			B=3 管径300mm D=1 【F】コンクリート管(m)		

施工代価表

単第0 -0026 表

1 m

当り

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径200mm

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t			バックホウ(クローラ型) 標準型・クレーン機能付き・排1 山積0.45/平積0.35m3,吊能力2.9t		MTPC00063 MTPT00063
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
管渠型側溝200 DR2重圧管タイプ同等品			鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径300mm×長さ2,000mm		F0000000002 TTPT00134
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

単第0 -0026 表

鉄筋コンクリート台付管

据付 管径200mm

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040097

コンクリート管(各種)

材料構成比：

市場単価構成比：

1 m 標準単価：

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 据付 C=3 コンクリート管(各種) E=1 -(全ての費用)			B=1 管径200mm D=2 【F】コンクリート管(m)		

施工代価表

頁0-0053

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

1.22m3を超え1.29m3以下

材料構成比：

単第0 -0027 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

1.22m3を超え1.29m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0027 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=30 E=1	1.22m3を超え1.29m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

頁0-0055

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.34m3を超え0.36m3以下

材料構成比：

単第0 -0028 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0028 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.34m3を超え0.36m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=8 E=1	0.34m3を超え0.36m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

頁0-0057

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

単第0 -0029 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.32m3を超え0.34m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0029 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=7 E=1	0.32m3を超え0.34m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

頁0-0059

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.58m3を超え0.61m3以下

材料構成比：

単第0 -0030 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.58m3を超え0.61m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0030 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=17 E=1	0.58m3を超え0.61m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

頁0-0061

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.38m3を超え0.40m3以下

材料構成比：

単第0 -0031 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

単第0 -0031 表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.38m3を超え0.40m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

箇所

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1 18-8-40BB 人力打設 -			C=10 E=1 0.38m3を超え0.40m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)		

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

単第0 -0032 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 18-8-25(20)BB(W/C 60%)		TTPCD0010 TTPT00003
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
その他(材料)			その他(材料)		EZ009

施工代価表

現場打ち集水桝・街渠桝(本体)

18-8-40BB

機械構成比：

労務構成比：

SPK24040105

0.40m3を超え0.43m3以下

材料構成比：

市場単価構成比：

単第0 -0032 表

1

箇所

当り

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価			積算単価		E9999
A=3 D=2 F=1	18-8-40BB 人力打設 -		C=11 E=1	0.40m3を超え0.43m3以下 一般養生・特殊養生(練炭)	

施工代価表

SPK24040153

単第0 -0033 表

コンクリート

小型構造物 18-8-40BB

人力打設

1 m3

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
生コンクリート 18-8-40BB(W/C 60%)			生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55%		TTPCD0010 TTPT00343
積算単価			積算単価		E9999
A=2 小型構造物 C=2 18-8-40BB H=2 現場内小運搬無し K=1 -(全ての費用)			B=3 人力打設 F=2 一般養生 J=1 -		

施工代価表

SPK24040155

単第0 -0034 表

1 m2

当り

型枠
一般型枠
機械構成比：
労務構成比：

小型構造物

材料構成比：
市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=2 小型構造物		

施 工 代 価 表

SDT00017

単第0 -0035 表

1 枚 当り

蓋版
材料別途 40<重量 170

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			TDT000819
諸雑費	1	式			#91
*** 単位当たり ***	1	枚			
A=1 昼間施工 E=2 40<重量 170 G=1 -			B=10 材料別途 F=1 時間的制約なし		

施工代価表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

単第0 -0036 表

山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg

設置 RC-40

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>後方超小旋回小型バックホウ(クローラ) 山積0.09m3(平積0.07)吊能力0.9t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] 山積0.09m3(平積0.07m3) 吊能力0.9t		KTPC00053 KTPT00053
<賃>バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6) 排出ガス対策型(～2014年基準値)～超低騒音			バックホウ クローラ型 山積0.8m3(平積0.6m3)		KTPC00018 KTPT00018
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
その他(労務)			その他(労務)		ER009
歩車道境界ブロック 山口県型,一般部用,160/200×300×600 t=77kg			歩車道境界ブロック B種(180/205×250×600)		TTPCY0036 TTPT00102
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施工代価表

単第0 -0036 表

歩車道境界ブロック

SPK24040287

山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg

設置 RC-40

1 m

当り

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
再生クラッシャーラン RC-40			再生クラッシャーラン RC-40		TTPC00008 TTPT00008
積算単価			積算単価		E9999
A=1 設置 E=1 RC-40			B=7 山口県タイプ 一般部用 16/20×30×60 77kg F=4 生コンクリート無し		

施工代価表

SPK24040155

単第0 -0037 表

1 m2

当り

鉄筋・無筋構造物

型枠
一般型枠
機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
型わく工			型わく工		RTPC00010 RTPT00010
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
土木一般世話役			土木一般世話役		RTPC00009 RTPT00009
その他(労務)			その他(労務)		ER009
積算単価			積算単価		EP001
A=1 一般型枠 C=1 -(全ての費用)			B=1 鉄筋・無筋構造物		

施 工 代 価 表

VV00001

単第0 -0038 表

1 棟 当り

組立工
駐輪場1・2

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工	3.7	人			RTPC00004
雑材料	20	%			#09 労務費×20%
波型スレート 無石綿、大波板、下地フック止め 材工共	61.5	m2			F0000000004
*** 単位当たり ***	1	棟			

施 工 代 価 表

VV00002

単第0 -0039 表

1 棟 当り

組立工
駐輪場3・4

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
とび工	2.5	人			RTPC00004
雑材料	20	%			#09 労務費×20%
波型スレート 無石綿、大波板、下地フック止め 材工共	41.5	m2			F0000000004
*** 単位当たり ***	1	棟			

施工代価表

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
単管 1.0m	88	本			F0000000006
単管 2.0m	248	本			F0000000007
単管 2.5m	172	本			F0000000008
角材	96	本			F0000000009
クランプ	572	個			F0000000010
パイプジョイント	180	個			F0000000011
* * * 単位当たり * * *	1	式			

施工代価表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚50mm 1層施工
機械構成比：

SPK24040233

C-30

単第0 -0041 表

1
標準単価：

m2

当り

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

代表機材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
<賃>小型バックホウ(クローラ型) 山積0.11m3(平積0.08) 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			小型バックホウ [クローラ型] 山積0.11m3(平積0.08m3)		KTPC00001 KTPT00001
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3～4t 排出ガス対策型(第～3次基準値)～超低騒音			振動ローラ(舗装用) [搭乗式コンバインド型] 質量3～4t		KTPC00009 KTPT00009
その他(機械)			その他(機械)		EK009
普通作業員			普通作業員		RTPC00002 RTPT00002
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
その他(労務)			その他(労務)		ER009
クラッシャラン C-30			再生クラッシャラン RC-40 [標準数量]全仕上り厚100mm		TTPCD0016 TTPT00352
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013

施 工 代 価 表

SPK24040233

単第0 -0041 表

下層路盤(歩道部)
全仕上り厚50mm 1層施工
機械構成比：

C-30

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m2

当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
その他(材料)			その他(材料)		EZ009
積算単価			積算単価		E9999
A=50 D=1 全仕上り厚(mm) -(全ての費用)			B=1 C-30		
【路盤材単価】(積算地区) 全仕上り厚(mm)/1000*路盤材単価(円)整数止め(小数第1位切り捨て) 全仕上り厚(mm):50.000(mm)					

防球ネットA撤去
H=5.0m

VV00003

施工代価表

単第0 -0042 表

頁0-0076

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.018	人			RTPC00002
特殊作業員	0.024	人			RTPC00001
普通作業員	0.012	人			RTPC00002
特殊作業員	0.045	人			RTPC00001
普通作業員	0.039	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.018	人			RTPC00002
特殊作業員	0.024	人			RTPC00001
普通作業員	0.012	人			RTPC00002
特殊作業員	0.045	人			RTPC00001
普通作業員	0.039	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	m			

施 工 代 価 表

1 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.009	人			RTPC00002
特殊作業員	0.012	人			RTPC00001
普通作業員	0.006	人			RTPC00002
特殊作業員	0.0234	人			RTPC00001
普通作業員	0.0195	人			RTPC00002
*** 単位当たり ***	1	m			

フェンスA撤去

VV00006

施工代価表

単第0 -0045 表

頁0-0079

100 m 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.918	人			RTPC00002
特殊作業員	1.2	人			RTPC00001
普通作業員	0.6	人			RTPC00002
特殊作業員	1.8	人			RTPC00001
普通作業員	1.5	人			RTPC00002
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当たり ***	1	m			

施工代価表

頁0-0080

処分費
廃プラスチック

SA091
中間処理(余材の産廃税相当額を含む)

単第0 -0046 表

100 m3 当り

名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	100.00	m 3			TT998
*** 合計 ***	100	m3			
*** 単位当たり ***	1	m3			
C=1 中間処理(余材の産廃税相当額を含む)			B=9 廃プラスチック		

施工代価表

単第0 -0047 表

現場発生品及び支給品運搬

クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊

SPK24040410

片道運搬距離23.5km以下(20.0km超)

機械構成比： 労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価： 1 t 当り

代表機労材規格(積算地区)	構成比	単価(積算地区)	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t級 2.9t吊			トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t級吊能力2.9t		MTPC00021 MTPT00021
運転手(特殊)			運転手(特殊)		RTPC00006 RTPT00006
特殊作業員			特殊作業員		RTPC00001 RTPT00001
軽油 パトロール給油			軽油パトロール給油		TTPC00013 TTPT00013
積算単価			積算単価		EP001
A=2 クレーン装置付BT4～4.5t級2.9t吊 C=17 片道運搬距離23.5km以下(20.0km超)			B=2 DID区間有り		