

工 事 名

大和中学校プール解体工事

内 訳

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費			1	式			
B	共通仮設費	積上共通仮設含む		1	式			
C	現場管理費			1	式			
D	一般管理費			1	式			
	工事価格 計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	積上共通仮設							
	A型バリケード	90日		99.2	m			
	チューブ保安灯	90日		99.2	m			
	敷鉄板	90日		90.0	m ²			
	ガードフェンス			91.0	m			
	交通誘導警備員B	20日x3ヶ月		60.0	人			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
A	直接工事費							
I	プール解体工事			1	式			
II	鉄骨造倉庫解体工事			1	式			
III	機械室解体工事			1	式			
IV	C B 倉庫解体工事			1	式			
V	外構解体工事			1	式			
VI	処分費			1	式			
VII	外構整備工事			1	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
I	プール解体工事							
1	解体工事			1	式			
2	ろ過装置撤去工事			1	式			
3	プール槽撤去工事			1	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1	解体工事	シャワー・足洗い場・擁壁共						
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.8m3		1	往復			
	土工機械運搬			1	式			
	(躯体)							
	プール槽・擁壁コンクリートとりこわし			196	m3			
	土間コンクリートとりこわし			24.7	m3			
	CB・レンガとりこわし			0.8	m3			
	コンクリートカッター	擁壁部		91.7	m			
	盛土撤去	機械 積込み共		306	m3			
	残土運搬	DID区間無し 13km以下		306	m3			
	残土処分	場外指定(来巻残土処分場)4t車		306	m3			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	ろ過装置撤去工事							
	(1)ろ材抜き取り			1	式			
	(2)汚泥運搬費(大型タンパー車・オペレーター含む)			1	式			
	(3)ろ材(汚泥)産廃処理			3.0	m3			
	2.ろ過装置撤去	ろ過タンク・ポンプ・取合配管・操作盤						
	(1)解体・搬出・運搬			1	式			
	(2)産廃処理			1	式			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	プール槽撤去工事							
	プールシート 床面(絶縁工法)	プールシートG t=1.5 塩ビ被覆SUS鋼板共		400	m ²			
	プールシート 壁面(絶縁工法)	プールシートG t=1.5 塩ビ被覆SUS鋼板共		203	m ²			
	飛び込み台シート巻き(絶縁工法)	プールシートG t=1.5 塩ビ被覆SUS鋼板共		14	ヶ所			
	防滑性ビニル床シート増し貼り	短辺側天端部 W=630 コリトルYMT t=2.9		35.8	m			
	防滑性ビニル床シート増し貼り	長辺側天端部 W=550 コリトルYMT t=2.9		50.0	m			
	YK防滑シート増し貼り	長辺側オーバーフロー部 W=400 t=2.0		50.0	m			
	YK防滑シート増し貼り	長辺側オーバーフロー部 W=300 t=2.0		10.7	m			
	プールサイト床面防滑性シート撤去			290	m ²			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
Ⅱ	鉄骨造倉庫解体工事							
1	直接仮設工事			1	式			
2	解体工事			1	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1	直接仮設工事							
	単管一本足場	10m未満		88.7	m ²			
	防音シート張り			88.7	m ²			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	解体工事							
	(躯体)							
	基礎コンクリートとりこわし			4.5	m3			
	土間コンクリートとりこわし			2.3	m3			
	無筋コンクリートとりこわし			0.2	m3			
	埋戻し	購入土		12.6	m3			
	鉄骨倉庫本体とりこわし	屋根下地鉄骨共		28.4	m ²			
	旧便槽清掃消毒費			1	式			
	便槽解体	撤去・埋戻し		1	式			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(外部)							
	屋根 大波スレート撤去	アスベスト含有		39.6	m ²			
	外壁 小波スレート貼り撤去	2重 アスベスト含有		52.1	m ²			
	外壁 小波スレート貼り撤去	アスベスト含有		3.6	m ²			
	(内部)							
	内装材とりこわし			28.4	m ²			
	大平板撤去	アスベスト含有		16.3	m ²			
	(建具)							
	AD-1 片開き框戸撤去	W760×H1800		2.7	m ²			
	AW-1 引違い窓撤去	W1760×H720		2.5	m ²			
	AW-2 引違い窓撤去	W1160×H720		0.8	m ²			
	AW-3 引違い窓撤去	W840×H720		2.4	m ²			
	WD-1 片開き戸撤去	W700×H1800		5.0	m ²			
	ガラス撤去			7.0	m ²			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
Ⅲ	機械室解体工事							
	(躯体)							
	基礎コンクリートとりこわし	圧碎機		11.3	m3			
	地上コンクリートとりこわし	圧碎機		1.4	m3			
	CB・レンガとりこわし			2.7	m3			
	埋戻し	購入土		10.7	m3			
	(建具)							
	AD-1 片開き框戸撤去	W760×H1800		1.4	m ²			
	AW-1 引違い窓撤去	W760×H930		0.7	m ²			
	ガラス撤去			1.3	m ²			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
IV	CB造倉庫解体工事							
	(躯体)							
	基礎コンクリートとりこわし			3.1	m3			
	地上コンクリートとりこわし			3.6	m3			
	土間コンクリートとりこわし			5.4	m3			
	無筋コンクリートとりこわし			0.4	m3			
	CB・レンガとりこわし			6.1	m3			
	埋戻し	購入土		8.7	m3			
	屋根下地鉄骨とりこわし			35.2	m ²			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(外部)							
	折版葺き撤去			42.2	m ²			
	軒樋撤去	塩ビ製		8.4	m			
	たてとい撤去	VP		5.8	m			
	(内部)							
	内装材とりこわし			32.0	m ²			
	(建具)							
	AD-1 欄間FIX付額入片開き戸撤去	W820×H2400		2.0	m ²			
	AW-1 引違い窓撤去	W1720×H700		2.4	m ²			
	SS-1 軽量シャッター撤去	W4000×H2400		9.6	m ²			
	ガラス撤去			3.3	m ²			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
V	外構解体工事							
	フェンスA・B撤去	H=1300		144	m			
	国旗掲揚台撤去	旗ポール共		1	箇所			
	タンク基礎撤去			1	箇所			
	アスファルト舗装撤去	厚50mm想定		2.8	m3			
	コンクリート舗装撤去	平板厚30mm想定＋土間厚100mm想定		5.0	m3			
	擁壁A一部撤去			1	箇所			
	東側側溝底板撤去			23.8	m			
	北側側溝撤去			43.1	m			
	植栽伐採伐根	幹周15cm未満		14.0	本			
		幹周25cm～40cm未満		1.0	本			
		幹周40cm～60cm未満		21.0	本			
	石碑等撤去			6.9	t			
	給水管キャップ止め			1	箇所			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
VI	処分費							
1	発生材運搬	積込み共		1	式			
2	発生材処分			1	式			
3	産廃税			1	式			
	合計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
1	発生材運搬	積込み共						
	アスファルト	4t		0.1	m3			
	コンクリート類	4t		285.0	m3			
	木材類	4t		2.1	m3			
	ガラス、陶器屑	2t		1.0	台			
	廃プラスチック類	4t		2.0	台			
	アスベスト(非飛散性)	2t		1.0	台			
	伐採木	4t		2.7	m3			
	がれき類	4t		2.7	m3			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	発生材処分							
	アスファルト	4t		0.2	t			
	無筋コンクリート類	4t		159.0	台			
	木くず	4t		1.0	台			
	ガラス、陶器屑	2t		0.1	m3			
	廃プラスチック類	4t		3.0	m3			
	アスベスト(非飛散性)	2t		1.0	台			
	伐採木	4t		2.7	m3			
	がれき類	4t		2.7	m3			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
3	産廃税							
	産廃税			11.1	t			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
VII	外構整備工事 直接工事費							
	仮柵			120	m			
	排水管	VP100		6.0	m			
	砕石敷き	厚10cm		1,220	m ²			
	合計							