

数量集計表

補助分

工種	種別	単位	計算式	算出数量	設計数量	備考	
土工	床掘	m3	4.0	4.0	4		
	埋戻	m3	0.0	0.0	0		
	残土処分	B箇所	m3	4.0 - 0÷0.9	4.0	4	
マンホール蓋取替工	マンホール蓋撤去	調整Coあり	箇所	8	8	8	
	マンホール蓋撤去	調整Coなし	箇所	0	0	0	
	蓋及び調整Co ^o の付着工		組	8	8	8	
	蓋及び調整Co ^o の付着工	調整Coブロック使用なし	組	0	0	0	
	下水道用鑄鉄製マンホール蓋	T25 φ600 受枠とも フック付転落防止用梯子付	組	8	8	8	
	下水道用鑄鉄製マンホール蓋	T14 φ600 受枠とも フック付転落防止用梯子付	組	0	0	0	
	コンクリート削孔	深さ30mm以上200mm未満	孔	24	24	24	
	あと施工アンカー	M16×全長60mm 本体打込み式	本	24	24	24	
	調整金具	25mmまで	組	8	8	8	
	調整金具	45mmまで	組	0	0	0	
	調整リング	50mm	個	0	0	0	
	調整リング	100mm	個	8	8	8	
	調整リング	150mm	個	0	0	0	
	無収縮モルタル	25kg/袋	袋	4	4	4	
構造物取壊し工	舗装版切断工		m	58.24	58.24	58	
	切断排水処分		現場		1	1	
	舗装版破碎工		m2	22.24	22.24	22	
	As殻運搬工・処分費	B箇所 t = 50mm	m3	22.24 × 0.05	1.11	1	
	Con殻運搬工・処分費	B箇所	m3	0.32	0.32	0.3	
道路復旧工	表層工	B箇所 t = 50mm	m2	22.24	22.24	22	P K-3 再生密粒度アスコン(20)
	上層路盤工	B箇所 t = 100mm	m2	22.24	22.24	22	M-30
	下層路盤工	B箇所 t = 80mm	m2	22.24	22.24	22	RC-40
除 控	スクラップ控除		t	0.089 × 8	0.71	0.7	
仮設工	交通誘導員B		人	4 × 2	8.0	8	B箇所

数量集計表

単独分

工種	種別	単位	計算式			算出数量	設計数量	備考			
土工	床掘	m3	4.0	+	3.5	+	1.5	9.0	9		
	埋戻	m3	0.0	+	0.0	+	0.0	0.0	0		
	残土処分	A箇所	m3	4.0	-	0	÷0.9	4.0	4		
	残土処分	B箇所	m3	3.5	-	0	÷0.9	3.5	4		
	残土処分	C箇所	m3	1.5	-	0	÷0.9	1.5	2		
マンホール蓋取替工	マンホール蓋撤去	調整Coあり	箇所	8	+	7	+	3	18	18	
	マンホール蓋撤去	調整Coなし	箇所	0	+	0	+	0	0	0	
	蓋及び調整Coの掘付工		組	8	+	7	+	3	18	18	
	蓋及び調整Coの掘付工	調整Coブロック使用なし	組	0	+	0	+	0	0	0	
	下水道用鑄鉄製マンホール蓋	T25 φ600 受枠とモック付転落防止用梯子付	組	8	+	7	+	3	18	18	
	下水道用鑄鉄製マンホール蓋	T14 φ600 受枠とモック付転落防止用梯子付	組	0	+	0	+	0	0	0	
	コンクリート削孔	深さ30mm以上200mm未満	孔	9	+	21	+	9	39	39	
	あと施工アンカー	M16×全長60mm 本体打込み式	本	9	+	21	+	9	39	39	
	調整金具	25mmまで	組	8	+	7	+	3	18	18	
	調整金具	45mmまで	組	0	+	0	+	0	0	0	
	調整リング	50mm	個	0	+	0	+	0	0	0	
	調整リング	100mm	個	8	+	7	+	3	18	18	
	調整リング	150mm	個	0	+	0	+	0	0	0	
	無収縮モルタル	25kg/袋	袋	4	+	4	+	2	10	10	
構造物取壊し工	舗装版切断工		m	58.24	+	50.96	+	21.84	131.04	131	
	切断排水処分		現場						1	1	
	舗装版破砕工		m2	22.24	+	19.46	+	8.34	50.04	50	
	As殻運搬工・処分費	A箇所 t = 50mm	m3	22.24	×	0.05			1.11	1	
	As殻運搬工・処分費	B箇所 t = 50mm	m3	19.46	×	0.05			0.97	1	
	As殻運搬工・処分費	C箇所 t = 50mm	m3	8.34	×	0.05			0.42	1	
	Con殻運搬工・処分費	A箇所	m3	0.27					0.27	0.3	
	Con殻運搬工・処分費	B箇所	m3	0.28					0.28	0.3	
	Con殻運搬工・処分費	C箇所	m3	0.12					0.12	0.1	
道路復旧工	表層工	A箇所 t = 50mm	m2	22.24					22.24	22	P K-3 再生密粒度F1J(13)
	表層工	B箇所 t = 50mm	m2	19.46					19.46	19	P K-3 再生密粒度F1J(20)
	表層工	C箇所 t = 50mm	m2	8.34					8.3	8	P K-3 再生密粒度F1J(20)
	上層路盤工	B箇所 t = 100mm	m2	19.46					19.46	19	M-30
	上層路盤工	C箇所 t = 100mm	m2	8.34					8.34	8	M-30
	下層路盤工	A箇所 t = 180mm	m2	22.24					22.24	22	RC-40
	下層路盤工	B箇所 t = 80mm	m2	19.46					19.46	19	RC-40
	下層路盤工	C箇所 t = 80mm	m2	8.34					8.34	8	RC-40
	除 控	スクラップ控除		t	0.089	×	18			1.60	1.6
仮設工	交通誘導員 A		人	4	×	4			16.0	16	A箇所
	交通誘導員 B		人	5	×	2			10.0	10	B箇所、C箇所

