

数量総括表					
工種	規格 1	規格 2	単位	設計数量	積算数量
本 工 事 費					
魚礁			式		
魚礁工			式		
魚礁製作工			式		
魚礁部材購入費			基		
部材購入費	SKSリーフ N200BS-2型 6.0×6.0×4.0m		基	1	1
部材荷卸し費			基	1	1
現地組立工			基		
足場工	鋼製軽量足場板 240×4000		式	1	1
架台工	H-200 49.9kg/m 30日間		式	1	1
魚礁組立工			基	1	1
石詰作業費			基		
中詰石投入・均し工			m3	19.63	20
魚礁運搬費			基		
魚礁運搬沈設（海上一連方式）			日	1	1
事業損失防止施設費					
役務費					
回航費					
回航費	起重機船(非航旋回) 鋼D 250t吊	被回航方式 回航距離100km	回	1	1
運搬費					
仮設材等(鋼矢板、H鋼、覆工板、敷鉄板等)運搬	運搬距離 20km	製品長 12m以内	式	1	1
準備費					
技術管理費					
営繕費					
水雷傷害保険料					
安全費					
安全監視船運転	; FRP_D_70ps型_3.0t51kW	運転1日(就業8時間)	日	1	1
現場環境改善費					
工期延長に伴う増加費用					
その他積上げ費用					