

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
I	直接工事費			1	式			
II	共通仮設費	共通仮設費積上げ分含む		1	式			
III	現場管理費			1	式			
IV	一般管理費			1	式			
	工事価格 計							

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	積上共通仮設							
	仮囲い	成形鋼板H3000	15ヶ月	425	m			
	パネルゲート	W7.2xH4.5	12ヶ月	1	か所			
	仮設敷鉄板		12か月	586	m ²			
	タワークレーン		6ヶ月	1	式			
	ラフター	50t 躯体～仕上げ		300	日			
	ラフター	50t 鉄骨工事		120	日			
	交通誘導員B		16ヶ月×20日×2名	640	人			
	小計							

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	化学物資の濃度測定 厚生労働省標準測定法							
	1.直接人件費							
	準備・資料採取・測定・打合せ	技師補		8	人工			
	準備・資料採取・測定・打合せ	技師補		3	人工			
	2.サンプリング諸費用							
	ホルムアルデヒド	アクティブ捕集チューブ		64	検体			
	VOC(トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン、 パラジクロロペンゼン)	アクティブ捕集チューブ		64	検体			
	3.分析費(抽出操作・定量)							
	ホルムアルデヒド	基本料		1	検体			
	ホルムアルデヒド	追加		63	検体			
	VOC(トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン、 パラジクロロペンゼン)	基本料		1	検体			

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	VOC(トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレン、 パラジクロロペンゼン)	追加		63	検体			
	4.直接経費							
	機器損料			1	式			
	交通費			1	式			
	5.法定福利費			1	式			
	小計							
	合計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
A	校舎棟 直接工事費													
1	直接仮設工事						1	式						
2	土工事						1	式						
3	地業工事						1	式						
4	コンクリート工事						1	式						
5	型枠工事						1	式						
6	鉄筋工事						1	式						
7	鉄骨工事						1	式						
8	防水工事						1	式						
9	タイル工事						1	式						
10	木工事						1	式						
11	屋根及び樋工事						1	式						
12	金属工事						1	式						
13	左官工事						1	式						
14	木製建具工事						1	式						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
15	金属製建具工事						1	式						
16	ガラス工事						1	式						
17	塗装工事						1	式						
18	内外装工事						1	式						
19	雑工事						1	式						
20	サイン工事						1	式						
21	学校家具工事						1	式						
22	舞台機構工事						1	式						
23	体育機器工事						1	式						
24	エレベーター工事						1	式						
	合計													

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
1	直接仮設工事													
	やり方						4,502	m ²						
	墨だし						6,100	m ²						
	養生						6,100	m ²						
	整理清掃後片付け						6,100	m ²						
	枠組足場						5,736	m ²						
	安全手摺						444	m						
	養生シート						5,736	m ²						
	外部軒天 脚立足場						332	m ²						
	内部 脚立足場						5,094	m ²						
	アリーナ、ステージ、 commons 枠組棚足場						818	m ²						
	階段足場						188	m ²						
	小計													

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
2	土工事													
	根切り	つぼ,布掘り	深さ2.5m程度				9,539	m3						
	床付け	つぼ,布掘り					3,157	m ²						
	埋戻し(B種)	発生土					4,147	m3						
	建設発生土処分	場外処分、運搬費共					5,392	m3						
	残土運搬	DID区間無し	13km以下	10tDT			5,392	m3						
	土工機械運搬	根切り、埋戻し					2	往復						
	小計													

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
3	地業工事													
	(一般地業)													
	砂利地業	再生クラッシュラン	基礎下				132	m3						
	砂利地業	再生クラッシュラン	土間下				142	m3						
	土間下防湿シート	ポリエチレンフィルム	t0.15				1,936	m ²						
	土間下断熱材						1,936	m ²						
	(地盤改良地業)													
	地盤改良						1	式						別紙明細1
	(残土処分)													
	地盤改良処理土						677	t						
	処理土販売費						17	日・車						
	小計													

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
4	コンクリート工事													
	生コンクリート	18-15	捨コン				276	m3						
	生コンクリート	21-15	ピット土間				219	m3						
	生コンクリート	27-15	基礎				2,816	m3						
			高性能AE減水剤											
	生コンクリート	27-18	地上				2,441	m3						
			高性能AE減水剤											
	生コンクリート	18-15	防水押え				72.4	m3						
	生コンクリート	18-15	嵩上				2.0	m3						
	コンクリート打設手間						1	式						別紙明細2
	コンクリートポンプ圧送						1	式						別紙明細3
	構造体強度補正						1	式						別紙明細4
	小計													

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
5	型枠工事							
	型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 基礎部		5,987	m ²			
	型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		9,720	m ²			
	型枠	普通合板型枠 円柱 ラーメン構造 基礎部		9.7	m ²			
	型枠	普通合板型枠 円柱 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		7.6	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 塗装合板 ラーメン構造 基礎部		8.6	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部		104	m ²			
	型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部		1,571	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 塗装合板 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		344	m ²			
	型枠	打放合板型枠A種 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		186	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		4,523	m ²			
	型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		136	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 円柱 ラーメン構造 基礎部		2.3	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 円柱 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		16.8	m ²			
	型枠運搬費	10t車 30km程度 往復		22,616	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	型枠目地棒	打継目地	幅20×深さ20程度	1,148	m			
	型枠目地棒	誘発目地	幅20×深さ20程度	1,043	m			
	構造スリット	垂直	W180 t25	280	m			
	構造スリット	水平	W180 t20	253	m			
	止水板	H150		464	m			
	打放し面補修	A種	コーン処理	539	m ²			
	打放し面補修	B種	コーン処理 部分目違いばらい	4,646	m ²			
	打放し面補修	C種	目違いばらい	1,707	m ²			
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
6	鉄筋工事													
	異形棒鋼	SD295	D10				76.4	t						
	異形棒鋼	SD295	D13				385	t						
	異形棒鋼	SD295	D16				19.3	t						
	異形棒鋼	SD345	D19				14.5	t						
	異形棒鋼	SD345	D22				37.1	t						
	異形棒鋼	SD345	D25				217	t						
	異形棒鋼	SD390	D29				68.3	t						
	鉄筋加工組立	RC造					787	t						
	鉄筋運搬費	10t車	30km程度				787	t						
	鉄筋スクラップ控除	H2					-22.0	t						
	高強度せん断補強筋	785	S13				2.0	t						
	組立費						2.0	t						
	鉄筋運搬費	10t車	30km程度				2.0	t						
	鉄筋ガス圧接	D22-D22					127	か所						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	鉄筋ガス圧接	D25-D25		6,078	か所			
	鉄筋ガス圧接	D29-D32		2,328	か所			
	溶接金網	φ6-100×100 押えコン		905	m ²			
	梁貫通補強	φ550 人通口 既製品		1	式			別紙明細5
	スリット振止筋	D10 L=720		0.3	t			
	スリット振止筋	D10 L=725		0.3	t			
	鉄筋組立費			0.6	t			
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
7	鉄骨工事													
	<校舎棟鋼材費>													
	H-150×75×5×7						3.9	t						
	H-150×150×7×10						8.4	t						
	H-200×100×5.5×8						4.9	t						
	H-250×125×6×9						0.2	t						
	H-294×200×8×12						39.6	t						
	H-390×300×10×16						10.6	t						
	H-350×350×12×19	SM490A					13.7	t						
	P-267.4×12.7	STKN490B					2.1	t						

番号	名	称種	別	寸	法員	数	呼称	単	価金	額	摘	要
	PL-6					1.0	t					
	PL-9					2.1	t					
	PL-12					4.2	t					
	PL-16					3.3	t					
	PL-19					0.4	t					
	PL-19					0.1	t					
	PL-22					0.2	t					
	S.PL-9					0.3	t					
	S.PL-12					0.3	t					
	S.PL-12					0.6	t					

番号	名	称種	別	寸	法員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	L-75×75×9	SS400				0.7	t						
	FB-9×25	SS400				0.1	t						
	[-75×40×5×7	SS400				0.4	t						
	[-125×65×6×8	SS400				7.7	t						
	TB.B-M20(JIS規格品)	SNR400B				3,094	kg						
	TB.B-M27(JIS規格品)	SNR400B				475	kg						
	TB.B-M30(JIS規格品)	SNR400B				295	kg						
	特HTB-M16	S10T				184	kg						
	特HTB-M20	S10T				714	kg						
	特HTB-M22	S10T				572	kg						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	<体育館鋼材費>													
	H-200			100			4.4	t						
	H-200			200			1.0	t						
	H-250			125			7.6	t						
	H-488			300			32.6	t						
	H-588			300			12.4	t						
	PL-6		SS400				0.4	t						
	PL-9		SS400				1.1	t						
	PL-12		SS400				2.9	t						
	PL-16		SS400				1.8	t						
	PL-19		SS400				0.1	t						
	PL-22		SN490C				0.3	t						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	S.PL-9						0.1	t						
	S.PL-12						0.5	t						
	S.PL-16						0.2	t						
	L-90×90×7						1.3	t						
	FB-9×25						0.4	t						
	[-100×50×5×7.5						0.2	t						
	[-125×65×6×8						3.7	t						
	[-150×75×9×12.5						0.6	t						
	TB.B-M33(JIS規格品)						3,885	kg						
	特HTB-M16						65.0	kg						
	特HTB-M20						294	kg						
	特HTB-M22						483	kg						
	テンションロッド						11	本						
	テンションロッド						6	本						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	<校舎棟>													
	副資材費						1	式						
	工作図及び現寸費						105	t						
	工場加工費						105	t						
	工場溶接費						105	t						
	工場消耗費						105	t						
	社内検査費						105	t						
	錆止め塗装費						105	t						
	運搬費						105	t						
	建方薦費						105	t						
	合番・本締め費						105	t						
	現場管理費						105	t						
	諸経費						105	t						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	<体育館>													
	副資材費						1	式						
	工作図及び現寸費						72.4	kg						
	工場加工費						72.4	kg						
	工場溶接費						72.4	kg						
	工場消耗費						72.4	kg						
	社内検査費						72.4	kg						
	錆止め塗装費						72.4	kg						
	運搬費						72.4	kg						
	建方薦費						72.4	kg						
	合番・本締め費						72.4	kg						
	現場管理費						72.4	kg						
	諸経費						72.4	kg						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	アンカーボルト埋込み(B種)	M20	L=400	235	本			
	アンカーボルト埋込み(B種)	M24	L=480	8	本			
	ベース下均しモルタル	t30	150×250 材工	44	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	250×225 材工	7	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	600×300 材工	8	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	400×400 材工	4	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	420×320 材工	1	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	320×320 材工	1	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	350×350 材工	14	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	350×150 材工	4	か所			
	ベース下均しモルタル	t30	W200 材工	5.5	m			
	テンションロッド運搬			1	式			
	テンションロッド取付・締付			1	式			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	小屋組 耐火塗料(1時間耐火)	2液反応硬化型耐火塗料	主材厚3.0mm	586	m ²			
	柱 耐火塗料(1時間耐火)	2液反応硬化型耐火塗料	主材厚2.0mm	30.9	m ²			
	胴縁	材工共		428	m ²			
	母屋	材工共		37.8	t			
	屋内階段B	材工・鉄骨手摺共		1	か所			
	屋外階段1	材工・鉄骨手摺共		1	か所			
	ブドウ棚	材工共		1	か所			
	ブドウ棚アンカーボルト	接着系アンカーボルト	M16	18	か所			
	社内超音波探傷試験			1	式			
	現場タッチアップ			1	式			
	建方用仮ボルト費			1,083	kg			
	仮設ピース			1	式			
	安全仮設手間			1	式			

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	SLW-101上部						1	か所						
	LGSﾌﾞﾚｰｽ													
	SLW-102上部						1	か所						
	LGSﾌﾞﾚｰｽ													
	SLW-103上部						1	か所						
	LGSﾌﾞﾚｰｽ													
	SLW-104上部						1	か所						
	LGSﾌﾞﾚｰｽ													
	SLW-201上部						1	か所						
	LGSﾌﾞﾚｰｽ													
	SLW-202上部						1	か所						
	LGSﾌﾞﾚｰｽ													
	SS101						1	か所						
	ｼﾞｯﾀｰ取付下地													
	SS102						1	か所						
	ｼﾞｯﾀｰ取付下地													
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事							
	(外部)							
	RF屋上 床 露出アスファルト防水	露出防水絶縁工法 D-1工法		924	m ²			
	RF屋上 立上り 露出アスファルト防水			184	m ²			
	RF屋上 アスファルト防水貼仕舞 防水押え金物	アルミ 壁付水切タイフ° アルミ押え金物及び ゴムアス系シーリング共		326	m			
	RF屋上 脱気筒			13	か所			
	2F屋上 床 アスファルト防水	保護防水絶縁工法 B-1工法		834	m ²			
	2F屋上 立上り 露出アスファルト防水			197	m ²			
	2F屋上 アスファルト防水貼仕舞 防水押え金物	アルミ 壁付水切タイフ° アルミ押え金物及び ゴムアス系シーリング共		418	m			
	2F屋上 切付 緩衝材	H=80		418	m			
	2F屋上 床 伸縮目地	H=80		624	m			
	2Fテラス 床 アスファルト防水	保護防水絶縁工法 B-1工法		70.1	m ²			
	2Fテラス 立上り 露出アスファルト防水			17.0	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	2Fテラス アスファルト防水貼仕舞 防水押え金物	アルミ 壁付水切タイフ アルミ押え金物及び ゴムアス系シーリング共		34.7	m			
	2Fテラス 切付 緩衝材	H=80		34.7	m			
	2Fテラス 床 伸縮目地	H=80		67.5	m			
	庇 天端 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2		129	m ²			
	庇 立上り 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 H=100		15.0	m ²			
	バルコニー 床 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 歩行用 ノンスリップ		206	m ²			
	パラペット内壁 壁 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2工法		24.8	m ²			
	パラペット 笠木 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W=200		11.6	m ²			
	パラペット 笠木 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W=350		99.8	m ²			
	パラペットアゴ 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W50×H150 糸=200		56.6	m ²			
	庇 鼻先 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W50×H170 糸=220		35.9	m ²			
	庇 鼻先 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W50×H170~250 糸=260		1.0	m ²			
	屋上マンホール天端 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W=75		0.2	m ²			
	屋上マンホールアゴ 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2 W220×H300 糸=550		2.0	m ²			
	ハト小屋 天端 塗膜防水	ウレタンゴム系 X-2		27.1	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	ハト小屋 立上り 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2 H=100	0.5	m ²			
	ハト小屋 立下り 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2 W50×H170 糸=220	11.7	m ²			
	フェンス基礎 天端 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2	6.5	m ²			
	フェンス基礎 立上り 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2 H=200	0.4	m ²			
	設備基礎 天端 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2	28.1	m ²			
	設備基礎 立上り 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2 H=100	0.3	m ²			
	設備基礎 立下り 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2 W20×H90 糸=110	0.4	m ²			
	設備基礎 立下り 塗膜防水		ウレタンゴム系 X-2 W20×H180 糸=200	2.5	m ²			
	打継目地 シーリング		PU-2 20×15	1,154	m			
	誘発目地 シーリング		PU-2 20×15	1,043	m			
	屋根取合 シーリング		MS-2 15×10	519	m			
	押え金物取合 シーリング		MS-2 15×10	779	m			
	水切取合 シーリング		MS-2 15×10	502	m			
	腰水切取合 シーリング		MS-2 15×10	428	m			
	EXP.J取合 シーリング		MS-2 15×10	78.8	m			
	建具枠廻り シーリング		MS-2 15×10	1,660	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	建具枠廻り 二重水切シーリング	MS-2	15×10	577	m			
	(内部)							
	EVピット 塗膜防水	ケイ酸質系 平場	(D-018)	4.0	m ²			
	EVピット 塗膜防水	ケイ酸質系 立上り	(D-018)	10.0	m ²			
	汚垂タイル取合 シーリング	ポリサルファイト系(PS-2)防かびタイプ	5×5	40.9	m			
		(G-001)						
	手洗い取合 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ	10×10	38.8	m			
	洗面カウンター取合 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ	10×10	29.8	m			
	流し台取合 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ	10×10	8.5	m			
	ライニング甲板取合 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ	10×10	132	m			
	内部手摺C足元取合 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ	10×10	53.8	m			
		(G-003)						
	異種取合見切 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ	10×10	306	m			
		(G-001)						
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
9	タイル工事							
	(外部)							
	光庭床 タイル張り	磁器質	100角 t13.0 施釉	136	m ²			
	ポーチ・プラットホーム 床 タイル張り	磁器質	100角 t13.0 施釉	179	m ²			
	プラットホーム 段床 タイル張り	磁器質	100角 t13.0 施釉	2.5	m ²			
	デッキテラス 床 タイル張り	磁器質	1200x150 t9.0 施釉	232	m ²			
	2Fテラス 床 タイル張り	磁器質	1200x150 t9.0 施釉	70.1	m ²			
	デッキテラス階段 踊場 タイル張り	磁器質	1200x150 t9.0 施釉	59.7	m ²			
	デッキテラス階段 段床 タイル張り	磁器質	1200x150 t9.0 施釉	60.3	m ²			
	デッキテラス スロープ床 タイル張り	磁器質	100角 t13.0 施釉	14.6	m ²			
	デッキテラス階段 段鼻 ノンスリップタイル			160	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(内部)							
	床 タイル張り	磁器質 A t=13.0 100×100 施釉		62.9	m ²			
	1F MWC1 汚垂タイル	D t=6.0 W4600×D600 セルフベリング面接着貼り		2.8	m ²			
		(TOTO:ハイロセラ・フロアPU(薄型)同等) (E-001.G-001)						
	1F MWC1-2 汚垂タイル	D t=6.0 W2780×D600 セルフベリング面接着貼り		1.7	m ²			
		(TOTO:ハイロセラ・フロアPU(薄型)同等) (E-010.G-001)						
	1F MWC1-3 汚垂タイル	D t=6.0 W3700×D600 セルフベリング面接着貼り		2.2	m ²			
		(TOTO:ハイロセラ・フロアPU(薄型)同等) (E-002.G-001)						
	1F MWC2-2 汚垂タイル	D t=6.0 W1780×D600 セルフベリング面接着貼り		1.1	m ²			
		(TOTO:ハイロセラ・フロアPU(薄型)同等) (E-012.G-001)						
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
10	木工事							
	(内部)							
	床 合板	t=12 針葉樹 フローリング下地 断熱材面		626	m ²			
	床 合板	t=12 針葉樹 貼物下地 断熱材面		16.1	m ²			
	屋内階段B 床 合板	フローリング下地(鋼板面)		3.9	m ²			
	屋内階段B 踊場 踏板	桧集成材 t=30 W4000×D1860 欠アリ 段鼻溝切加工:2本		7.4	m ²			
	屋内階段B 踏面 踏板	桧集成材 t=30 W1800×D280 段鼻溝切加工:2本		24	か所			
	屋内階段B 蹴上 踏板	桧集成材 t=30 W1800×D160		26	か所			
	幅木	桧上小節集成材 H=60		39.9	m			
	幅木	桧集成材 25×60 H=60		721	m			
	幅木	桧集成材 25×100 H=100		47.4	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	ライニング壁 耐水合板	t=12	ボード下地	64.6	m ²			
	壁 合板	シナ合板 t=4.0	塗装下地 ボード面 接着材・フィニッシュネイル併用	1,626	m ²			
	壁 杉板上小節	t=15 本実加工 W=120	ボード面 塗装下地 接着剤・フィニッシュネイル併用	122	m ²			
	アリーナ 壁 有孔シナ合板	t=12 φ6-@30×30	塗装品 寒冷紗・	338	m ²			
			グラスウールt25(32kg/m3)裏貼					
	アリーナ 歩廊上部 壁 有孔シナ合板	t=5.5 φ6-@30×30	塗装品 寒冷紗・	155	m ²			
			グラスウールt25(32kg/m3)裏貼					
	柱型 合板	シナ合板 t=4.0	塗装下地 接着材・フィニッシュネイル併用	74.6	m ²			
	アリーナ 柱型 有孔シナ合板	t=12	ボード面	18.1	m ²			
	天井 ルーバー	ヒノキ集成材 t25×H150 @160	W5200×D10600	55.1	m ²			
		L=5200	68本/組 (C-007.G-005)					
	天井 ルーバー	ヒノキ集成材 t25×H150 @160	W8100×D3700	30.0	m ²			
		L=8100	25本/組 (C-007.G-005)					
	アリーナ 廻り縁	桧集成材 50×25		102	m			
	天井見切縁	桧上小節集成材 25×45	(G-005)	27.3	m			
	端部見切縁	桧上小節集成材 25×45	(G-005)	32.6	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	天井埋込型 カーテン受け			282	m			
	天井埋込型 カーテン受け			8.8	m			
	ステージ 開口三方枠	桧上小節集成材 250×100		21.7	m			
	RC壁取合 壁見切縁	桧上小節集成材 25×70		121	m			
	RC壁取合 出隅見切縁	桧上小節集成材 60×60		30.2	m			
	シ合板 出隅見切縁	桧上小節集成材 50×50 (G-005)		115	m			
	RC壁取合 入隅見切縁	桧上小節集成材 25×25		30.2	m			
	シ合板 入隅見切縁	桧上小節集成材 25×25 (G-005)		310	m			
	照明器具取付板	ヒキ集成材 t=25 W200×H50 コ型		147	m			
	MWC1-1 棚板	桧集成材 t=25 W830×D250 ステンス棚受200×100 2ヶ所共 (G-002)		2	か所			
	MWC1-3 棚板	桧集成材 t=25 W950×D250 ステンス棚受200×100 2ヶ所共 (G-002)		1	か所			
	WWC1-3 棚板	桧集成材 t=25 W830×D250 ステンス棚受200×100 2ヶ所共 (G-002)		1	か所			

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	WWC2-2 棚板	桧集成材 t=25 W960×D250 ステンス棚受200×100 2ヶ所共 (G-002)					1	か所						
	SK-1 棚板	桧集成材 t=25 W940×D250 ステンス棚受200×100 2ヶ所共 (G-002)					2	か所						
	SK-5 棚板	桧集成材 t=25 W1050×D250 ステンス棚受200×100 2ヶ所共 (G-002)					1	か所						
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
11	屋根及び樋工事							
	(外部)							
	【R-1屋根】							
	立馳葺き キャップレスタイプ3/10勾配	カラーガルバリウム鋼板	t=0.6	397	m ²			
	改質アスファルトルーフィング		t=1.0	397	m ²			
	硬質木毛セメント板		t25mm	397	m ²			
	硬質ウレタンボード		25mm	397	m ²			
	軒先唐草(キャップレス) 補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=305	35.1	m			
	化粧棧鼻仕舞			35.1	m			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	35.1	m			
	片棟包み	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=914	35.1	m			
	けらば唐草 補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=304	22.6	m			
	妻側水切	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	35.1	m			
	軒樋 塩ビ製(前高タイプ) W165×H120程度			35.1	m			
	軒様 金物@500(前高タイプ) W150×H120(150)程度	SUS正面打ち		71	か所			
	落口 塩ビ製75φ	塩ビ自在ドレン		3	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	【R-2屋根】							
	立馳葺き キャップレスタイプ 3/10勾配	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	945	m ²			
	改質アスファルトルーフィング		t=1.0	945	m ²			
	硬質木毛セメント板		t25mm	945	m ²			
	硬質ウレタンボード		25mm	945	m ²			
	軒先唐草(キャップレス) 補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=305	101	m			
	化粧棧鼻仕舞			101	m			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	101	m			
	棟包み	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=914	50.3	m			
	けらば唐草 補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=304	37.6	m			
	妻側水切	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	37.6	m			
	軒樋 塩ビ製(前高タイプ) W165×H120程度			50.3	m			
	軒樋 金物@500(前高タイプ) W150×H120(150)程度	SUS正面打ち		102	か所			
	落口 塩ビ製75φ	塩ビ自在ドレン		6	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	【R-3屋根】							
	立馳葺き キャップレスタイプ3/10勾配	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5		661	m ²			
	改質アスファルトルーフィングt=1.0			661	m ²			
	硬質木毛セメント板t25mm			661	m ²			
	硬質ウレタンボード 25mm			661	m ²			
	軒先唐草(キャップレス) 補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 w=305		62.0	m			
	化粧棧鼻仕舞			62.0	m			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5		62.0	m			
	片棟包み	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 w=914		62.0	m			
	けらば唐草_補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5 w=304		21.4	m			
	妻側水切	カラーガルバリウム鋼板 t=0.5		21.4	m			
	軒樋_塩ビ製(前高タイプ) W165×H120程度			62.0	m			
	軒樋_金物@500(前高タイプ) W150×H120(150)程度	SUS正面打ち		125	か所			
	落口 塩ビ製75φ	塩ビ自在ドレン		5	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	【R-4屋根】							
	立馳葺き キャップレスタイプ3/10勾配	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	1,105	m ²			
	改質アスファルトルーフィング		t=1.0	1,105	m ²			
	硬質木毛セメント板		t25mm	1,105	m ²			
	硬質ウレタンボード		25mm	1,105	m ²			
	軒先唐草(キャップレス) 補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=305	66.6	m			
	化粧棧鼻仕舞			66.6	m			
	軒先水切	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	66.6	m			
	棟包み	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=914	33.3	m			
	けらば唐草_補強下地板t0.8共	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5 w=304	78.7	m			
	妻側水切	カラーガルバリウム鋼板	t=0.5	78.7	m			
	軒樋_塩ビ製(前高タイプ) W165×H120程度			66.6	m			
	軒樋_金物@500(前高タイプ) W150×H120(150)程度	SUS正面打ち		136	か所			
	落口_塩ビ製75Q	塩ビ自在ドレン		10	か所			
	太陽光架台	取付金具、下棧、横棧、固定金具共		1	式			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	【運搬及び諸経質】							
	運搬			1	式			
	軒樋	塩ビ角樋150型		264	m			
	ルーフドレイン	鋳鉄 縦型 100A アスファルト防水用		9	か所			
	ルーフドレイン	鋳鉄 横引型 100A アスファルト防水用		16	か所			
		呼樋共						
	中継ドレイン	鋳鉄 100A 塗膜防水用		13	か所			
	中継ドレイン	鋳鉄 100A 防水モルタル用		5	か所			
	縦樋	カラーVP 100A 挿金物共		304	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
12	金属工事							
	(外部)							
	屋上 アルミ手摺	GHR-A		109	m			
	バルコニー アルミ手摺	GHR-B		123	m			
	屋外階段1 手摺	半硬質樹脂手摺34Φ		14.0	m			
	スロープ 手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ仕上 H=1200 取付金物共		8.9	m			
	目隠しフェンス2-1	アルミ既製品 L5500+門扉+L5500		1	か所			
	目隠しフェンス2-1	アルミ既製品 両開き門扉		1	か所			
	目隠しフェンス2-2	アルミ既製品 L5500+門扉+L5500		1	か所			
	目隠しフェンス2-2	アルミ既製品 両開き門扉		1	か所			
	フェンスR-1	アルミ既製品 L10000		1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	屋上 オーバーフロー管	ステンレス	φ60.5 L=290 取付金物共	19	か所			
	タラップ	タイプ	GT-A W325×H3850 ステップ:SR φ16 W=350 @350	2	か所			
			L-50×50×4 接着系アンカーD10 @700					
			M10 2重ナット締め SR φ25					
			踏板:CPL-4.5 FB-6×50 溶接					
			背カコSR φ16 H=2850 (G-004)					
	タラップ	タイプ	GT-B W325×H3850 ステップ:SR φ16 W=350 @350	1	か所			
			L-50×50×4 接着系アンカーD10 @700					
			M10 2重ナット締め SR φ25					
			踏板:CPL-4.5 FB-6×50 溶接					
			背カコSR φ16 H=2850 (G-004)					
	壁 サイディング	カラーガルバリウム鋼板	t=0.35 断熱材裏打ち	428	m ²			
		アイジエ工業	SP-ガルスパン同等品 透湿防水シート共					
	サイディング 腰水切		取付金物共	428	m			
	サイディング 開口上 建具廻り水切		取付金物共	97.8	m			
	サイディング 開口下 建具廻り水切		取付金物共	96.2	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	サイディング 開口縦 建具廻り水切	取付金物共		21.4	m			
	軒天 窯業系サイディング	t=12 鉄骨面 ニチハ:軒天12 トリスタ(木目調)同等品 (D-004)		337	m ²			
	鼻隠し 窯業系サイディング	t=12 H=400 (D-001)		519	m			
	屋根～屋根 EXP.Jカバー	アルミ笠木 W610×H111.2 耐火帯 1時間仕様		29.3	m			
		クリアランス W=100 (D-009.G-010)						
	壁～壁 EXP.Jカバー	平型 W=220 耐火帯 1時間仕様		10.1	m			
		クリアランス W=100 100-EH (G-010)						
	パラペット先端 水切	アルミ既製品 YK押え金物 SL-7同等品		287	m			
	パラペット先端 水切コーナー	アルミ既製品 YK押え金物 SL-7同等品		20	か所			
	屋上 鉄骨架台	H=150×150×7×10 溶融亜鉛メッキ仕上		1	式			
		アンカー共						
	排水溝蓋	W=200 ステンレスグレーチング 歩行用 細目 FB-3×15 @13mm ステンレス L=18×30×3		31.8	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	排水溝蓋片側受枠			11.1	m			
	排水目皿	40A		11	か所			
	軽量鉄骨天井下地	25型 直貼 1.0m未満 耐風補強共		250	m ²			
	天井インサート	RC面		250	m ²			
	AW126.204 チャンバー	ステンレス HL W2870×D350×H400 断熱材 t=2吹付共		4	か所			
	(内部)							
	ライニング 軽量鉄骨壁下地	90型 下地張りあり @450		72.9	m ²			
	外壁面 軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りなし @300		36.1	m ²			
	間仕切 軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りなし @300		863	m ²			
	軽鉄壁下地開口補強			1	式			別紙明細6
	下り壁 軽量鉄骨壁下地	65型 下地張りなし H=1000		8.3	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	下り壁 軽量鉄骨壁下地		65型 下地張りなし H=1500	14.3	m ²			
	下り壁 軽量鉄骨壁下地		65型 下地張りなし H=1000~2650	20.2	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @450 インサート別途	542	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	190	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @255 インサート別途	3,076	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ2.0m未満 下地張りなし @255 インサート別途	9.7	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ2.5m未満 下地張りなし @255 インサート別途	28.4	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ3.0m未満 下地張りなし @255 インサート別途	23.5	m ²			
	天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ3.5m未満 下地張りなし @255 インサート別途	28.4	m ²			
	勾配天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りあり @450 インサート別途	88.2	m ²			
	勾配天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @300 インサート別途	1,091	m ²			
	勾配天井 軽量鉄骨天井下地		19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @255 インサート別途	514	m ²			
	軽鉄天井下地開口補強		19形 900角 (C-007)	80	か所			
	軽鉄天井下地開口補強		19形 1000×700 (C-007)	50	か所			
	軽鉄天井下地開口補強		19形 700×600 (C-007)	50	か所			
	軽鉄天井下地開口補強		19形 300角 (C-007)	20	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	軽鉄天井下地開口補強	19形 150角 (C-007)		20	か所			
	軽鉄天井下地開口補強	19形 450角 (C-007)		146	か所			
	インサート取付け	鉄骨面		780	m ²			
	インサート取付け	RC面		3,543	m ²			
	屋内階段A 平部 手摺 NHR-C	スチール製H1100		5.7	m			
	屋内階段A 段部 手摺 NHR-C	スチール製H1100		8.7	m			
	内部手摺C 平部 手摺 NHR-C	スチール製H1100		10.8	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	内部手摺C 段部 手摺 NHR-C	スチール製H1100		15.9	m			
	アリーナ上部通路 アルミ手摺 NHR-F			72.8	m			
	器具庫 段部 手摺 NHR-E			1.2	m			
		取付金物共						
	2F廊下 吹抜け廻り手摺C 手摺 NHR-G	スチール製H1100		27.1	m			
	屋内階段A 手摺	手摺:半硬質樹脂製 φ38 取付金物共		27.0	m			
	屋内階段A 壁付手摺 NHR-B	手摺:半硬質樹脂製 φ38 ブラケット:アルミ既製品 2段		12.1	m			
		指詰防止パッキン・取付金物共						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	屋内階段B 手摺	手摺:半硬質樹脂製 φ38 取付金物共					24.6	m						
	配管ヒット 床下点検口	アルミ 600角 (A-007.C-004)					11	か所						
	天井点検口	450角 (C-007)					146	か所						
	PS点検口	450角 (ユニオン:UCP-99-600-K同等) (G-008)					14	か所						
	配管ヒット タラップ	SUS 400×300 φ22 ローレット仕上 (C-004)					40	か所						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	アリーナ上部通路 タラップ	スチール φ16 W400×H2960 7段/組		2	か所			
		背カゴ付 (G-004)						
	EXP・J取合金物	樹脂製 床-床 平型 W=220 クリアランスW=100		10.6	m			
		止水補助シート付 ヒス固定 (C-005.G-010)						
	EXP・J取合金物	アルミ 壁-壁 平型 W=220 クリアランスW=100		10.8	m			
		止水補助シート付 ヒス固定 (C-005.G-010)						
	EXP・J取合金物	アルミ 天井-天井 平型 W=150 クリアランスW=100 野縁受平行仕様		10.6	m			
		(C-005.G-010)						
	一方枠	スチール 110×25		62.0	m			
	上り框	ステンスHL W50×H100 取付金物共		8.9	m			
	床見切縁	ステンスFB-3×9 (G-001)		66.5	m			
	段鼻ノンスリップ金物	W=35 ステンス 接着工法 フラットエンド:ステンス鋼		106	m			
		ビニルタイヤ入						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	ライング甲板	ステンスPL t=1.2HL 100×15 取付下地共		3.2	m			
	ライング甲板	ステンスPL t=1.2HL 150×15 取付下地共		45.6	m			
	ライング甲板	ステンスPL t=1.2HL 335×15 取付下地共		8.4	m			
	プロジェクトハンガー	スチール既製品 (杉田エース:薄型ディスプレイハンガー CHU同等)		1	か所			
	照明器具取付板 吊りホルト	振止共		147	m			
	照明器具取付板 取付金物	スチールFB-4.5×50加工 L-300×300		56	か所			
	木建下 沓摺	ステンス HL コ型 厚さ1.5 W=扉巾		26.4	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
13	左官工事							
	(外部)							
	2F屋上床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上 押えコン面		834	m ²			
	屋外階段3 踊場 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上		7.2	m ²			
	フェンス基礎 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上 防水下地 押えコン面		6.5	m ²			
	階段基礎 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上		1.2	m ²			
	RF屋上床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		924	m ²			
	2F屋上床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		834	m ²			
	2Fテラス床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		70.1	m ²			
	庇 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		129	m ²			
	バルコニー床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		206	m ²			
	ハト小屋 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		27.1	m ²			
	設備基礎 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		28.1	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	パラペット 笠木 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅200		57.7	m			
	パラペット 笠木 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅350		285	m			
	屋上マンホール 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅75		2.7	m			
	防水入隅処理	モルタル		779	m			
	光庭 床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		136	m ²			
	ポーチ 床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		179	m ²			
	プラットホーム 段床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		2.5	m ²			
	庇 排水溝 モルタル塗り	金ごて 幅200		27.8	m			
	シャワー 排水溝 モルタル塗り	金ごて 幅200		7.8	m			
	壁 防水型複層塗材RE	コンクリート面 凸部処理		2,581	m ²			
	天井 外装薄塗材E	コンクリート面 着色骨材砂壁状 吹付		346	m ²			
	壁 超低汚染型フッ素系樹脂塗装	RC部吹付タイル面		2,581	m ²			
	建具周囲防水モルタル充填			1,660	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	デッキテラス 床 モルタル塗り		木ごて タイル下地	232	m ²			
	2Fテラス 床 モルタル塗り		木ごて タイル下地	70.1	m ²			
	デッキテラス階段 踊場 モルタル塗り		木ごて タイル下地	59.7	m ²			
	デッキテラス階段 段床 モルタル塗り		木ごて タイル下地	60.3	m ²			
	デッキテラス スロープ床 モルタル塗り		木ごて タイル下地	14.6	m ²			
	デッキテラス 排水溝 モルタル塗り		金ごて 幅200	24.0	m			
	(内部)							
	床 モルタル塗り		木ごて 薄貼物下地	104	m ²			
	床 モルタル塗り		木ごて タイル下地	62.9	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ		金ごて 防水下地	4.0	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ		金ごて 薄貼物下地	355	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ		金ごて 二重床下地	1,122	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ		金ごて ユニットシャワー下地	1.3	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ		金ごて 直均し仕上げ	15.4	m ²			
	配管ピット コンクリート直押え		金ごて 直均し仕上げ	1,604	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	床 セルフベリング	セメント系 t=10 コンクリート直均し下地共		4,008	m ²			
	スロープ床 モルタル塗り	木ごと 薄貼物下地		23.5	m ²			
	段床 モルタル塗り	木ごと 薄貼物下地		65.0	m ²			
	梁型天端 コンクリート直均し仕上げ	金ごと 薄貼物下地		31.3	m ²			
	アリーナ上部通路 手摺下笠木 コンクリート直均し仕上げ	金ごと 薄貼物下地 W=150		72.8	m			
	配管ピット 釜場 防水モルタル塗り	木ごと W600×D600×H600 (C-004)		3.2	m ²			
	建具周囲モルタル充填			60.6	m			
	小計							

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
14	木製建具工事							
a	木製建具			1	式			
b	木製建具木製枠			1	式			
c	トイレブース			1	式			
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
a	木製建具													
	WD-101 額入片引き戸						1	か所						
	WD-102 片開き戸						1	か所						
	WD-103 額入片引き戸						1	か所						
	WD-104 欄間FIX付引違い戸						1	か所						
	WD-105 欄間FIX付片引き戸						1	か所						
	WD-120 欄間袖FIX付連動片引き戸						1	か所						
	WD-121 欄間袖FIX付連動片引き戸						1	か所						
	WD-122 欄間FIX付引違い戸						1	か所						
	WD-116 片開き戸						1	か所						
	WD-115 欄間袖FIX付引違い戸						1	か所						
	WD-114 欄間FIX付片引き戸						1	か所						
	WD-113 欄間FIX付片開き戸						1	か所						
	WD-110 欄間袖FIX付片開き戸						1	か所						
	WD-125 欄間袖FIX付親子開き戸						1	か所						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	WD-111 欄間FIX付引違い戸						1	か所						
	WD-123 欄間FIX付親子開き戸						1	か所						
	WD-124 額入親子開き戸						1	か所						
	WD-126 欄間袖FIX付引違い戸						1	か所						
	WD-127 片開き戸						2	か所						
	WD-128 欄間袖FIX付片引き戸						2	か所						
	WD-129 欄間FIX付引違い戸						1	か所						
	WD-107 欄間FIX付片引き戸						1	か所						
	WD-108 欄間FIX付片引き戸						1	か所						
	WD-106 欄間FIX付引分け戸						1	か所						
	WD-109 額入片引き戸						1	か所						
	WD-117 額入片引き戸						1	か所						
	WD-118 額入片引き戸						1	か所						
	WD-119 片開き戸						1	か所						

番号	名	称種	別	寸	法員	数	呼称	単	価金	額	摘	要
	WD-130 片開き戸					1	か所					
	WD-112 欄間袖FIX付片開き戸					1	か所					
	WD-206 引違い戸					4	か所					
	WD-205 欄間FIX付引違い戸					1	か所					
	WD-204 額入片引き戸					1	か所					
	WD-202 額入片引き戸					1	か所					
	WD-203 片開き戸					1	か所					
	WD-201 欄間FIX付片引き戸					1	か所					
	WW-105 欄間FIX付引違い窓					1	か所					

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	WD-131 折りたたみ防球格子	TOKO:イースターカーテン うららぎ30型同等品		3	か所			
	WD-132 折りたたみ防球格子	TOKO:イースターカーテン うららぎ30型同等品		1	か所			
	WD-133 折りたたみ防球格子	TOKO:イースターカーテン うららぎ30型同等品		3	か所			
	防球格子 取付工事費			1	式			
	防球格子 荷造運搬費			1	式			
	防球格子 諸経費			1	式			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
b	木製建具木製枠							
	WD-101 出入口枠(額入片引き)			1	か所			
	WD-102 出入口枠(片開き)			1	か所			
	WD-103 出入口枠(額入片引き)			1	か所			
	WD-104 出入口枠(欄間FIX付引違い)			1	か所			
	WD-105 出入口枠(欄間FIX付片引き)			1	か所			
	WD-120 出入口枠(欄間袖FIX付片引き)			1	か所			
	WD-121 出入口枠(欄間袖FIX付片引き)			1	か所			
	WD-122 出入口枠(欄間FIX付引違い)			1	か所			
	WD-116 出入口枠(片開き)			1	か所			
	WD-115 出入口枠(欄間袖FIX付引違い)			1	か所			
	WD-114 出入口枠(欄間FIX付片引き)			1	か所			
	WD-113 出入口枠(欄間FIX付片開き)			1	か所			
	WD-110 出入口枠(欄間袖FIX付片開き)			1	か所			
	WD-125 出入口枠(欄間袖FIX付親子開き)			1	か所			
	WD-111 出入口枠(欄間FIX付引違い)			1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	WD-123 出入口枠(欄間FIX付親子開き)			1	か所			
	WD-124 出入口枠(額入親子開き)			1	か所			
	WD-126 出入口枠(欄間袖FIX付引違い)			1	か所			
	WD-127 出入口枠(片開き)			2	か所			
	WD-128 出入口枠(欄間袖FIX付片引き)			2	か所			
	WD-129 出入口枠(欄間FIX付引違い)			1	か所			
	WD-107 出入口枠(欄間FIX付片引き)			1	か所			
	WD-108 出入口枠(欄間FIX付片引き)			1	か所			
	WD-106 出入口枠(欄間FIX付引分け)			1	か所			
	WD-109 出入口枠(額入片引き)			1	か所			
	WD-117 出入口枠(額入片引き)			1	か所			
	WD-118 出入口枠(額入片引き)			1	か所			
	WD-119 出入口枠(片開き)			1	か所			
	WD-131 折りたたみ防球格子			3	か所			
	WD-132 折りたたみ防球格子			1	か所			
	WD-133 折りたたみ防球格子			3	か所			

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	WD-130 出入口枠(片開き)						1	か所						
	WD-112 出入口枠(欄間袖FIX付片開き)						1	か所						
	WD-206 出入口枠(引違い)						4	か所						
	WD-205 出入口枠(欄間FIX付引違い)						1	か所						
	WD-204 出入口枠(額入片引き)						1	か所						
	WD-202 出入口枠(額入片引き)						1	か所						
	WD-203 出入口枠(片開き)						1	か所						
	WD-201 出入口枠(欄間FIX付片引き)						1	か所						
	WW-101 FIX間仕切り						1	か所						
	WW-102 FIX間仕切り						1	か所						
	WW-103 FIX間仕切り						1	か所						
	WW-104 FIX間仕切り						1	か所						
	WW-105 FIX付引違い窓						1	か所						
	WW-106 FIX間仕切り						1	か所						
	WW-201 FIX間仕切り						1	か所						
	WW-202 FIX間仕切り						1	か所						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
c	トイレブース							
	TB-101 トイレブース	片開き戸:4ヶ所		1	か所			
	TB-102 トイレブース	片開き戸:5ヶ所		1	か所			
	TB-103 トイレブース	片開き戸:3ヶ所		1	か所			
	TB-104 トイレブース	片開き戸:2ヶ所		1	か所			
	TB-105 トイレブース	片開き戸:2ヶ所		1	か所			
	TB-106 トイレブース	片開き戸:3ヶ所		1	か所			
	TB-107 トイレブース	片開き戸:3ヶ所		1	か所			
	TB-108 トイレブース	片開き戸:1ヶ所		1	か所			
	TB-201 トイレブース	片開き戸:4ヶ所		1	か所			
	TB-202 トイレブース	片開き戸:5ヶ所		1	か所			
	TB-203 トイレブース	片開き戸:1ヶ所		1	か所			
	TB-204 トイレブース	片開き戸:3ヶ所		1	か所			
	TB-109 トイレブース			1	か所			
	TB-110 トイレブース			1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
a	アルミ製建具							
		特記以外は 性能:S-5.A-3.W-4						
		網戸:ガラスファイバー製 アルミ額縁・二重水切り共						
	AD-101 引違い欄間袖FIX付片開き戸	網戸付		4	か所			
	AD-121 引違い欄間袖FIX付片開き戸	網戸付		1	か所			
	AD-102 引違い欄間付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-103 額入両引き戸	排水付		1	か所			
	AD-104 引違い欄間引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-105 FIX袖・引違いランマ付き 引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-106 引違い欄間付引違い戸	網戸付		2	か所			
	AD-107a 袖欄間FIX付引分け連動戸			1	か所			
	AD-107b FIXランマ付き 片引き連動戸			1	か所			
	AD-108 袖欄間FIX付引分け連動戸			1	か所			
	AD-109 袖欄間FIX付引分け連動戸			1	か所			
	AD-110 引違い欄間引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-111 袖欄間FIX付引違い戸	網戸付		1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	AD-112 袖欄間FIX付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-113 袖欄間上部ガラリFIX付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-114 袖欄間FIX付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-115 2連引違い戸	網戸付		3	か所			
	AD-116 欄間FIX付2連引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-117 両開き戸			1	か所			
	AD-118 欄間FIX付3連引違い戸	防火設備 網戸付		1	か所			
	AD-201 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-202 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-203 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-204 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-205 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-206 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-207 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-208 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-209 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	AD-210 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-211 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-212 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AD-213 欄間FIX付片開き戸	網戸付		1	か所			
	AD-214 引違い窓付引違い戸	網戸付		1	か所			
	AW-101 2段2連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-102 2段3連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-103 2段FIX付引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-104 2段3連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-105 FIX窓			2	か所			
	AW-106 2段2連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-107 2段4連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-108 2段3連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-109 2段4連引違い窓			1	か所			
	AW-109' 2段4連引違い窓			1	か所			

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	AW-110						1	か所						
	2段2連引違い窓													
	AW-111						1	か所						
	2段2連引違い窓													
	AW-112						1	か所						
	2段3連引違い窓	網戸付												
	AW-113						1	か所						
	2段引違い窓	網戸付												
	AW-114						1	か所						
	2段3連引違い窓	網戸付												
	AW-114A						1	か所						
	2段3連引違い窓	網戸付												
	AW-115						2	か所						
	2段FIX窓2連引違い窓	網戸付												
	AW-116						1	か所						
	2段4連引違い窓	網戸付												
	AW-116A						1	か所						
	2段4連引違い窓	網戸付												
	AW-117						1	か所						
	2段引違い窓	網戸付												
	AW-118						1	か所						
	2段4連引違い窓	網戸付												
	AW-119						1	か所						
	2段4連FIX窓	網戸付												
	AW-120						1	か所						
	2段2連引違い窓	網戸付												
	AW-121						1	か所						
	2段4連FIX窓													
	AW-122						2	か所						
	引違い窓	網戸付												
	AW-123						3	か所						
	欄間FIX付2連引違い戸	網戸付												

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	AW-124 欄間FIX付2連引違い戸	網戸付		2	か所			
	AW-125 欄間FIX付2連引違い戸	網戸付		1	か所			
	AW-126 上部ガラリ付き2連FIX窓			2	か所			
	AW-201 袖、腰FIX窓 4連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-202 FIX窓			2	か所			
	AW-203 FIX付2段引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-204 上部ガラリ付き2連FIX窓			2	か所			
	AW-205 2段2連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-206 2段2連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-207 2段4連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-208 2段引違い窓	網戸付		2	か所			
	AW-209 2段4連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-211 2段4連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-212 2段4連引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-213 FIX付引違い窓	網戸付		1	か所			
	AW-214 FIX付引違い窓	網戸付		1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	AW-215 2段4連FIX窓			1	か所			
	AW-216 2段6連FIX窓			1	か所			
	AW-217 2段6連FIX窓			1	か所			
	AW-218 2段8連FIX窓			1	か所			
	AW-219 2段4連FIX窓	網戸付		1	か所			
	AW-220 2段8連FIX窓	網戸付		1	か所			
	AW-221 2連FIX付引違い窓	網戸付		4	か所			
	AW-222 2連FIX付引違い窓	網戸付		6	か所			
	AW-R01 4連片引き窓	網戸付		2	か所			
	AW-R02 4連片引き窓	網戸付		1	か所			
	AW-R03 4連片引き窓	網戸付		2	か所			
	AW-R04 4連片引き窓	網戸付		1	か所			
	AW-R05 4連片引き窓	網戸付		1	か所			
	AW-R06 4連片引き窓	網戸付		2	か所			
	AD-119 欄間袖FIX付引違い戸			1	か所			
	AD-120 欄間袖FIX付引違い戸			1	か所			

番号	名	称種	別	寸	法員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	AW-223 2段4連FIX窓					1	か所						
	AW-224 2段4連FIX窓					1	か所						
	AW-R08 異形FIX窓					1	か所						
	AW-R09 異形FIX窓					1	か所						
	AW-R10 異形FIX窓					1	か所						
	AW-210 引違い窓		網戸付			2	か所						
	AW-R07 2連片引き窓					1	か所						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	オペレーター													
	AW-R01						2	か所						
	AW-R02						1	か所						
	AW-R03						2	か所						
	AW-R04						1	か所						
	AW-R05						1	か所						
	AW-R06						2	か所						
	AW-R07						1	か所						
	法定福利費						1	式						
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
b	鋼製建具							
	SD-101 片引き戸			1	か所			
	SD-102 両引分け戸			1	か所			
	SD-103 両引分け戸			1	か所			
	SSD-105 片引き戸	特定防火設備		1	か所			
	SD-104 片開き戸			1	か所			
	SD-105 親子開き戸			1	か所			
	SD-106 片開き戸			2	か所			
	SD-107 2連両開き戸			4	か所			
	SSD-101 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-102 戸袋枠付折りたたみ防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-103 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-104 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-106 FIX付片開き戸	特定防火設備		1	か所			
	SSD-107 片開き戸	特定防火設備		1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	SD-108 両開き戸			3	か所			
	SSD-109 片開き戸	特定防火設備		1	か所			
	SSD-201 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-202 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-203 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-204 潜戸・戸袋枠付片開き防火戸	特定防火設備 常開		1	か所			
	SSD-106A FIX付片開き戸 (FIX窓)	特定防火設備		1	か所			
	SSW-101 3連FIX窓	特定防火設備 耐熱ガラス 厚さ8共		1	か所			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
c	軽量鋼製建具							
	LSD-101 両開き+片開き戸			1	か所			
	LSD-102 2連両開き戸			1	か所			
	LSD-103 2連両開き戸			1	か所			
	LSD-104 両開き戸			1	か所			
	LSD-105 両開き戸			1	か所			
	LSD-106 両開き+片開き戸			1	か所			
	LSD-107 両開き+片開き戸			1	か所			
	LSD-201 両開き戸			1	か所			
	LSD-202 両開き+片開き戸			1	か所			
	LSD-203 両開き+片開き戸			1	か所			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
e	スライディングウォール							
	(法定福利費込み)							
	SLW-101 スライディングウォール	CR4～廊下		1	か所			
	SLW-102 スライディングウォール	CR4～多目的室		1	か所			
	SLW-103 スライディングウォール	多目的室～廊下		1	か所			
	SLW-104 スライディングウォール	多目的室		1	か所			
	SLW-201 スライディングウォール	CR5～廊下		1	か所			
	SLW-202 スライディングウォール	CR5～少人数		1	か所			
	SPW-101 学校間仕切			1	か所			
	SPW-102 学校間仕切			1	か所			
	SPW-106 学校間仕切			1	か所			
	SPW-107 学校間仕切			2	か所			
	SPW-110 学校間仕切			1	か所			
	SPW-111 学校間仕切			1	か所			
	SPW-112 学校間仕切			1	か所			
	SPW-113 学校間仕切			2	か所			

番号	名	称種	別	寸	法員	数	呼称	単	価金	額	摘	要
	SPW-201					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-202					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-203					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-204					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-206					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-207					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-213					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-214					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-216					4	か所					
	学校間仕切											
	SPW-217					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-218					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-219					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-103					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-104					1	か所					
	学校間仕切											
	SPW-105					2	か所					
	学校間仕切											
	SPW-108					1	か所					
	学校間仕切											

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
f	パーテーション													
	SP-201 スチールパーテーション						1	か所						
	SP-202 スチールパーテーション						1	か所						
	SP-203 スチールパーテーション						1	か所						
	SP-204 スチールパーテーション						1	か所						
	SP-205 スチールパーテーション						1	か所						
	SP-206 スチールパーテーション						1	か所						
	SP-207 スチールパーテーション						1	か所						
	小計													

番号	名	称	種	別	寸	法	員	数	呼	称	単	価	金	額	摘	要
16	ガラス工事															
	<金属製建具>															
	網入り磨き板ガラス		厚さ6.8	2.18㎡以下				76.6		㎡						
				シーリング	清掃	小口防錆処理共										
	学校用強化ガラス		厚さ4	2.00㎡以下				106		㎡						
				シーリング	清掃共											
	複層ガラス		厚さ3+6+3	2.00㎡以下				702		㎡						
				FL3+A6+FL3												
				シーリング	清掃共											
	複層ガラス		厚さ5+6+5	2.00㎡以下				112		㎡						
				FL5+A6+FL5												
				シーリング	清掃共											
	複層ガラス		厚さ5+6+5	4.00㎡以下				61.4		㎡						
				FL5+A6+FL5												
				シーリング	清掃共											
	複層ガラス		厚さ4+6+3	2.00㎡以下				19.5		㎡						
				F4+A6+FL3												
				シーリング	清掃共											
	複層ガラス		厚さ6.8+6+5	2.00㎡以下				14.1		㎡						
				PW6.8+A6+FL5												
				シーリング	清掃共											
	SD-106 学校強化ガラス		厚さ4	W150×H800				0.2		㎡						
				シーリング	清掃共											

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	衝突防止シール		ステンス φ30 両面組 @300	357	か所			
	飛散防止フィルム			837	m ²			
	日射調整フィルム			135	m ²			
	<パーテーション>							
	学校用強化ガラス		厚さ4 2.00m ² 以下 シーリング 清掃共	59.1	m ²			
	飛散防止フィルム			59.1	m ²			
	<木製建具>							
	学校用強化ガラス		厚さ4 2.00m ² 以下 シーリング 清掃共	574	m ²			
	WD-103等 学校用強化ガラス		厚さ4 W150×H800 シーリング 清掃共	1.2	m ²			
	飛散防止フィルム			575	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
17	塗装工事							
	(外部)							
	天井 EP-G塗り	ケイカル面		538	m ²			
	(内部)							
	ステージ 壁 コンクリート保護塗料	水性アクリルシリコン樹脂塗装 打放面		48.0	m ²			
	柱型 コンクリート保護塗料	水性アクリルシリコン樹脂塗装 打放面		12.7	m ²			
	木製ルーバー WP塗り(糸幅300mm以下)	木部面		567	m			
	壁 OS塗り	合板面		1,748	m ²			
	柱型 OS塗り	合板面		74.6	m ²			
	廻り縁 OS塗り(糸幅100mm以下)	木部面		102	m			
	天井見切縁 OS塗り(糸幅100mm以下)	木部面		60.0	m			
	照明器具取付板 OS塗り(糸幅560)	クイヤー 木部面 (G-005)		147	m			
	屋内階段 踏板 UC塗り	木部面 (E-021)		32.8	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	巾木 UC塗り(糸幅100mm以下)	木部面		761	m			
	巾木 UC塗り(糸幅200mm以下)	木部面		47.4	m			
	カーテンボックス UC塗り(糸幅360mm)	木部面		282	m			
	カーテンボックス UC塗り(糸幅720mm)	木部面		8.8	m			
	出隅見切縁 UC塗り(糸幅200mm以下)	木部面		145	m			
	入隅見切縁 UC塗り(糸幅100mm以下)	木部面		340	m			
	壁見切縁 UC塗り(糸幅200mm以下)	木部面		121	m			
	開口三方枠 UC塗り(糸幅400mm)	木部面		21.7	m			
	下り壁 EP塗り	ポード面		20.3	m ²			
	壁 EP-G塗り	打放面		374	m ²			
	壁 EP-G塗り	ポード面		2,407	m ²			
	柱型 EP-G塗り	打放面		731	m ²			
	下り壁 EP-G塗り	ポード面		94.8	m ²			
	2F廊下 垂れ壁 EP-G塗り	打放面		38.4	m ²			
	天井 EP-G塗り	打放面		74.3	m ²			
	天井 EP-G塗り	ケイカル板面		190	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	梁型 EP-G塗り	打放面		300	m ²			
	梁型 天端 EP-G塗り	コン鏝面		10.8	m ²			
	アリーナ上部通路 鼻先 EP-G塗り	打放面		20.1	m ²			
	一方枠 SOP塗り(糸幅200mm以下)	鉄部面		62.0	m			
	ブドウ棚 SOP塗り	鉄部面 見付面積		54.4	m ²			
	アリーナ上部通路手摺 SOP塗り	鉄部メッキ面 H=1200		72.8	m			
	内部手摺C SOP塗り	鉄部錆止め塗装面 H=1100 (G-003)		53.9	m			
	屋内手摺A SOP塗り	鉄部面 H=1100 (E-021)		14.5	m			
	照明器具取付板 SOP塗り	鉄部面 (G-005)		1.7	m ²			
	器具庫 階段手摺 SOP塗り	鉄部面 H=1050 (G-003)		1.2	m			
	鉄骨階段 SOP塗り	鉄部メッキ面		47.0	m ²			
	建具枠 SOP塗り(糸幅200mm以下)	鉄部		924	m			
	建具枠 SOP塗り(糸幅300mm以下)	鉄部		18.1	m			
	建具 WP塗り	木部		604	m ²			
	建具 クリア塗り	木部		165	m ²			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
18	内外装工事							
	(外部)							
	天井 けい酸カルシウム板張り	t8.0 塗装下地		250	m ²			
	軒天 けい酸カルシウム板張り	t8.0 塗装下地 鉄骨面		288	m ²			
	天井 廻り縁	一般用		1,178	m			
	天井 廻り縁	一般用 曲面用		28.2	m			
	蓄電器基礎 押出法ポリスチレンフォーム	2400×650×H400 保温板 3種b (G-006)		1	か所			
	(内部)							
	床 防塵塗装	OA707下		285	m ²			
	アリーナ上部通路 床 防塵塗装			61.0	m ²			
	アリーナ上部通路 手摺下笠木 防塵塗装	W=150		72.8	m			
	アリーナ上部通路 立上り 防塵塗装	H=100 打放面		72.5	m			
	床 塗床A			78.0	m ²			
	段床 塗床A			1.0	m ²			
	床 塗床B			26.0	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	床 フロリングA	ビニル床タイル(木目調)		626	m ²			
	床 フロリングA	ビニル床タイル(木目調)		151	m ²			
	床 フロリングB	ビニル床タイル(木目調)		1,298	m ²			
	屋内階段B 床 フロリングD	ビニル床タイル(木目調)		3.9	m ²			
	床 タイルカーペットA	t=6.5 無地		90.7	m ²			
	床 タイルカーペットA	t=6.5 無地 OAフロア面		285	m ²			
	床 ビニル床シートA	t=2.0 発泡層無し マーブル		1,144	m ²			
	段床 ビニル床シートA	t=2.0 発泡層無し マーブル		3.7	m ²			
	床 ビニル床シートB	t=2.0 耐薬 発泡層無し マーブル		330	m ²			
	床 ビニル床シートC	t=2.0 多湿部 発泡層無し マーブル		346	m ²			
	スロープ床 ビニル床シートD	ノンスリップ		23.5	m ²			
	段床 ビニル床タイルB			60.3	m ²			
	床 OAフロア	H=100 敷物下地		285	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	ビニール巾木	H=60		1,133	m			
	ライニング壁 化粧珪酸カルシウム板	t=6.0 ポート面接着貼		64.6	m ²			
	ライニング壁 シーリングせっこうポート張り(GB-S)	t=12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け		64.6	m ²			
	壁 化粧珪酸カルシウム板	t=6.0 ポート面接着貼		587	m ²			
	壁 耐水石膏ポート	t=12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け		719	m ²			
	壁 せっこうポート張り(GB-R)	t=12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け		737	m ²			
	壁 せっこうポート張り(GB-R)	t=12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 継目処理		1,460	m ²			
	柱型 化粧珪酸カルシウム板	t=6.0 ポート面接着貼		15.2	m ²			
	柱型 シーリングせっこうポート張り(GB-S)	t=12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け		15.2	m ²			
	柱型 せっこうポート張り(GB-R)	t=12.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 突付け		92.7	m ²			
	下り壁 せっこうポート張り(GB-R)	t=9.5 不燃 鋼製、木、ポート下地 継目処理		115	m ²			
	天井 岩綿吸音板	t=9.0 捨貼不燃積層PBt9.5共		542	m ²			
	勾配天井 岩綿吸音板	t=9.0 捨貼不燃積層PBt9.5共		88.2	m ²			
	天井 化粧せっこうポート張り(GB-D)	t=9.5		963	m ²			
	天井 化粧有孔せっこうポート張り	t=9.5		2,194	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	勾配天井 化粧有孔せっこうボード張り	t=9.5		514	m ²			
	下り天井 化粧有孔せっこうボード張り	t=9.5		9.3	m ²			
	天井 珪酸カルシウム板	t=6.0 塗装下地		190	m ²			
	GW吸音板直貼り天井工事 材料費			1,091	m ²			
	取付工事費			1,091	m ²			
	ジョイナー下地設置工事			1,091	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ RB用		269	m			
	天井 廻り縁	塩ビ 一般用		2,398	m			
	下り天井 見切縁	塩ビ 一般用 (D-012)		46.4	m			
	天井 グラスウール	t=100 敷込 (D-001)		753	m ²			
	間仕切 グラスウール	t=50 24kg/m ³ 充填		259	m ²			
	遮音間仕切 シーリング	W=65用 両面周長		398	m			
	耐火間仕切	W=115 軽鉄下地 W=65		849	m ²			
		強化PB t12.5+12.5 両面 吉野石膏:S12同等						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	耐火間仕切(S12) 軽鉄壁下地開口補強			1	式			別紙明細7
	耐火間仕切(S12) シーリング	W=115用 両面周長 石膏系シール材		3,125	m			
		ロックウールフェルト (G-002)						
	耐火遮音間仕切	W=115 軽鉄下地 W=65		497	m ²			
		強化PB t12.5+12.5 両面 グラスウール t50 24kg/m ³ 吉野石膏:S12・W1同等						
	耐火遮音間仕切(S12・W1) 軽鉄壁下地開口補強			1	式			別紙明細8
	耐火遮音間仕切(S12・W1) シーリング	W=115用 両面周長 石膏系シール材		1,097	m			
		ロックウールフェルト (G-002)						
	壁 現場発泡ウレタンフォーム	A種 1H t=25 吹付		2,311	m ²			
	界壁折返し 現場発泡ウレタンフォーム	A種 1H t=25 吹付		303	m ²			
	天井 現場発泡ウレタンフォーム	A種 1H t=25 吹付		1,723	m ²			
	配管ピット天井 押出法ポリスチレンフォーム	3種 b t=50 敷込		1,586	m ²			
	床 ポリエチレンフォーム	t=33 (ネタフォーム LDK455同等) (G-001)		642	m ²			

番号	名	種	別	寸	法	員	数	呼	称	単	価	金	額	摘	要
	<鋼製床組>														
	1階ラーニング commons														
	鋼製床組			H=550			333	m ²							
	構造用合板t=15						333	m ²							
	カバ桜複合フローリング			t=15*90*909表層t=2塗装品			333	m ²							
	床上換気口			SUSグレーチング200*900			14	台							
	EXPコム 15*15						42.0	m							
	1階アリーナ														
	鋼製床組			H=300			725	m ²							
	鋼製床組			H=1000			72.0	m ²							
	構造用合板t=15						797	m ²							
	カバ桜複合フローリング			t=15*90*909表層t=3 現場ウレタン3回塗装共			797	m ²							
	ステージ鋼製框ユニットH=1300			框 珞集成材塗装品 145*110*40共			10.0	m							
	床上換気口 アルミ開閉式 200*1000						8	台							
	EXPコム 15*15						65.0	m							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
19	雑工事													
	(外部)													
	屋上マンホール	SUS HL t=1.5 600角 把手 φ13 支持金物・固定枠 L-40×40×3 掛金物・南京錠・くさり止め丸輪共 (G-004)					1	か所						
	足洗い場	1200×750					7	か所						
	デッキテラス 視覚障害用表示	300角 注意喚起用					8	か所						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	電気錠システム							
	【機器】							
	電気錠制御盤	BAN-VS		1	台			
	ID照合ユニット	MIU-301		3	台			
	テンキーカードリーダー	RDTK-B01CV		3	台			
	ICカード	TLNF-C01		50	枚			
	【工事費】							
	機器取付結線費			1	式			
	調整費			1	式			
	消耗品費・雑材料費			1	式			
	諸経費			1	式			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	(内部)							
	1F保健室前室 ユニットシャワー			1	か所			
	点字タイル	塩ビ 300角 注意喚起用		30	か所			
	消火器ホックス	半埋込型 スチール製		20	か所			
	消火器ホックス	据置型 スチール製		2	か所			
	ポスト	本体:ステンレスt=0.8(無塗装) 錠前:静音大型ダイヤル錠 (杉田エース:MB-35S 244-898同等)		1	か所			
	掃除具掛	既製品 L=600 ステンレスフック3ヶ所 取付プレート共		8	か所			
	配管ピット 通水管	VP φ75 半割 L=600		84	か所			
	配管ピット 通気管	VP φ75 L=600		84	か所			
	配管ピット 通気塔	VP φ75 L=300+1800		2	か所			
	ピクチャーレール			78.7	m			
	掲示板・ホワイトボード			1	式			別紙明細9
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
20	サイン工事													
	西面 館銘文字	校章 600角 ステンレスt=3.0 切板 指定色焼付塗装					1	か所						
		校名 500角 ステンレスt=3.0 切板 指定色焼付塗装 (G-007)					1	か所						
	北面 館銘文字	校章 300角 ステンレスt=3.0 切板 指定色焼付塗装					1	か所						
		校名 200角 ステンレスt=3.0 切板 指定色焼付塗装 (G-007)					1	か所						
	室名札 S1	(FWYA100R-SV(側面型)同等) (G-007)					48	か所						
	室名札 S2	(FWYA200R-SV(側面型)同等) (G-007)					28	か所						
	室名札 S3	(FK61(正面付)同等) (G-007)					2	か所						
	室名札 C1	カッティングシート100角 (G-007)					24	か所						
	施設案内板	(A-006)					1	か所						
	誘導標識	通路					36	か所						
	誘導標識	非常口					11	か所						
	小計													

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
21	学校家具工事							
	F-6a 職員室ミニキッチン		1200×600×2350	1	箇所			
	F-6b 事務室ミニキッチン		1200×600×2350	1	箇所			
	F-6c CS ミニキッチン		1200×600×2350	1	箇所			
	F-7 事務室/地域玄関受付カウンター		1500×450×30	1	箇所			
	F-9 ランチルーム(家庭科室) 流し台		3600×600×880	2	箇所			
	F-10 ランチルーム(家庭科室) 教師用調理台		2400×900×800	1	箇所			
	F-12 ランチルーム(家庭科室) 調理台		1200×900×760	8	箇所			
	F-14 準備室(家庭科) 流し台・窓下戸棚		3700×600×880	1	箇所			
	F-37 保健室足洗流し台・流し台・窓下戸棚		3345×600×880	1	箇所			
	F-44a CR1 流し台		1800×600×730	1	箇所			
	F-44a 各室流し台		1800×600×880	7	箇所			
	F-44b CR3・4 OS 流し台		5400×600×780	1	箇所			
	F-47 CR2 流し台		2350×600×730	1	箇所			
	F-51 特支1 車いす用流し台		900×600×780	1	箇所			

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	F-52 各室流し台		900×600×780	4	箇所			
	F-53a 図画・美術室窓下戸棚・流し台		8200×600×880	1	箇所			
	F-53b 工作・技術室窓下戸棚・流し台		7300×600×880	1	箇所			
	F-54a 各室展示棚		1615×680×2720	2	箇所			
	F-54b 準備室(図画・美術)展示棚		3565×680×2720	1	箇所			
	F-54c 準備室(図画・美術)展示棚		2550×680×2720	1	箇所			
	F-54d 工作・技術室展示棚		4780×680×2720	1	箇所			
	F-54e 理科室1展示棚		2970×680×2720	1	箇所			
	F-54f 理科室2展示棚		5340×680×2720	1	箇所			
	F-54g 教材室1展示棚		4000×680×2720	1	箇所			
	F-54h 教材室2展示棚		2830×680×2720	1	箇所			
	F-64 理科室1 教師用実験台		2400×900×800	1	箇所			
	F-65 理科室1 生徒用実験台		1800×900	9	箇所			
	F-67a 理科室1 流し台・窓下戸棚		3600×600×780	1	箇所			
	F-67b 理科室1 流し台・窓下戸棚		3250×600×780	1	箇所			

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	F-67c 準備室(理科) 流し台・窓下戸棚		3380×600×780	1	箇所			
	F-67d 理科室2 流し台・窓下戸棚		6800×600×780	1	箇所			
	F-67e 理科室2 流し台・窓下戸棚		1740×600×780	1	箇所			
	F-68 準備室(理科) 準備室用実験台		1800×900×800	1	箇所			
	F-72 理科室2 教師用実験台		2400×900×800	1	箇所			
	F-73 理科室2 実験用流し台(方面)		900×700×760/800	7	箇所			
	F-74 創作メディア流し台・カウンターデスク・ベンチ		7300×600×880	1	箇所			
	F-76 廊下1-6 流し台		3250×600×730	1	箇所			
	F-81 校長室手洗い		700×600×730	1	箇所			
	F-82 放課後児童クラブ流し台・窓下戸棚		6930×600×730	1	箇所			
	F-83 更衣室手洗い		1100×600×730	2	箇所			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
22	舞台機構工事							
	<舞台吊物機構>							
	水引幕	L 12,900 釘打固定吊式		1	式			
	源氏幕	L 1,400×2 釘打固定吊式		1	式			
	引割緞帳	L 12,600 電動開閉式		1	式			
	一文字幕(1)	L 11,600 固定パイプ吊式		1	式			
	一文字幕(2)	L 11,600 固定パイプ吊式		1	式			
	スクリーン	L 6,100 電動昇降ドラム巻上式		1	式			
	一文字幕(2)	L 11,600 固定パイプ吊式		1	式			
	美術バトン	L 7,000 電動昇降ワイヤ巻取式		1	式			
	バック幕	L 12,600 電動開閉式		1	式			
	東西幕	L 2,750×2 手動開閉手引式		1	式			
	操作盤	4回路		1	式			
	運送費	山口県光市		1	式			
	取付工事費			1	式			
	諸経費			1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	<舞台諸幕>							
	水引幕		12,900 X 950 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	1	枚			
			校章φ450アブリケ刺繍 裏地付 フレンジ3寸(ハタキン)					
	源氏幕		1,400 X 4,900 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	2	枚			
	引割緞帳		6,800 X 4,400 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	2	枚			
	一文字幕(1)		11,600 X 1,000 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	1	枚			
	一文字幕(2)		11,600 X 1,000 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	1	枚			
	サンライトスクリーン		5,800 X 4,600 カッシャ巻上式 L6,100	1	枚			
			継ぎ目あり 250インチHD対応 オールホワイト 下部パイプφ80					
	一文字幕(3)		11,600 X 1,000 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	1	枚			
	バック幕		6,800 X 4,400 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	2	枚			
	東西幕		2,750 X 4,800 ニューナイトシティ 2倍ヒダ	2	枚			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
23	体育機器工事							
	<体育機器>							
	吊下前方折畳式バスケット台	日本バスケットボール協会検定品 電動有線式		2	基			
		プラスチック板 ホード高低装置付 落下衝撃緩衝装置付き						
		品番:BB426						
	水平引込折畳式バスケット台	日本バスケットボール協会検定品 シングルフレーム方式		2	基			
		フロアハンドル式 プラスチック板 ホード高低装置付						
		品番:BB566						
	水平引込折畳式バスケット台	日本バスケットボール協会検定品 シングルフレーム方式		1	対			
		フロアハンドル式 プラスチック板						
		品番:BB567						
	バレー用床止金具	フローリング用 完全落蓋型 亜鉛合金ダイカスト製		2	対			
		スライドロック式 品番:BV401						
	バドミントン用床止金具	フローリング用 完全落蓋型 亜鉛合金ダイカスト製		4	対			
		スライドロック式 品番:BD601						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	防球ネット ステージ用		両開きロープ操作式 H8.0*W30.0m	1	張			
			100mm 目 シルバグレーもしくはグリーン					
			品番:SD101					
	防球ネット 出入口用 A用		片開き手引き式 H3.9*W4.8m	1	張			
			100mm 目 シルバグレーもしくはグリーン					
			品番:SD106					
	防球ネット 出入口用 B用		片開き手引き式 H3.9*W4.1m	1	張			
			100mm 目 シルバグレーもしくはグリーン					
			品番:SD106					
	椅子収納台車		キャスター浮上式 フジトラック FT-1T型	4	台			
			L=3500 飾り板額縁タイプ付き					
			品番:SS707					
	万能台車		キャスター浮上式 フジトラック FT-1TV型	5	台			
			L=3500 飾り板額縁タイプ付き					
			品番:SS708					

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	ステージ用タラップ	アルミ製	巾900mm 高さ626～825mm用	2	台			
		品番:SS265						
	コートライン引き バスケットボール	28.0*15.0m	メイン全線	1	面			
		品番:SL211						
	コートライン引き ミニバスケットボール	21.0*12.0m	サブ全線	2	面			
		品番:SL212						
	コートライン引き バレーボール6人制	18.0X9.0m	サブ全線	2	面			
		品番:SL213						
	コートライン引き バドミントンダブルス	13.4X6.1m	全線	4	面			
		品番:SL215						
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
B	プール棟 直接工事費													
1	直接仮設工事						1	式						
2	土工事						1	式						
3	地業工事						1	式						
4	コンクリート工事						1	式						
5	型枠工事						1	式						
6	鉄筋工事						1	式						
7	鉄骨工事						1	式						
8	防水工事						1	式						
9	タイル工事						1	式						
10	木工事						1	式						
11	屋根及び樋工事						1	式						
12	金属工事						1	式						
13	左官工事						1	式						
14	木製建具工事						1	式						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
1	直接仮設工事													
	やり方						700	m ²						
	墨だし						700	m ²						
	養生						700	m ²						
	整理清掃後片付け						700	m ²						
	枠組足場						634	m ²						
	安全手摺						117	m						
	養生シート						634	m ²						
	脚立足場						89.1	m ²						
	小計													

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
2	土工事													
	根切り	つぼ,布掘り		深さ2.5m程度			545	m3						
	床付け	つぼ,布掘り					645	m ²						
	埋戻し(B種)	発生土					247	m3						
	盛土(B種)	発生土					105	m3						
	建設発生土処分	場外処分、運搬費共					193	m3						
	残土運搬	DID区間無し		13km以下			193	m3						
	土工機械運搬	根切り、埋戻し					2	往復						
	小計													

番号	名	種	別	寸	法	員	数	呼	称	単	価	金	額	摘	要
3	地業工事														
	(一般地業)														
	砂利地業	再生クラン	基礎下				40.7	m3							
	砂利地業	再生クラン	土間下				15.2	m3							
	単粒度碎石	7号	プール水槽下部				23.8	m3							
	小計														

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
4	コンクリート工事													
	生コンクリート	18-15	捨コン				23.8	m3						
	生コンクリート	21-15	土間				10.4	m3						
	生コンクリート	24-15	基礎				247	m3						
	生コンクリート	24-18	地上				77.7	m3						
	コンクリート打設手間						1	式						別紙明細10
	コンクリートポンプ圧送						1	式						別紙明細11
	構造体強度補正						1	式						別紙明細12
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
5	型枠工事							
	型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 基礎部		571	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部		269	m ²			
	型枠	打放合板型枠C種 ラーメン構造 基礎部		79.5	m ²			
	型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 標準階高		643	m ²			
	型枠運搬費	4t車 30km程度 往復		1563	m ²			
	型枠目地棒	打継目地 幅20×深さ20程度		236	m			
	型枠目地棒	誘発目地 幅20×深さ20程度		137	m			
	打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい		912	m ²			
	打放し面補修	C種 目違いばらい		79.5	m ²			
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
6	鉄筋工事													
	異形棒鋼	SD295	D10				9.4	t						
	異形棒鋼	SD295	D13				28.3	t						
	異形棒鋼	SD295	D16				1.6	t						
	異形棒鋼	SD345	D19				2.0	t						
	鉄筋加工組立	RC造					39.7	t						
	鉄筋運搬費	4t車	30km程度				39.7	t						
	鉄筋スクラップ控除	H2					(1.1)	t						
	鉄筋ガス圧接	D19-D19					66	か所						
	土間コン 溶接金網	φ6-100	×100				37.5	m ²						
	小計													

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
7	鉄骨工事													
	<プール鋼材費>													
	H-100×100×6×8	SS400					1812	kg						
	H-198×99×4.5×7	SS400					4841	kg						
	PL-6	SS400					420	kg						
	PL-9	SS400					116	kg						
	PL-12	SS400					164	kg						
	L-50x50x6	SS400					66.0	kg						
	FB-9×25	SS400					80.0	kg						
	TB.B-M16(JIS規格品 ムッキ)	SNR400B					139	kg						
	ムッキHTB-M16	F8T					92.0	kg						
	アンカーボルト	M16					83.0	kg						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	<プール>													
	副資材費	231kg					1	式						
	工作図及び現寸費						7361	kg						
	工場組立加工費						7361	kg						
	工場溶接費						7361	kg						
	工場消耗費						7361	kg						
	社内検査費						7361	kg						
	溶融亜鉛めっき費						7361	kg						
	運搬費						7361	kg						
	建方薦費						7361	kg						
	合番・本締め費						7361	kg						
	現場管理費						7361	kg						
	諸経費						7361	kg						

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	アンカーボルト埋込み(B種)	M16	L=240				150	本						
	ベース下均しモルタル	t30	150×150	材工			75	か所						
	デッキ材	QL99-50-10(Z12)	同等				2920	kg						
	デッキ荷揚げ費						2920	kg						
	デッキ敷手間						2920	kg						
	コンクリート止め						180	m						
	梁上スタッドジベル						615	本						
	水槽工事用下地鉄骨						30	か所						
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
8	防水工事							
	(外部)							
	屋上床 露出シート防水	t2.0 S-F2		119	m ²			
	屋上立上り 露出シート防水	t2.0 S-F2		27.2	m ²			
	シート防水貼仕舞 押え金物	ブチル系シーリング共		90.5	m			
	屋上 脱気筒			4	か所			
	庇天端 塗膜防水	X-2		1.8	m ²			
	庇立上り 塗膜防水	X-2 H=100		0.4	m ²			
	庇鼻先 塗膜防水	X-2 W50×H170 糸=220		1.2	m ²			
	打継目地 シーリング	PU-2 20×15		236	m			
	誘発目地 シーリング	PU-2 20×15		137	m			
	床シート貼仕舞 シーリング	弾性エポキシ樹脂系 15×15		192	m			
	笠木取合 シーリング	MS-2 15×10		194	m			
	水切取合 シーリング	MS-2 10×10		40.5	m			
	EXP.J見切 シーリング	MS-2 10×10		81.0	m			
	建具枠廻り シーリング	MS-2 15×10		50.7	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	プール～プールサイト取合 シーリング	バックアップ共		72.0	m			
	(内部)							
	ライニング甲板取合 シーリング	シリコン系(SR-1)防かびタイプ 10×10		23.4	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
9	タイル工事							
	(外部)							
	床 タイル張り	磁器質 100角		30.5	m ²			
	プールスロープ スロープ床 タイル張り	磁器質 100角		14.4	m ²			
	プールスロープ 踊場 タイル張り	磁器質 100角 ノンスリップ同等品		3.4	m ²			
	プール階段 段床 タイル張り	磁器質 100角		6.6	m ²			
	シャワー 床 タイル張り	磁器質 100角		17.8	m ²			
	(内部)							
	床 タイル張り	磁器質B 50角		43.6	m ²			
	巾木 タイル張り	磁器質B 50角 H=100		41.0	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
12	金属工事							
	(外部)							
	プールスロープ 手摺	スチール 溶融亜鉛メッキ仕上 H=850 取付金物共		24.4	m			
	プール階段 壁付手摺	φ34×2.3 2段 取付ブラケット φ9共		5.4	m			
	プールスロープ 壁付手摺	φ34×2.3 2段 取付ブラケット φ9共		10.1	m			
	隔て壁上部 ステンレスパイプ	φ34 W2400×H500 糸=3400		3	か所			
	休憩スペース 壁 目隠しルーバー	W2200×H900 取付金物共		2	か所			
	フェンスA	H1800-M ベースプレート付		50.5	m			
	フェンスA扉	両開き門扉H1800-MSX W2000 BPL付		1	か所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	フェンスB	H800-MSベースプレート付		49.3	m			
	フェンスB扉	片開き門扉H800-MSX W1200 BPL付		1	か所			
	フェンスアンカーホルト	接着系アンカー M12		100	本			
	フェンスアンカーホルト	金属拡張アンカー M12		108	本			
	先端金物	溶融亜鉛メッキ PL t=4.5 H=150		51.3	m			
	シャワー 放水管	SUS φ34 穴開けφ2 @25 W2400×H500 L=3400		3	か所			
	屋上 パラペット笠木	アルミ既製品 W=250 取付金物共		96.8	m			
	パラペット笠木 コーナー役物	W=250用 直角		14	か所			
	パラペット笠木 コーナー役物	W=250用 T字 直角		3	か所			
	パラペット笠木 エンド役物	W=250用		1	か所			
	床～壁 EXP.Jカバー	チェッカープレート t=4.5 W=150 φ10穴あけ @100		40.5	m			
		溶融亜鉛メッキ L-30×30×3 L=100 @500共 (P-009)						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	シャワー 排水溝蓋	SUS製 W200		2.2	m			
	外壁～箱樋水切 壁付水切	カルバリウム鋼板 t=0.3 曲げ加工 H=90		40.5	m			
		取付金物共						
	(内部)							
	ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りなし @300		11.0	m ²			
	間仕切 軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300		15.3	m ²			
	機械室 排水柵グレーチング	SUS製 400角用		1	か所			
	機械室 排水柵グレーチング	SUS製 W400		2.7	m			
	鉄骨階段	溶融亜鉛めっき 手摺共		1	か所			
	排水溝蓋	SUS製 W200 @15 歩行用		5.0	m			
	消防用採水口			1	か所			
	採水管	SGP100		15.4	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
13	左官工事							
	(外部)							
	プールピット 床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ		210	m ²			
	屋上 床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		119	m ²			
	庇 天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地		1.8	m ²			
	プールサイド 床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地		195	m ²			
	休憩スペース 床 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地		22.7	m ²			
	プールサイド 笠木 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 吹付下地		2.5	m ²			
	プールサイド 笠木 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅150		42.2	m			
	プールピット 立上り天端 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅300		49.8	m			
	壁 笠木 コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 幅220		27.2	m			
	床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		30.5	m ²			
	シャワー 床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		17.8	m ²			
	プールスロープ 踊場 モルタル塗り	木ごて タイル下地		3.4	m ²			
	プールスロープ スロープ床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		14.4	m ²			
	プール階段 段床 モルタル塗り	木ごて タイル下地		6.6	m ²			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	シャワー 排水溝 モルタル塗り		金ごて 幅150	2.2	m			
	壁 防水型複層塗材RE		コンクリート面 凸部処理	469	m ²			
			樹脂:フッ素系 外観:つやあり					
	天井 外装薄塗材E		コンクリート面 着色骨材砂壁状	54.1	m ²			
	壁 フッ素系弾性塗料		RC部吹付タイル面	469	m ²			
	建具周囲防水モルタル充填			50.7	m			
	(内部)							
	床 モルタル塗り		木ごて タイル下地	43.6	m ²			
	床 コンクリート直均し 仕上げ		金ごて 薄張物下地	10.0	m ²			
	機械室 床 コンクリート直均し 仕上げ		金ごて 直均し仕上げ	13.6	m ²			
	ピット 床 コンクリート直均し 仕上げ		金ごて 直均し仕上げ	37.6	m ²			
	巾木 モルタル塗り		木ごて 直均し仕上げ H=100	27.7	m			
	機械室 排水枳 防水モルタル塗り		W400×D400×H600 (P-010)	0.2	m ²			

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
15	金属製建具工事													
	アルミ製建具													
	AW-P1 ルーバー窓			W900×H900			4	か所						
	AW-P2 ルーバー窓			W900×H900			4	か所						
	AD-P2 額入両開きフラッシュ戸			W1850×H2100			1	か所						
	AD-P3 額入片開きフラッシュ戸			W950×H2100			1	か所						
	AD-P4 額入両開きフラッシュ戸			W1850×H2100			1	か所						
	AD-P1 額入片引きフラッシュ戸			W1050×H2000 自動閉鎖装置			2	か所						
	法定福利費						1	式						
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
18	内外装工事							
	(外部)							
	プールサイド 床 ビニル床シート張り A	(1)コリドール防滑シート張り プールサイド用 特殊耐水工法 YMT厚2.9mm		230	m ²			
	(内部)							
	床 塗床			10.0	m ²			
	ライニング壁 化粧珪酸カルシウム板	合板面		11.0	m ²			
	壁 シーリングせっこうボード張り(GB-S)	t=12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 継目処理		24.6	m ²			
	天井 木片セメント板	t=25 打込		76.2	m ²			
	天井 廻り縁	塩ビ		86.0	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
19	雑工事							
	(外部)							
	プールのロープ 視覚障害用表示	300角 注意喚起用		6	か所			
	(内部)							
	ライニング面台	メラミン化粧板 t=26 W=150		10.4	m			
	更衣室 更衣棚	W2575×D475×H1515 メラミン化粧板 t=0.7		2	か所			
		メラミン合板フラッシュ t=25						
	掃除具掛	既製品 L=600 ステンレスフック3ヶ所 取付プレート共		1	か所			
	室名札			6	か所			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
20	プール水槽工事							
	1 材料費	SUS304		1	式			
	2 付属部品							
	排水柵	ステンレス製(125A JIS10K フランジ)		1	ヶ所			
	コースロープフック	ステンレス製(125A JIS10K フランジ)		10	ヶ所			
	オーバーフロー接続管	ステンレス製(125A JIS10K フランジ)(80A ソケット)		16	ヶ所			
	ろ過給水口	50A JIS10Kフランジ		14	ヶ所			
	入水タラップ	50A φ38 #400		4	ヶ所			
	スタート台	脱着式		5	対			
	グレーチング	樹脂製 W=200		1	式			
	コースロープ	普及型 60φ		5	組			
	給水ボックス	50A JIS10Kフランジ		1	ヶ所			
	水位計接続管	100A JIS10Kフランジ		1	ヶ所			
	水深表示	アクリル製		1	式			

番号	名	種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	3 製作・組立日													
	工場製作費						1	式						
	現地組み立て工事費						1	式						
	機械器具損料	消耗品費含む					1	式						
	運搬費	資機材搬入・搬出					1	式						
	4 塗装工事													
	塗装工事費						1	式						
	機械器具損料	消耗品費含む					1	式						
	諸経費	交通・宿泊費・運搬費					1	式						
	5 諸経費	現場管理費・交通費・図面作成					1	式						
	小計													

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1	舗装工事							
	アスファルト舗装			1422	m ²			
	インターロッキングブロック舗装			905	m ²			
	縁石CE1	歩車道境界ブロック		619	m			
	縁石CE2	地先境界ブロック		133	m			
	縁石CE3	乗入ブロック		10.3	m			
	車止めブロック			21.6	m			
	白線引き			235	m			
	矢印			2	箇所			
	横断歩道			1	箇所			
	停止線			1	箇所			
	車椅子マーク			1	箇所			
	ゼブラ			1	箇所			
	点字ブロック	注意喚起		11	箇所			
	点字ブロック	誘導表示		118	箇所			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	雨水排水工事							
	VP150			56.0	m			
	重圧管	HP150		61.0	m			
	側溝	U-300		173	m			
	側溝	PU-3 400x400		90.0	m			
	側溝	PU-3 400x500		81.0	m			
	自由勾配側溝	VS 400x800		31.0	m			
	側溝蓋	W300 SUSグレーチング T2 15mm@		173	m			
	側溝蓋	W400 SUSグレーチング T2 15mm@		171	m			
	雨水枿	600角		47	箇所			
	雨水枿蓋	600角 SUSグレーチング T2 30mm@		47	箇所			
	自由勾配側溝蓋	コンクリート蓋		15	箇所			
	水路コア開け			3	箇所			

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
3	ユニット・サイン工事							
	フェンスA	H1500	基礎共	181	m			
	フェンスA門扉		基礎共	1	箇所			
	バリカー			10	箇所			
	消火水槽基礎			1	箇所			
	バルクタンク基礎			1	箇所			
	フラッグポール	H10.0		1	本			
	フラッグポール	H9.0		2	本			
	フラッグポール基礎			3	箇所			
	ゴミ置き場		アルミ既製品 1800x1200xH1200	1	箇所			
	ゴミ置き場コンクリート壁			1	箇所			
	OS-1 校章			1	箇所			
	OS-1 校名			8	文字			
	OS-1 コンクリート壁			1	箇所			

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
	OS-2 進入禁止マーク			1	箇所			
	OS-2 コンクリート壁			1	箇所			
	2連ブランコ			1	台			
	2連ブランコ基礎			4	箇所			
	すべり台			1	台			
	すべり台基礎			1	箇所			
	すべり台基礎			2	箇所			
	ジャングルジム			1	台			
	ジャングルジム基礎			1	箇所			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
4	植栽工事	植栽帯	487m ²					
	客土			97.4	m3			
	サツキツツジ	H0.2xW0.3	5本/m ²	2,435	本			
	植付手間			2,435	本			
	高麗芝	プレイコート他		1,970	m3			
	小計							

番号	名称	種別	寸法	員数	呼称	単価	金額	摘要
1	解体工事							
	とりこわし機械運搬	排出ガス対策型	油圧式クローラ型0.8m3	1	往復			
	土工機械運搬			1	式			
	木造平屋解体			57.9	m ²			
	建屋基礎解体			8.2	m ³			
	土間解体			3.0	m ³			
	既存擁壁・フェンス基礎・用水路解体			39.8	m ³			
	フェンス解体			209	m			
	防球ネット解体			19.0	m			
	プール給水管撤去			98.5	m			
	樹木撤去			1	式			
	小計							

番 号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
2	運搬・処分							
	発生材運搬							
	コンクリート			1	式			
	木材類			1	式			
	発生材処分							
	コンクリート			1	式			
	木材類			1	式			
	小計							

番号	名	称種	別	寸	法	員	数	呼称	単	価	金	額	摘	要
	別紙明細1 地盤改良													
	施工費(空掘部)						2,357	m						
	施工費(改良部)						1,884	m						
	材料費	固化材					510	t						
	機械運搬費						2	台						
	機械組立解体費						2	台						
	室内配合試験費						3	試料						
	一軸圧縮試験費						28	Set						
	六価クロム溶出試験費(配合試験時)						3	か所						
	頭部コア採取費						11	か所						
	全長コアホーリング費						11	か所						
	現場管理費						1	式						
	小計													

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細2 コンクリート打設手間							
	【捨てコン】							
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホンプ打設 30m3/回程度 S15～S18		276	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【土間】							
	コンクリート打設手間	土間 ホンプ打設 50m3/回程度 S15～S18		219	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【基礎】							
	コンクリート打設手間	基礎部 ホンプ打設 100m3/回以上 S15～S18		2,816	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【1F躯体】							
	コンクリート打設手間	躯体 ホンプ打設 100m3/回以上 S15～S18		1,560	m3			
		圧送費、基本料別途						

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	【2F躯体】							
	コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18		881	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【防水押え】							
	コンクリート打設手間	防水保護コンクリート ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18		72.4	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【嵩上げ】							
	コンクリート打設手間	嵩上げコンクリート 人力打設		2.0	m3			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細3 コンクリートポンプ圧送							
	コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算		72.4	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満		1	回			
	コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算		5,752	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上		41	回			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細5 梁貫通補強筋							
	100Φ			350	箇所			
	125Φ			40	箇所			
	150Φ			70	箇所			
	200Φ			60	箇所			
	250Φ			90	箇所			
	300Φ			30	箇所			
	手間	100Φ		460	箇所			
	手間	200Φ		150	箇所			
	手間	300Φ		30	箇所			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細6 軽鉄壁下地開口補強							
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	800×1900	4.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	800×2000	14.4	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	900×2500	11.8	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	920×2000	4.9	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	980×2720	12.8	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1020×2000	10.0	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1200×2000	5.2	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1200×2720	6.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1400×2370	6.1	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1580×2720	14.0	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1600×2000	5.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1750×2370	6.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1820×2720	7.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1830×2720	7.3	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼称	単 価	金 額	摘 要
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1910×2720	7.4	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1980×2720	7.4	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2070×2720	7.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2285×2720	15.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2350×2720	15.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2400×2720	15.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2700×2720	8.1	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2740×2720	8.2	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2850×2720	8.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3070×2720	8.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3280×2720	8.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3690×2720	9.1	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	5238×2720	10.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	6000×2000	30.0	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	6340×2720	11.8	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細7 耐火間仕切(S12) 軽鉄壁下地開口補強							
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	800×2000	9.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	900×2720	6.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1080×2720	19.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1250×2200	5.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1370×2720	6.8	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1615×2720	7.1	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1820×2720	7.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1830×2720	7.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1840×2720	36.4	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1850×2720	7.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1860×2720	7.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1880×2000	7.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1930×2720	7.4	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2330×2720	7.8	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2355×2720	7.8	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼称	単 価	金 額	摘 要
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2380×2720	7.8	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2550×2500	7.6	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2630×2170	13.9	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2630×2720	16.1	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2700×2500	7.7	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2700×2720	8.1	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2790×2720	8.2	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	2970×2720	16.8	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3230×2720	8.7	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3495×2720	17.9	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3525×2720	9.0	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3560×2720	18.0	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	3930×2720	9.4	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	4290×2720	9.7	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	4430×2720	9.9	m			
	轻量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	4445×2720	9.9	m			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	4450×2720	9.9	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	4470×2720	10.1	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	4780×2720	10.2	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	5320×2720	10.8	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	5460×2720	32.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7040×2565	12.2	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7040×2720	12.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7080×2565	12.2	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7080×2720	12.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7850×2720	13.3	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7940×2720	13.4	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 窓等四方補強	1530×1820	5.2	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 窓等四方補強	2380×1855	6.1	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 窓等四方補強	6740×2565	11.9	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 窓等四方補強	7940×2565	13.1	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細8 耐火遮音間仕切(S12・W1) 軽鉄壁下地開口補強							
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	800×2000	4.8	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	900×2500	17.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	920×2000	39.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1080×2720	6.5	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	1880×2000	5.9	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	6252×2565	11.6	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	6252×2720	11.7	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7868×2565	13.0	m			
	軽量鉄骨壁開口補強	65形 扉等三方補強	7868×2720	13.3	m			
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細9 ホワイトボード・掲示板							
	普通教室(1～9年)、数学教室、 ホワイトボード	図画・美術、工作・技術、理科室1・2、英語教室、多目的室、ランチルーム、放課後児童クラブ	W3600*H1000	18	ヶ所			
	児童生徒会室、少人数教室1～4、特別支援教室1～4、QR(通級)、 ホワイトボード	こどもサポートルーム	W2400*H1000	12	ヶ所			
	放課後児童クラブ 掲示板		W7500*H1100	1	ヶ所			
	普通教室(1年、3年、6年) 掲示板		W6300*H1100	3	ヶ所			
	普通教室(2年、4年、5年) 掲示板		W6100*H1100	3	ヶ所			
	普通教室(8年)(国語)、(9年)(社会科) 掲示板		W6000*H1100	2	ヶ所			
	普通教室(7年) 掲示板		W5700*H1100	1	ヶ所			
	数学教室 掲示板		W4800*H1100	1	ヶ所			
	ホワイエ・開放玄関 掲示板		W4600*H1100	2	ヶ所			
	英語教室 掲示板		W4200*H1100	1	ヶ所			
	図画・美術 掲示板		W4000*H1100	1	ヶ所			
	図画・美術 掲示板		W3600*H1100	2	ヶ所			
	英語教室 掲示板		W3500*H1100	1	ヶ所			
	児童生徒会室、QR(通級) 掲示板		W3300*H1100	2	ヶ所			

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	職員室 掲示板		W3200*H1100	1	ヶ所			
	工作・技術、こどもサポ ^o ートルーム、CS 掲示板		W3000*H1100	3	ヶ所			
	工作・技術、QR(通級)、ランチルーム 掲示板		W2500*H1100	3	ヶ所			
	事務室 掲示板		W2400*H1100	1	ヶ所			
	放送室、カウンセリング室 掲示板		W2300*H1100	2	ヶ所			
	保健室 掲示板		W2100*H1100	1	ヶ所			
	工作・技術、理科室1・2 掲示板		W2000*H1100	5	ヶ所			
	保健室 掲示板		W1900*H1100	1	ヶ所			
	英語教室 掲示板		W1800*H1100	1	ヶ所			
	こどもサポ ^o ートルーム、ランチルーム 掲示板		W1700*H1100	2	ヶ所			
	普通教室(1～9年)、数学教室、英語教室、少人数教室1・3、特別支援教室1～4、ラーニング commons ^o 掲示板		W1500*H1100	22	ヶ所			
	普通教室(1・3・7～9年)、数学教室、英語教室、少人数教室(1・3・4)、特別支援教室1～4、多目的室、放課後児童クラブ ^o 掲示板		W1200*H1100	15	ヶ所			
	普通教室(2年) 掲示板		W1100*H1100	1	ヶ所			
	少人数教室4、多目的室、放課後児童クラブ ^o 掲示板		W700*H1100	3	ヶ所			
	配送費			1	式			
	搬入施工費			1	式			

番号	名	称種	別	寸	法員	数	呼称	単	価金	額	摘	要
	諸経費					1	式					
	雑材費					1	式					
	小計											

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細10 コンクリート打設手間							
	【捨てコン】							
	コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホンプ打設 30m3/回程度 S15～S18		23.8	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【土間】							
	コンクリート打設手間	土間 ホンプ打設 50m3/回程度 S15～S18		10.4	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【基礎】							
	コンクリート打設手間	基礎部 ホンプ打設 100m3/回以上 S15～S18		247	m3			
		圧送費、基本料別途						
	【躯体】							
	コンクリート打設手間	躯体 ホンプ打設 50m3以上100m3/回未満 S15～S18		77.7	m3			
		圧送費、基本料別途						
	小計							

番号	名 称	種 別	寸 法	員 数	呼 称	単 価	金 額	摘 要
	別紙明細11 コンクリートポンプ圧送							
	コンクリートポンプ圧送	30m3/回未満 基本料金別途加算		34.2	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3/回未満		2	回			
	コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算		77.7	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満		1	回			
	コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算		247	m3			
	コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上		2	回			
	小計							

